APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2012.gada 5.jūnijā
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ KONKURSA

„Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī"

iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2012/91

NOLIKUMS

Ventspils, 2012.gads

SATURS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3.lpp.
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	3.lpp.
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI	4.lpp.
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS	5.lpp.
DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ	5.lpp.
KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS	6.lpp.
PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI	7.lpp.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	7.lpp.
PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI	8.lpp.
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	10.lpp.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	10.lpp.
PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA	11.lpp.
PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA	11.lpp.
PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE	13.lpp.
IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA	14.lpp.
PIELIKUMI	14.lpp.
PIELIKUMS NR.1 – TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	15.lpp.
PIELIKUMS NR.2 – PRETENDENTA PIETEIKUMA VEIDLAPA	19.lpp.
PIELIKUMS NR.3 – IZPILDĪTO BŪVDARBU SARAKSTA VEIDLAPA	20.lpp.
PIELIKUMS NR.4 – PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTA VEIDLAPA	22.lpp.
PIELIKUMS NR.5 – SPECIĀLSITU CV UN APLIECINĀJUMA VEIDLAPA	24.lpp.
PIELIKUMS NR.6 – APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTA UN APAKŠUZŅĒMEJA APLIECINĀJUMA VEIDLAPAS	27.lpp.
PIELIKUMS NR.7 – IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS	30.lpp.
PIELIKUMS NR.8 – BŪVDARBU TĀMJU VEIDLAPAS	41.lpp.
PIELIKUMS NR.9 – TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA ELEKTRONISKĀ VEIDĀ (CD)	55.lpp.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91.
2. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums	Ventspils brīvostas pārvalde
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	90000284085
Tālruņa numurs	63622586
Faksa numurs	63621297
E-pasta adrese	info@vbp.lv
Kontaktpersona	Arnis Mazalis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese arnis.mazalis@vbp.lv
Banka	AS „Swedbank", bankas kods HABALV22
Bankas konts	LV52HABA0001402039422

3. Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss.
4. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā Komisija).
5. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa faksu vai e-pastu un pastu (tas nozīmē, ka vienlaicīgi ar informācijas nosūtīšanu pa faksu vai e-pastu, pa pastu tiek nosūtīts tās oriģināls). Informācijas apmaiņā vienmēr jānorāda Iepirkuma procedūras priekšmets un identifikācijas numurs, uz kuru tā attiecas. Informācija jāadresē Pasūtītāja vai piegādātāja/pretendenta norādītajām kontaktpersonām. Par informācijas saņemšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad nosūtītāja faksā parādās informācija par faksa saņemšanu.
6. Ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus.
7. Pretendents – jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kas ir iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

8. Iepirkuma priekšmets – „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī".
9. CPV kods – 45000000-7.
10. Iepirkumā paredzētie un izpildāmie būvdarbu veidi un apjomi norādīti šī nolikuma pielikumā Nr.8, kurš kopā ar tehnisko dokumentāciju (nolikuma pielikums Nr.9) un Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei.
11. Iepirkuma izpildes termiņi:
    - 11.1. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas. Būvdarbu līgumu plānots parakstīt ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.jūlijam.
    - 11.2. Būvdarbi jāpabeidz 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža.
    - 11.3. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
12. Būvdarbi tiks finansēti no Ventspils brīvostas pārvaldes budžeta līdzekļiem.

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI

13. Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk tekstā Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šīs Iepirkuma procedūras nolikums ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa:
    13.1. Tehniskā specifikācija (nolikuma pielikums Nr.1).
    13.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2).
    13.3. Izpildīto būvdarbu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.3).
    13.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.4).
    13.5. Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.5).
    13.6. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (nolikuma pielikums Nr.6).
    13.7. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.7).
    13.8. Būvdarbu tāmju veidlapas (nolikuma pielikums Nr.8).
    13.9. Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā – CD (nolikuma pielikums Nr.9).

14. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties bez maksas, kā arī saņemt dokumentu kopijas drukātā veidā par maksu, Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2012.gada 3.jūlijam plkst.10^{00}, darba dienās no plkst. 8^{00} līdz 12^{00} un no 13^{00} līdz 17^{00}, piektdienās līdz plkst.16^{00}, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku. Ieinteresētajam piegādātājam, kas vēlās saņemt Iepirkuma dokumentu kopiju, laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa jāpārskaita Pasūtītāja norādītajā bankas kontā 24,40 LVL, t.sk. PVN 22%, bankas maksājuma uzdevumā norādot – „Par iepirkuma procedūras dokumentu kopijas sagatavošanu, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91".

15. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs rakstiskā veidā savlaicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildus informāciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

16. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs veikt grozījumus Iepirkuma dokumentos.

17. Papildus informācija par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām un grozījumiem tiks nosūtīta pa faksu vai e-pastu un vienlaicīgi pa pastu ieinteresētajam piegādātājam un visiem piegādātājiem, kas saņēmuši Iepirkuma dokumentus.

18. Piegādātāja pienākums ir nekavējoties apstiprināt šī nolikuma 17.punktā norādītās informācijas saņemšanu, Pasūtītājam nosūtot atbildi pa faksu vai e-pastu un vienlaicīgi pa pastu.

19. Pasūtītāja sniegtā papildus informācija un grozījumi Iepirkuma dokumentos ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un tā ir saistoši piegādātājam.

20. Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam līdz līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

21. Ja līgumu nevar noslēgt Iepirkuma dokumentos paredzētajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam, kas piekritīs pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nebūs tiesības veikt izmaiņas piedāvājuma dokumentos. Pasūtītājs var pieprasīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu.

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

22. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 2'000 LVL (divi tūkstoši latu) apmērā. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē:
    ✓ iesniedzot Pasūtītājam bankas galvojumu, kurā obligāti jānorāda Pasūtītāja nosaukums, iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš un saistību stāšanās spēkā gadījumi atbilstoši šī

iepirkuma procedūras nolikuma 25.punktā norādītajam, kā arī jānorāda, ka bankas galvojums stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā;

✓ vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā, bankas maksājuma uzdevumā norādot – „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91".

Bankas galvojums vai maksājuma dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem.

Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments, tiks uzskatīts par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

23. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts vai bankas garantija atsaukta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga Komisijas lēmuma:
    - 23.1. Pretendentam, kas atsauc piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
    - 23.2. Pretendentam, kas netiek kvalificēts.
    - 23.3. Visiem Pretendentiem, ja Iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai pārtraukta.

24. Pārējiem Pretendentiem, tai skaitā iepirkuma procedūrā uzvarējušam, piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās vai bankas garantija tiks atsaukta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

25. Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts vai nodrošinājuma galvojuma izsniedzējs izmaksās Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
    - 25.1. Pretendents atsauc piedāvājumu tā derīguma laikā.
    - 25.2. Iepirkuma procedūras uzvarētājs bez pamatojuma nenoslēdz līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

26. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

27. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai vai publiskai institūcijai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos būvdarbus un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām:
    - 27.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, **nav atzīta par vainīgu** koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā **vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi**.
    - 27.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, **nav atzīts par vainīgu** darba tiesību būtiskā pārkāpumā kas izpaužas, kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas **vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši**.

27.3. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, **nav atzīts par vainīgu** konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda **vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.**

27.4. **Nav pasludināts** Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents tiks likvidēts.

27.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), **nav nodokļu parādu,** tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

27.6. Pretendents **iesniedzis** visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.

28. Visas šī nolikuma 27.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības attiecās arī uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām. Šīs prasības attiecās arī uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.

29. Pretendents, tai skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā arī gadījumā, ja apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai kāds no personu apvienības dalībniekiem neatbildīs šī nolikuma 27.punkta apakšpunktos noteiktajiem dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā.

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

30. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Personu apvienībai, ja tiks pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar personu apvienību, līdz līguma noslēgšanai būs jāreģistrējas Latvijas Republikas Komercreģistrā.

31. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstu piegādātājam un personu apvienībai līdz līguma noslēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

32. Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam 3 (trīs) pēdējo gadu laikā (2009.gads, 2010.gads, 2011.gads) būvniecībā jābūt vismaz 500000 LVL (pieci simti tūkstoši lati) gadā, neskaitot PVN. Pretendents, kura darbība būvniecībā ir īsāka par noradīto laika periodu, ir tiesīgs pierādīt šo kvalifikācijas prasību atbilstoši šī nolikuma 37.punktā minētajam.

33. Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei šajā iepirkumā paredzēto objektu būvniecībai. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt uzbūvētiem un pieņemtiem-nodotiem ekspluatācijā būvobjektiem, kuros ir izpildīti šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā:
   - ✓ 2 būvobjektos izbūvēts betona bruģakmens segums (ceļi vai ielas vai autotransporta stāvlaukumi), katrā vismaz 3000 m^2 apjomā;
   - ✓ 2 būvobjektos izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli, katrā vismaz 500 m garumā;

- ✓ 2 objektos veikta ielas izgaismojuma izbūve.

34. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētiem speciālistiem – būvdarbu vadītājiem ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu pēc rakstura šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai šādās reglamentējamās būvdarbu sfērās:
    - ✓ Ceļu būvdarbu vadīšana;
    - ✓ Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana;
    - ✓ Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana.

    Par iepirkuma prasībām atbilstošu profesionālo pieredzi tiks uzskatīta, ja katrs Pretendenta piedāvātais speciālists – būvdarbu vadītājs pēdējo 5 (piecu) gadu laikā būs vadījis būvdarbus ekspluatācijā pieņemtos-nodotos būvobjektos, kuros ir izpildīti šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā:
    - ✓ Ceļu būvdarbu vadītājs – 2 būvobjektos izbūvēts betona bruģakmens segums (ceļi vai ielas vai autotransporta stāvlaukumi), katrā vismaz 3000 m^2 apjomā;
    - ✓ Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs – 2 būvobjektos izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli, katrā vismaz 500 m garumā;
    - ✓ Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs – 2 būvobjektos veikti ielas izgaismojuma izbūve.

    Būvdarbu vadītājiem ar ārzemēs iegūtu profesionālo kvalifikāciju līdz līguma noslēgšanai būs jāuzrāda Pasūtītājam Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētājā kārtībā apliecināts būvprakses sertifikāts.

35. Pretendenta rīcībā jābūt darba aizsardzības koordinatoram, kurš atbilst 2003.gada 25.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.92 8.[1]punkta prasībām.

36. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem vai jābūt pieejamiem pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā būvdarbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

37. Pretendents (personu apvienības gadījumā – katrs tās dalībnieks) var balstīties uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, kā arī piesaistīt apakšuzņēmēju līguma izpildei.

PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI

38. Pretendentam jāgarantē:
    - 38.1. Avansa atmaksa Pasūtītājam pieprasītā avansa apmērā.
    - 38.2. Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par apdrošināšanas summu ne mazāku kā 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.
    - 38.3. Būvniecības risku apdrošināšana līguma summas apmērā uz būvniecības laiku.
    - 38.4. Garantijas laika garantija uz 60 (sešdesmit) mēnešu garantijas laiku 5% piecu procentu) apmērā no līguma summas.

39. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu izpildes gaitā atklājas, ka izpildītāja tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes.

40. Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 20% no piedāvātās līguma summas.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

41. Piedāvājumā iekļaujamas šādas piedāvājuma dokumentu daļas:
    - 41.1. Pretendenta atlases dokumenti.
    - 41.2. Tehniskais piedāvājums.
    - 41.3. Finanšu piedāvājums.

42. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā jāiesniedz sagatavots atbilstoši šī nolikuma pielikuma Nr.2 prasībām.

PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI

43. Lai apliecinātu atbilstību dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un atbilstību Pretendentu atlases prasībām, Pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) dokumentāli jāpastiprina un jāiesniedz šādi apliecinājumi, kompetentas iestādes izsniegti dokumenti (apliecības, izziņas, licences, atļaujas) un cita pieprasītā informācija:

43.1. Apliecinājums, ka Pretendents, katrs personu apvienības dalībnieks un apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, atbilst visām Iepirkuma dokumentu 27.punkta apakšpunktu dalības nosacījuma prasībām.

43.2. Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas apliecina Pretendenta un apakšuzņēmēja, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, amatpersonu paraksta tiesības, kā arī to, ka nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem.

43.3. Kompetentas institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) izsniegta izziņa, kas apliecina, ka pretendentam un apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) LVL.

Kompetentas attiecīgas ārvalsts institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) izsniegta izziņa, ka ārvalstīs reģistrētam vai, ja ārvalstīs ir tā pastāvīgā atrašanās vieta, Pretendentam un apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendents atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, attiecīgajā valstī nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) LVL.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem.

43.4. Valsts darba inspekcijas izziņa, kas apliecina, ka Pretendents un apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijā un ārvalstīs nav sodīta par šī iepirkuma nolikuma 27.punkta 27.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem.

43.5. Latvijas Republikas Komercreģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija vai attiecīgas ārvalsts institūcijas izsniegta reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa (dokumentālu pierādījumu iesniedz Pretendents, apakšuzņēmējs un visi personu apvienības dalībnieki).

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā līdz līguma noslēgšanai, ja ar apvienību tiks slēgts līgums.

43.6. Pretendenta, apakšuzņēmēja, personu apvienības katra dalībnieka Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra apliecības kopija.

Ārvalstu uzņēmējiem atbilstība Iepirkuma dokumentu prasībām jāpierāda iesniedzot:

- ✓ attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniegtu dokumentu;
- ✓ apliecinājumu, ka uzņēmējs līdz līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Būvkomersantu reģistrā līdz līguma noslēgšanai.

43.7. Apliecinājums, ka Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums 3 (trīs) pēdējo gadu laikā (2009.gads, 2010.gads, 2011.gads) būvniecībā nav mazāks par 500000 LVL (pieci simti tūkstoši lati) gadā, neskaitot PVN. Apliecinājumā norādīt arī faktisko finanšu apgrozījumu par katru gadu.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad Pretendentam noteikto finanšu apgrozījumu var apliecināt jebkurš personu apvienības dalībnieks vai vairāki dalībnieki kopā.

43.8. Apliecinājums, ka Pretendentam ir šī iepirkuma nolikuma 33.punktam atbilstoša pieredze šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu izpildei.
Apliecinājumam jāpievieno būvobjektu saraksts saskaņā ar pielikumu Nr.3 par pēdējo 5 (piecu) gadu laikā izbūvētiem un ekspluatācijā pieņemtiem-nodotiem būvobjektiem, kuros veikti šim iepirkumam pēc rakstura un apjoma līdzīgi būvdarbi, un atsauksmes no sarakstā uzrādīto objektu pasūtītājiem.

43.9. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir (vai tiks piesaistīti) sertificēti speciālisti – būvdarbu vadītāji ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanā šī iepirkuma nolikuma 34.punktā norādītajās reglamentējamās būvdarbu sfērās un norādītajā apjomā.
Apliecinājumam jāpievieno Pretendenta piedāvāto speciālistu – šajā iepirkumā paredzētajās reglamentētajās būvdarbu sfērās būvdarbu vadītāju saraksts saskaņā ar pielikumu Nr.4.

43.10. Visu sarakstā iekļauto speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas, Pretendenta piedāvātā speciālista parakstīts CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.5.
Ja piedāvātā būvdarbu vadītāja profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs, Pretendenta apliecinājums par to, ka, ja ar Pretendentu tiks slēgts līgums, Pasūtītājam līdz līguma noslēgšanai tiks uzrādīts Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām atbilstošs būvprakses sertifikāts.

43.11. Apliecinājums, ka Pretendents iepirkuma izpildei piesaistīs darba aizsardzības atbildīgo personu – koordinatoru, kurš atbilst 2003.gada 25.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.92 8.[1] punkta prasībām.

44. Izziņas, kas minētas nolikuma apakšpunktos 43.2., 43.3 un 43.4. tiks atzītas par atbilstošām un derīgām tikai tad, ja tās izsniegtas ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

45. Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu piegādātāju iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts un apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.6.

46. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz vienošanās protokols, ko paraksta visu personu apvienības dalībniekus pārstāvošās personas, kuras tiesīgas pārstāvēt dalībnieku. Vienošanās protokolā jānorāda:
- ✓ apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks;
- ✓ vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona, kura iepirkuma procedūras ietvaros tiesīga pārstāvēt personu apvienību, aizstāvēt tās intereses, personu apvienības vārdā parakstīt dokumentus, iesniegt piedāvājumu, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā;
- ✓ kādus darbu veidus un kādā apjomā (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli) veiks katrs no apvienības dalībniekiem;
- ✓ apstiprinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā apvienības dalībnieki par iepirkuma līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi atbild solidāri.

Vienošanās protokolam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku personu ar pārstāvības tiesībām parakstīta pilnvara par pilnvarotās personas nozīmēšanu.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

47. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:
    47.1. Darbu izpildes laika grafiks pa nedēļām un izpildāmiem darbu veidiem, norādot būvniecības darbu sākuma un beigu datumus.
    47.2. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā būs (kas pieder vai ir pieejami Pretendentam) līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamie tehniskie resursi – būvniecības tehnika un iekārtas.
    Apliecinājumam jāpievieno būvniecības tehnikas un iekārtu saraksts, kurā jānorāda tikai tie tehnikas un iekārtu veidi, kas tiks izmantoti šī iepirkuma izpildē (sarakstā jānorāda tehnikas veids, skaits, izlaiduma gads, raksturīgie tehniskie parametri).
    47.3. Brīvā formā sagatavots detalizēts darbu organizācijas apraksts, norādot izpildāmo darbu secību un katra darba veida izpildē pielietojamo būvniecības tehniku un iekārtas.
    47.4. Apliecinājums, ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, būvniecībā tiks izmantoti tikai sertificēti būvmateriāli un būvizstrādājumi atbilstoši Eiropas Savienības standartu un Latvijas Republikas būvnormatīvu prasībām.
    47.5. Apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par to, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu, apdrošināšanas sabiedrība nodrošinās:
    - ✓ Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu būvniecības laiku vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru) uz visu būvniecības laiku;
    - ✓ būvniecības risku apdrošināšanu vismaz līguma summas apmērā uz būvniecības periodu.
    47.6. Bankas apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, tad banka izsniegs:
    - ✓ avansa maksājuma atmaksas bezierunu garantijas nodrošinājumu Pretendenta pieprasītā avansa apmērā (t.sk. PVN), ja netiek veikti darbi un/vai materiālu piegāde avansa apjomā vai netiek veikta avansa atmaksāšana;
    - ✓ bezierunu garantiju uz objekta garantijas laiku 5% (piecu procentu) apmērā no objekta līguma summas, skaitot no objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, garantējot atlīdzības izmaksu Pasūtītājam gadījumā, ja būvdarbu izpildītājs nenovērš garantijas laikā atklātos būvdarbu defektus vai tas pārtraucis uzņēmējdarbību.
    47.7. Informācija par būvdarbu piedāvāto garantijas laiku.
    47.8. Bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma par piedāvājuma nodrošinājuma summas pārskaitīšanu vai bankas garantijas kopija (oriģināli jāievieto Tehniskā piedāvājuma aploksnē neiesietā veidā).

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

48. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
    48.1. Pretendenta pieteikums.
    48.2. Apliecinājums, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka līgumcenā iekļautas visas tās izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai būvdarbu pabeigšanai saskaņā ar būvdarbu tehniskā projekta, tehnisko specifikāciju, Latvijas Republikas normatīvo aktu, valsts un pašvaldības institūciju izdoto tehnisko noteikumu prasībām, kā arī izmaksas, kas nav tieši norādītas būvdarbu apjomu tabulās (nolikuma pielikums Nr.8), kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no objekta rakstura vai apjoma, bez kuru izpildes nevar objektu pieņemt ekspluatācijā, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kas jāmaksā izpildītājam kā uzņēmējam.

48.3. Būvdarbu tāme, kas sagatavota ņemot vērā nolikuma pielikumā Nr.8 pievienoto darbu apjomu un kopsavilkuma formu pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, kā arī ņemot vērā pārējos Iepirkuma dokumentus.
Būvdarbu tāme jāpievieno piedāvājumam arī elektroniskā veidā (CD) Excel failu formātā.

48.4. Informācija par avansa apmēru (ja tāds tiks paredzēts).

48.5. Plānotais naudas plūsmas grafiks pa mēnešiem visam būvniecības periodam.

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

49. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2012.gada 3. jūlijam plkst. 10^{00}, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst.8^{00} līdz 12^{00} un no plkst.13^{00} līdz 17^{00}, piektdienās līdz plkst.16^{00}. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.

50. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti sekretārei pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā.

51. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkumu procedūrā. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros – 1 (viens) piedāvājuma oriģināls ar norādi „Oriģināls" un 1 (viena) piedāvājuma kopija ar norādi „Kopija". Pretrunu vai neskaidrību gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs.

52. Jebkurš piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) variantā.

53. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma „Piedāvājuma grozījumi" vai „Piedāvājuma atsaukums". Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

54. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis.

55. Piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 3. jūlijā plkst.10^{00}, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē. Komisija atvērs visus piedāvājumus, kas iesniegti savlaicīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa beigām.

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA

56. Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu kopijas un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu cauraukiojumi jāapliecina, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un Iepirkuma dokumentu prasībām. Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem, izmantojot Pasūtītāja piedāvātās veidlapas.

57. Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot grozījumus iepirkuma dokumentos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumiem par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Kļūdu un augstāk minēto saistību neievērošanas gadījumos netiks apmierināta neviena Pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu. Tiek uzskatīts, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies un pārzina Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz iesniegto piedāvājumu, iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm.

58. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un apliecinātiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

59. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta tulkojums latviešu valodā.
Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

60. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu). Būvdarbu lokālās tāmes jāparaksta tāmes sagatavotājam, kā arī personai, kas pārbaudījusi sagatavoto tāmju pareizību. Koptāme jāparaksta personai, kas parakstījusi pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotai personai.

61. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt personu apvienības intereses iepirkuma procedūrā, jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības).

62. Dokumentus, kas attiecas tikai uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt līguma izpildē, vai attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku, jāparaksta apakšuzņēmēja personai ar tiesībām pārstāvēt to iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls. Šī punkta prasības arī jāievēro apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu tulkojumu pareizību un dokumentu caurauklojumus.

63. Piedāvājuma daļas (katra šī nolikuma 41.punktā norādītā piedāvājuma dokumentu daļa atsevišķi) jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē ar norādi:
   - ✓ „Oriģināls" vai „Kopija";
   - ✓ Piedāvājums atklātam konkursam „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī", iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91;
   - ✓ Pretendenta atlases dokumenti, Tehniskais piedāvājums, Finanšu piedāvājums.

64. Piedāvājuma dokumenti jāievieto un jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā ar norādi:
   - ✓ Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601;
   - ✓ Piedāvājums atklātam konkursam „Autotransporta stāvlaukuma būvniecība Ganību ielā 101, Ventspilī", iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91, kontaktpersonas vārds un uzvārds, telefona un faksa numurs, e-pasta adrese;

✓ Neatvērt līdz 2012.gada 3. jūlijam plkst.10^{00}.

65. Aiz katras piedāvājuma daļas titullapas obligāti jābūt piedāvājuma daļas satura rādītājam.

66. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma.

PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE

67. Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši to prasībām un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību atlases prasībām, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi.

68. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu un oriģinālo dokumentu kopiju informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.

69. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.

70. Komisija nevērtēs Pretendenta, t.sk. personu apvienības (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, vai apakšuzņēmējs, uz kuru balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību Pretendenta atlases prasībām, neatbildīs dalības nosacījuma prasībām šajā iepirkuma procedūrā.

71. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un spējas nodrošināt būvdarbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie oriģinālie dokumenti, oriģinālo dokumentu kopijas vai cita informācija, Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

72. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu izvēlēsies no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem Pretendentu piedāvājumiem.

73. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena.

74. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena.

75. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu tā derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo zemāko cenu.

76. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums.

IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

77. Par pamatu līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.7). Līguma projekta nosacījumi bez būtiskiem labojumiem ir Pretendentam saistoši.

78. Pasūtītājam ir tiesības noslēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju nākamajā dienā pēc lēmumam paziņošanas. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

PIELIKUMI

79. Šim nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
    - 79.1. Tehniskā specifikācija (nolikuma pielikums Nr.1).
    - 79.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2).
    - 79.3. Izpildīto būvdarbu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.3).
    - 79.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.4).
    - 79.5. Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.5)
    - 79.6. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (nolikuma pielikums Nr.6).
    - 79.7. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.7).
    - 79.8. Būvdarbu tāmju veidlapas (nolikuma pielikums Nr.8).
    - 79.9. Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā – CD (nolikuma pielikums Nr.9)

Pielikums Nr.1
Atklātā konkursa „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī" nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija

1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.
2. Objekta nosaukums – Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī.
3. Darbu sastāvs un apjoms.
3.1. Objekta 1. kārtas būvdarbi.
3.2. Būvdarbus jāveic saskaņā ar tehnisko projektu „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī".
4. Darbu organizācija.
4.1. Visi darbi jāveic netraucējot citu uzņēmumu darbībai.
4.2. Būvdarbu veicējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts, kas jāsaskaņo ar Ventspils brīvostas pārvaldi, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi „Komunālā pārvalde" un citām organizācijām, kuras saskaņojušas tehnisko projektu.
5. Īpašie nosacījumi.
5.1. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, apsardzes, satiksmes organizācijas, informatīvie stendi (būvtāfeles), izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu u.c. izmaksas).
5.2. Visas atļaujas un caurlaides (izņemot būvatļauju un atļauju/orderi par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā) kārto Izpildītājs.
5.3. Izpildītāja būvniecības tehnoloģijai jānodrošina iespēju Pasūtītājam kontrolēt darbu gaitu.
5.4. Izpildītājam jānodrošina darba aizsardzība objektā atbilstoši Latvijas Republikas 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" prasībām.
5.5. Darbi objektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai nerastos pārtraukumi darba procesā.
5.6. Izpildītājam objektā darbi jāveic atbilstoši darbu izpildes kalendāram laika grafikam.
5.7. Izpildītāja dokumentāli pamatots būvdarbu termiņš un termiņa pagarinājums tiek samazināts par tik dienām, cik objektā notikuši nepamatoti darba pārtraukumi. Izpildītāja pienākums ir pamatot katru dīkstāves dienu bez atgādinājuma. Ja tas netiek veikts, tad Pasūtītājs bez brīdinājuma atskaita soda naudu no izpildīto darbu summas.
5.8. Par nepamatotu darba pārtraukumu tiek uzskatīta katra diena, ko Izpildītājs nevar pierādīt kā darba dīkstāvi.
5.9. Darba pārtraukuma faktu konstatē Pasūtītāja būvuzraugs, kas to fiksē darba žurnālā un vēstules formā nosūta pretenziju. Par nepamatotu darba pārtraukumu no Izpildītāja mēneša izpildes atskaita soda naudu 30 LVL (trīsdesmit lati), neskaitot PVN, par katru darba pārtraukuma dienu neatkarīgi no stundu skaita.
5.10. Ja būvniecības procesā tiek pārrauts kāds elektrotīklu kabelis, tad tas jāatjauno 4 (četru) stundu laikā no konstatēšanas brīža. Ja kabelis netiek atjaunots četru stundu laikā, tad Pasūtītājs no darba izpildes formas ietur soda naudu 20 LVL (divdesmit latus), neskaitot PVN, stundā līdz kabeļa atjaunošanas brīdim.
5.11. Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām. Izpildītājam jāveic pastāvīga ielu tīrīšana. Ja Pasūtītājs konstatē smilšu, grunts, būvgružu u.c. sanesumus uz blakus pieguļošām ielām, tad Pasūtītājs organizē smilts, grunts savākšanu un ietur no Izpildītāja līgumsummas smilts savākšanai iztērēto summu divkāršā apjomā.
5.12. <u>Pasūtītājs veic samaksu par demontēto darba apjomu tikai par to apjomu, kas ir ievests būvgružu atbērtnē Saules ielā 143, Ventspilī un ir dokumentāli apstiprināts apjoms no būvgružu atbērtnes apsaimniekotāja puses:</u>

5.12.1. Izpildītājam, ievedot būvgružus atbērtnē, ir jāsedz šo atkritumu apstrādes izdevumi: par birstošiem būvgružiem (māls, smiltis, asfalta gabali un sīki celtniecības būvgruži) 2,44 (divi lati un 44 santīmi) Ls/m³ , t.sk. PVN.

5.12.2. Tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var noteikt citu būvgružu atbērtnes vietu un apmaksu par demontēto būvgružu apjomu.

5.13. Izpildītājam jāņem vērā esošā satiksme visos ielu posmos un ar to saistītie izdevumi, tādi kā barjeru, ceļazīmju, būvtāfeles izmaksas.

5.14. Šķembu materiāla cietībai ir jābūt LA<25 (testējot frakciju 10-14 atbilstoši LVS EN prasībām), drupināto vai lauzto daļiņu procentuālajam daudzumam jābūt virs 80%, bet pilnīgi noapaļotu daļiņu daudzums nevar būt lielāks par 20%.

Pielikums Nr.2
Atklātā konkursa „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī" nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91

PRETENDENTA PIETEIKUMA VEIDLAPA

2012.gada ___._____

Ventspils brīvostas pārvaldei
Jāņa ielā 19, Ventspilī
LV-3601

Pretendenta pieteikums

dalībai iepirkuma procedūrā

Iesniedzot šo pieteikumu pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī", iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91.

Pretendenta nosaukums _____
Reģistrācijas Nr. _____
Banka _____
Bankas konts _____
Juridiskā adrese _____
Kontaktpersona _____
_____
/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs ,e-pasta adrese/

- ✓ Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā būvdarbu tehnisko projektu, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.
- ✓ Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvniecību, esam pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību tehniskam projektam.
- ✓ Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.
- ✓ Apliecinu, ka pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu būvdarbu līgumu atbilstoši šā iepirkuma tehniskā projekta un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt būvdarbus par:

  Līgumcenu (neskaitot PVN) _____ LVL
  PVN 22% _____ LVL
  Līgumsummu (ar PVN) _____ LVL

- ✓ Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
- ✓ Apņemamies uzsākt būvdarbus ne vēlāk kā ___ dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas un pabeigt būvdarbus objektā ___ mēnešu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas.
- ✓ Apliecinām, ka garantijas termiņš veiktajiem būvdarbiem ir ___ mēneši.
- ✓ Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.
- ✓ Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līguma saistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
- ✓ Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.
- ✓ Piedāvājuma un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir ___ kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz būvdarbu līguma noslēgšanai.

_____
/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

Pielikums Nr.3
Atklātā konkursa „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī" nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91

IZPILDĪTO BŪVDARBU SARAKSTA VEIDLAPA

Izpildīto būvdarbu saraksts

Nr. p. k.	Objekta nosaukums un adrese, objekta kopējās izmaksas LVL (neskaitot PVN)	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruņa numurs	Būvdarbu izpildītāja nosaukums, statuss (ģenerāluzņēmējs, apakšuzņēmējs)	Būvdarbu veids un apjoms	Izpildīto būvdarbu izmaksas LVL (neskaitot PVN)	Objekta būvniecības periods (uzsākšanas un pieņemšanas ekspluatācijā gads un mēnesis)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

Sagatavoja _____ (vārds, uzvārds, amats)

Pielikums Nr.4
Atklātā konkursa „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī" nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91

PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTA VEIDLAPA

Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts

Speciālista statuss iepirkumā (t.sk. norādīt vai speciālists ir pretendenta darbinieks vai darba ņēmējs)	Vārds un uzvārds	Būvsertifikāta izsniegšanas gads, numurs, reglamentējamā darbības sfēra	Speciālista profesionālā pieredze, norādīt objekta nosaukumu un izmaksas (neskaitot PVN)	Būvdarbu veidi un apjoms, kurus speciālists vadījis, būvdarbu uzsākšana objektā un nodošanas gads
1	*2*	*3*	*4*	*5*

Sagatavoja _____ (vārds, uzvārds, amats)

Pielikums Nr.5
Atklātā konkursa „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī" nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91

SPECIĀLISTU CV UN APLIECINĀJUMA VEIDLAPA

Speciālistu CV un pieejamības apliecinājums

Iepirkuma nosaukums: „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī"
Paredzētā pozīcija projektā: _____ būvdarbu vadītājs

1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Dzimšanas datums:

4. Izglītība:

Izglītības iestāde	Mācību laiks (no -līdz)	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

5. Citas iemaņas un prasmes:

6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:

7. Galvenā specializācija (kvalifikācija):

8. Darba pieredze:

Uzņēmuma nosaukums	Adrese	Datums (no – līdz)	Amats

9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi

Darba / projekta izpildes gads	Valsts institūcija vai uzņēmējs (komersnts)	Amats	Objekta nosaukums un adrese

Ar šo es, apakšā parakstījies apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. Apliecinu, ka esmu informēts par to, ka *<Pretendenta nosaukums>* piedalīsies Ventspils brīvostas pārvaldes organizētajā atklātajā konkursā „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī", iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91, un gadījumā, ja *<Pretendenta nosaukums>* tiks atzīts par minētā atklātā konkursa uzvarētāju un noslēgts

iepirkuma līgums, piekrītu un apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt *<amata nosaukums>* pienākumus, būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz objekta galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai.

Vārds, uzvārds:	
Paraksts:	
Datums:	

Pielikums Nr.6
Atklātā konkursa „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī" nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMA VEIDLAPAS

Apakšuzņēmēju saraksts

Nr.p.k.	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese, kokntaktpersonas vārds un uzvārds, telefona nr.	Apkašuzņēmējam nododamo būvdarbu īss apraksts	Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu apjoms LVL (neskaitot PVN)	Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu apjoms %
1	*2*	*3*	*4*	*5*

Sagatavoja _____ (vārds, uzvārds, amats)

2012. gada ____._____
Ventspils brīvostas pārvaldei
Jāņa ielā 19
Ventspils, LV-3601

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Ar šo *<apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>* apliecinām, ka esam informēti par to, ka *<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>*, iesniegs piedāvājumu Ventspils brīvostas pārvaldes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000284085, juridiskā adrese Jāņa iela 19, Ventspils, organizētajā atklātajā iepirkuma procedūrā „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī" iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91 ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies:

- veikt šādus būvdarbus: *<īss būvniecības darbu apraksts, atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam>*;
- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus: *<īss Pretendentam nododamo resursu, darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts>*.

_____
personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, status

Pielikums Nr.7
Atklātā konkursa „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī" nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr._____

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā, turpmāk tekstā Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvalde nolikuma pamata, no vienas puses, un *<būvuzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja Vārds, Uzvārds>* personā, kurš darbojas uz *<dokumenta nosaukums>* pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk kopā tekstā Puses un katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2012/91 rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Līguma priekšmets

1.1. Līguma priekšmets un tā 1.kārtas būvdarbu izpilde objektā ir „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī" (turpmāk tekstā – Darbs).

1.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Līgumā un tā pielikumos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, iekļautos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.

1.3. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli kļūst par Izpildītāja īpašumu.

2. Līgumā lietotie termini

2.1. Būves vieta (objekts, būvobjekts) – Darba tiešā izpildes vieta konkrētā ielas posmā.

2.2. Dienas – kalendārās dienas.

2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu, tehniskajiem projektiem un Latvijas Būvnormatīvu prasībām.

2.4. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma, un kurā Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērst konstatētos Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

2.5. Apakšuzņēmējs – persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

2.6. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes uzraudzību un ir tiesīga tiesību aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi"".

2.7. Autoruzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi"".

2.8. Būvdarbu vadītājs – Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi.

3. Līgumcena

3.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumsummu _____ LVL (..... latu), ko veido:

3.1.1. Samaksa par būvdarbu izpildi _____ LVL (..... latu) apmērā. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar likumu „Par pievienotās vērtības nodokli" 13.[6] pantā noteikto kārtību.

3.1.2. Samaksa par apzaļumošanas darbu _____ LVL (..... latu) apmērā un pievienotās vērtības nodoklis (22%) _____ LVL (..... latu) apmērā.

3.2. Pēc Līguma parakstīšanas, avansa rēķina un bankas bezierunu avansa garantijas, atbilstošas Pasūtītāja prasībām un neatsaucamas, saņemšanas Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā gatavs samaksāt Izpildītājam avansu, kas nepārsniedz:

3.2.1. Par būvdarbu izpildi _____ LVL (..... latu);

3.2.2. Par apzaļumošanas darbu izpildi _____ LVL (..... latu), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis _____ LVL (..... latu).

3.3. Ja Līguma izpildes laikā rodas papildus darbi, tad to finansēšana tiek veikta no Pasūtītāja finanšu rezerves.

3.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredz izmantot Pasūtītāja rezervi 5% (piecu procentu) apmērā no Izpildītāja norādītās līgumsummas šādiem būvdarbiem:

3.4.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī iepirkuma tehniskajā projektā un būvdarbu tāmju veidlapās norādīti šo darbu apjomi, par kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo būvdarbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas.

3.4.2. Neparedzēto būvdarbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti šī iepirkuma tehniskajā projektā un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātas pieskaitāmās izmaksas, uz doto brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas.

3.5. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti būvdarbu tehniskajā projektā, bet kas atklāsies līguma izpildes laikā un nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies būvdarbu, būvmateriālu vai būvizstrādājumu cenu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

4. Darba izpildes termiņi

4.1. Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas brīža.

4.2. Izpildītājam Darbs objektā jāuzsāk un jāpabeidz:

4.2.1. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas.

4.2.2. Būvdarbi jāpabeidz 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža.

4.2.3. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

4.3. Pasūtītājs ir gatavs ar būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu nodot būves vietu, atbildību par to un uzturēšanu aktā noteiktā apjomā Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.

4.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:

4.4.1. Pasūtītājs liedz piekļūšanu būves vietai pēc Līguma 4.3. punktā minētā būves vietas nodošanas – pieņemšanas datuma.

4.4.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

4.4.3. Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā būtiski specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), Darba daudzumu saraksta vai rasējumu grozījumi, vai neatbilstības, kas nav Izpildītāja projektētas vai radītas.

4.4.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

5. Maksājumu kārtība un dokumenti

5.1. Avansu var saņemt, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un bankas bezierunu garantiju par avansa summu Pasūtītājam pieņemamā formā.

5.2. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa atmaksas brīdim. Avansa garantijas summa var tikt samazināta proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. Avansa atmaksu uzsāk ar brīdi, kad Izpildītājam veiktie maksājumi sasnieguši 20% (divdesmit procentus) no līgumsummas. Avansa atmaksu veic proporcionāli Darba izpildei.

5.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu un rēķinu 2 (divos) eksemplāros (turpmāk - Samaksas Dokumenti).

5.4. Līgumā paredzētais katras izpildes maksājums tiek veikts 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas Dokumentus.

5.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas.

5.6. No katra akta izpildīto darbu samaksas (ieskaitot PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% (desmit procentus). Pusi no ieturējuma naudas summas saņem 30 (trīsdesmit) dienu lakā pēc katra objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas un attiecīga rēķina iesniegšanas.

Otru pusi no ieturējuma naudas summas uz garantijas termiņu aizstāj ar ieturējuma naudas summas bezierunu garantiju Pasūtītājam pieņemamā formā. Garantija tiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas. Otra puse no ieturējuma naudas summas tiek samaksāti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc ieturējuma naudas summas bezierunu garantijas saņemšanas un attiecīga rēķina iesniegšanas. Garantijas nosacījumi:

5.6.1. Garantijas summai jābūt 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto darbu izmaksām (ieskaitot PVN).

5.6.2. Garantijas izdevējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu pēc pirmā pieprasījuma, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības.

5.6.3. Pasūtītājam jānosauc tieši kādas Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav izpildījis.

5.6.4. Garantijai jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā, kas ir 60 (sešdesmit) mēneši pēc objekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

5.6.5. Garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai.

5.7. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

5.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

5.9. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu izpildes gaitā atklājas, ka Izpildītāja tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes.

6. Darba vadības apspriedes

6.1. Pasūtītājs rīko un vada Darba vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji, kā arī citi trešās puses pārstāvji, kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas uzaicināt.

6.2. Darba vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā.

6.3. Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar būvniecību saistītās problēmas, neatbilstības, organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c.

6.4. Pasūtītājs nodrošina telpas un aprīkojumu Darba vadības sanāksmju rīkošanai.

7. Paziņojumi un informēšana

7.1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, palielina Darba izmaksas vai aizkavē Darba izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad par šādiem apstākļiem tam kļuvis zināms, informē Pasūtītāju.

7.2. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot otrai Pusei par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un kuri var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, izmainīt līgumcenu vai Darbu veikšanas laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir kļuvis zināms.

7.3. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi:

7.3.1. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem.

7.3.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darba veikšana atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu neiespējama.

7.3.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.

7.4. Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatācijas jāziņo Izpildītājam par Darba veikšanas laikā konstatētiem Defektiem, ja tādi tiek konstatēti.

8. Apakšuzņēmēju darbs

8.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt tikai savā iepirkuma procedūras piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.

8.2. Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana pēc Līguma noslēgšanas drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

8.3. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

8.4. Apakšuzņēmuma līguma slēgšana vai apakšuzņēmēja nomaiņa ar apakšuzņēmējiem, kuri nav minēti Izpildītāja konkursa piedāvājumā bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas ir Līguma pārkāpums.

9. Pušu tiesības un pienākumi

9.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot tehnisko projektu un spēkā esošus būvnormatīvus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī uzturot būvlaukumu atbilstošā kārtībā. Nododot objektu Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu izpilddokumentāciju par Līguma priekšmetu,

iekārtu pases, materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem darbiem.

9.2. Izpildītāja pienākums ir katru mēnesi līdz 30.datumam, vai līdz nākamajai darba dienai, ja 30.datums sakrīt ar brīvdienu, iesniegt Pasūtītājam aktualizētu naudas plūsmas grafiku, fotogrāfijas (elektroniski) ar paveiktiem darbiem un ikmēneša darba progresa atskaiti.

9.3. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Darba vadības sanāksmēs, kuras laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv.

9.4. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā, kā arī nodrošināt savlaicīgu būvatļaujas saņemšanu Darba uzsākšanai un nodošanu Izpildītājam, tehniskā projekta nodošanu Izpildītājam.

9.5. Izpildītāja pienākums ir pirms līgumu noslēgšanas ar apakšuzņēmējiem, ievērot Līguma sadaļu „Apakšuzņēmēju darbs".

9.6. Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas iekļūšana būvlaukumā vai vietās, kur tiek veikti ar Līgumu saistītie būvdarbi.

9.7. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti Darba vadības sanāksmju protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā. Ja tas ir nepieciešams, tad pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Puses vienojas par Darba pabeigšanas laika grafika un/vai izmaksu izmaiņām.

9.8. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ziņojumus un atskaites Līgumā noteiktajā kārtībā.

9.9. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.10. Izpildītājs tiek informēts par prasībām, tiesvedību un zaudējumiem ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad par to uzzinājis Pasūtītājs.

9.11. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un zaudējumiem, kas attiecas uz Izpildītāju, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no minēto gadījumu iestāšanās brīža.

9.12. Ja Darbs nav izpildīts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Darba izpildē.

9.13. Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto darbu apjoms, veicot nepieciešamos mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses prasībām.

9.14. Ja kāda no Pusēm veic mērījumus, lai pārbaudītu otras Puses ziņojumu pareizību, bet pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums atbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā pārbaudes ierosinātājs. Ja pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums neatbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā šī ziņojuma sniedzējs.

9.15. Mērījumi, kurus nevar atlikt līdz darbu pabeigšanai, jāveic to izpildes laikā. Ja kāda no Pusēm, saskaņā ar paziņojumā noteikto laiku, kas nav mazāks par 10 (desmit) darba dienām, bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, spēkā ir otras Puses veiktie mērījumi, ja tos vairs nav iespējams pārbaudīt bez papildu izmaksām, kas saistītas ar sagatavoto konstrukciju demontāžu.

10. Izpildītāja garantijas un apdrošināšana

10.1. Visā Darba veikšanas laikā un līdz visa Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājam ir jānodrošina sava Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar apdrošināšanas limitu ne mazāku kā 10% (desmit procenti) no līguma summas. Civiltiesiskās apdrošināšanas polisi un maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.

10.2. 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Izpildītājs veic visu celtniecības risku apdrošināšanu vismaz līguma summas apmērā uz Darba izpildes laiku un apdrošināšanas polisi un maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu iesniedz Pasūtītājam.

10.3. Veiktā Darba garantijas laiks par katru objektu ir 60 (sešdesmit) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža. Izpildītājam ir pienākums novērst garantijas termiņa laikā konstatētos būvniecības Defektus, ja tie ir radušies Izpildītāja vainas dēļ. Puses abpusēji rakstiski vienojas par Defektu novēršanas termiņu.

10.4. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmējusi Latvijas Būvinženieru savienība. Ja risinājums netiek panākts, tad Puses to risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.5. Izpildītājs nodrošina garantiju avansa maksājumam neatkarīgi no avansa summas. Avansa garantijai jābūt spēkā no avansa vai jebkuras tā daļas izmaksāšanas brīža līdz pilnīgai avansa summas dzēšanai. Kad avansa summa ir dzēsta, Pasūtītājs atgriež avansa garantiju.

10.6. Ja avansa garantijas darbības termiņš ir beidzies un Izpildītājs to nav pagarinājis gadījumos, kad ir nepieciešams pagarināt, Pasūtītājam ir tiesības vai nu veikt atskaitījumus, kas nepārsniedz Izpildītājam jau veikto maksājumu kopsummu, no nākamajiem maksājumiem Izpildītajam vai izbeigt Līgumu, ja pēc Pasūtītāja ieskata šādi atskaitījumi nav iespējami.

10.7. Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt finanšu institūcijai atmaksāt naudas summas, ko Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam.

11. Darba pabeigšana un nodošana-pieņemšana

11.1. Par Darba pabeigšanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad visi šī Līguma 1.2.punktā minētie objekti pieņemti ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā".

12. Pušu pārstāvji

12.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas rakstveidā iesniegt datus Pasūtītājam par atbildīgo būvdarbu vadītāju, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī iesniegt citus no Izpildītāja puses nepieciešamos dokumentus būvatļaujas noformēšanai.

12.2. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par Projekta vadītāju no Pasūtītāja puses, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, un viņa kompetences robežas ar Līgumu vai tā izpildi saistīto jautājumu risināšanai.

12.3. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par objekta būvuzraugiem un autoruzraugiem, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru.

12.4. Būvdarbu vadītāja nomaiņa Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju rakstveidā.

13. Pušu atbildība

13.1. Par Līgumā noteiktā Darba izpildes termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no līgumsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumsummas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.

13.2. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumsummas.

13.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne tikai: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo tiesību aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

13.4. Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā jāziņo par tiem otrai Pusei un pēc otras Puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentu iestāžu izsniegta izziņa.

13.5. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

13.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums.

13.7. Ja līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no līgumsummas, Pasūtītājs, informējot Izpildītāju, var vienpusēji atkāpties no Līguma.

13.8. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par:

13.8.1. Darba veikšanu un organizēšanu atbilstoši saskaņotam Darba veikšanas grafikam, naudas plūsmas grafikam.

13.8.2. Darbību būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto.

13.8.3. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem, kā arī Līgumā paredzētajiem ziņojumiem un atskaitēm. Gadījumos, ja tiek pielietots materiāls, kāds nav paredzēts projektā, Izpildītājs nekavējoties ziņo par to Pasūtītājam un veic projekta pārskaņošanu normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.

13.8.4. Faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību.

13.8.5. Atklāto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu.

13.8.6. Būvlaukumā veicamo darbu drošības tehnikas, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī par pieguļošās teritorijas piegružošanu, tai skaitā smilts, būvgružu vai dubļu iznešanu no būvobjekta.

13.8.7. Būvgružu izvešanu uz atbērtni Saules ielā 143, Ventspilī, kā arī šo atkritumu apstrādes izdevumu segšanu: par birstošiem būvgružiem (māls, smiltis, asfalta gabali un sīki celtniecības būvgruži) 2,44 (divi lati un 44 santīmi) Ls/m^3 , t.sk. PVN 22%. Demontāža tiek apmaksāta tikai tādā apjomā, par kādu ir piestādīti attaisnojoši dokumenti no atbērtnes kontrolējošo darbinieku puses.

13.8.8. Darba izpildei nepieciešamo ģeodēzisko darbu izpildi, ģeodēzisko punktu saglabāšanu.

13.8.9. Inženierkomunikāciju saglabāšanu. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoties Izpildītājs ziņo Pasūtītājam, inženiertīklu dienestam un Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas tīklu inženierim.

13.8.10. Savu izdevumu apmaksu par būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un sakariem, kā arī būvlaukuma, būvmateriālu un iekārtu apsardzi.

13.8.11. Izpildītājs pie darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža iesniedz visu nepieciešamo izpilddokumentāciju pilnā apjomā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā". Pazemes komunikāciju un labiekārtošanas izpildshēmas un uzmērījuma diskete iesniedzamas Pasūtītājam saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 1996.gada 21.novembra lēmumu Nr.533 „Par grozījumiem Ventspils pilsētas saistošos apbūves noteikumos" un 1997.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.61 „Par papildinājumiem Ventspils pilsētas saistošos apbūves noteikumos" (izpildshēmas digitālā veidā un TV inspekcija), kā arī materiālu deklarācijas un sertifikātus, iekārtu sertifikātus un pases. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu izpilddokumentāciju valsts valodā, kā arī Latvijas Republikā sertificēto materiālu un iekārtu sertifikātus un atbilstības deklarācijas.

13.8.12. Būvniecības administratīvās inspekcijas informēšanu, ja Darbi tiek veikti brīvdienās, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms darbu uzsākšanas.

13.8.13. Pirms būvatļaujas saņemšanas iesniegt Pasūtītājam priekšlikumus attiecībā uz vietām un ierobežotām teritorijām, kuras paredzētas izmantot Darbu izpildei paredzēto materiālu un aprīkojumu uzglabāšanai.

13.8.14. Izpildītājs paziņo būvuzraugam par segto darbu uzrādīšanu 2 (divas) darba dienas pirms konstrukciju aizsegšanas.

13.8.15. Sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzētā Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam Izpildītājs ir atbildīgs par visu Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām, celtnēm, projekta būvēm. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem.

13.9. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darba veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:

13.9.1. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu.

13.9.2. Inženierizpētes un/vai ekspertīzes nodrošināšanu.

13.9.3. Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un izmaiņu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu, tai skaitā būvatļaujas izsniegšanu.

13.9.4. Tehniskā projekta saskaņošanu visās institūcijās.

13.9.5. Izmaiņu veikšanu Līguma dokumentos.

13.9.6. Pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām.

13.9.7. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu.

13.9.8. Darba pieņemšanas kārtību.

13.9.9. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

14. Līguma darbība

14.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

14.2. Līgumu var papildināt, grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās vienošanās.

14.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas pabeigšanas par to paziņojot Izpildītājam vienu mēnesi iepriekš, ja:

14.3.1. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta būvdarbu izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām, un šī kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu vai normatīvo aktu noteikumiem dod Izpildītājam tiesības uz termiņa pagarinājumu.

14.3.2. Darbs veikts pārkāpjot Līguma dokumentos noteikto un arī pēc atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja Izpildītājs kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darba kvalitāte un izpildes termiņi.

14.3.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju.

14.3.4. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāra mēnešus.

14.3.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei.

14.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vienu mēnesi iepriekš par to paziņojot Pasūtītājam šādos gadījumos:

14.4.1. Ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.

14.4.2. Ja Pasūtītājs nav savlaicīgi nodrošinājis Līgumā atrunātos pienākumus.

14.5. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas pirms termiņa, Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam visus izpildītos būvdarbus uz Līguma izbeigšanas brīdi, kā arī pasūtītos materiālus uz Līguma pārtraukšanas brīdi, ja tie ir apmaksāti uz Līguma izbeigšanas brīdi.

14.6. Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā un kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumsummas.

14.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

14.8. Pārējās, Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.

15. Citi noteikumi

15.1. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt Darba robežas.

15.2. Izpildītājs pilnībā atbild par Darba organizāciju un drošības pasākumiem. Izpildītājs nodrošina Būves nožogošanu vai norobežojumu ar aizsargbarjerām, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem", nodrošina gājēju iešanu pa speciāli uzstādītām laipām.

15.3. Izpildītājam Darba izpildes laikā jānodrošina objekta rajonā esošo namīpašnieku piekļūšana pie saviem īpašumiem.

15.4. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu nevar panākt, tad strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.5. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.

15.6. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

15.6.1. Tehniskā specifikācija – 1. pielikums uz __ (.....) lapām.

15.6.2. Būvdarbu tāme – 2.pielikums uz __ (.....) lapām;

15.6.3. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks – 3.pielikums uz __ (.....) lapām.

15.7. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____ (.....) lapām, divi Līguma eksemplāri glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

16. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Ventspils brīvostas pārvalde	
Reģistrācijas Nr.	90000284085	
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601	
Bankas nosaukums	AS „Swedbank"	
Bankas kods	HABALV22	
Bankas konta Nr.	LV52HABA0001402039422	

Pušu paraksti:

Pasūtītājs

_____
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Izpildītājs

_____
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Pielikums Nr.8
Atklātā konkursa „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī" nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/91

BŪVDARBU APJOMU TABULAS

Būves nosaukums: Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī (būvdarbu 1. kārta)

Būvdarbu tāme

Nr.p.k.	Objekta nosaukums	Kopējā līgumcena, Ls	PVN 22%, Ls	Piedāvājuma līgumsumma, Ls
1.	Būvdarbi objektā „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī"			
2.	Apzaļumošanas darbi objektā „Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī"			

Pasūtītājs: _____ (paraksts, vārds, uzvārds)

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem- Būvdarbi.

Būves nosaukums: Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī (būvdarbu 1. kārta)

Par kopējo summu, Ls
Kopējā darbietilpība, c/h

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas Ls	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	
1.		GT daļa					
2.		UKT daļa					
3.		ELT daļa					
		KOPĀ:					
		Kopā					
		Virsizdevumi .... %*					
		t.sk. darba aizsardzība					
		Peļņa .... %*					
		Darba devēja sociālais nodoklis .... %*					
		PAVISAM KOPĀ:					
		Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem 5%					
		LĪGUMCENA KOPĀ:					

* - Procentus norāda Pretendents

Sastādīja: _____ (paraksts, vārds, uzvārds)

Pārbaudīja: _____ (paraksts, vārds, uzvārds)

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem- Apzaļumošana.

Būves nosaukums: Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī (būvdarbu 1. kārta)

Par kopējo summu, Ls
Kopējā darbietilpība, c/h

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas Ls	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	
1.		GT daļa (apzaļumošana)					
		KOPĀ:					
		Kopā					
		Virsizdevumi .... %*					
		t.sk. darba aizsardzība					
		Peļņa .... %*					
		Darba devēja sociālais nodoklis .... %*					
		PAVISAM KOPĀ:					
		Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem 5%					
		LĪGUMCENA KOPĀ:					

* - Procentus norāda Pretendents

Sastādīja: _____ (paraksts, vārds, uzvārds)

Pārbaudīja: _____ (paraksts, vārds, uzvārds)

Lokālā tāme Nr. 1
GT daļa

Būves nosaukums: Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī (būvdarbu 1. kārta)

Tāmes izmaksas Ls

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	kopā (Ls)	darbietilpība (c/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehanismi (Ls)	summa (Ls)
GT daļa															
1		**Sagatavošanas darbi**													
1.1		Autostāvlaukuma, ietvju un atsevišķu elementu digitālā nospraušana punktu koordinātu formā, trasējuma punktu nostiprināšana dabā	m^2	6198,5											
1.2		Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana	gab	1											
2		**Demontāžas darbi**													
2.1		PVC caurtekas Ø200 demontāža, tranšejas aizbēršana ar izrakto grunti, būvgružu transportēšana uz atbērtni	m	10											
2.2		Esošo koku zāģēšana, celmu izvilkšana, koksnes savākšana un transportēšana uz atbērtni	gab	8											
3		**Zemes darbi**													
3.1		Gultnes izstrāde segumu izbūvei, t.sk. Izraktās grunts transportēšana objekta robežās (daļējai atkārtotai izmantošanai) gultnes planēšana, profilēšana	m^3	3605											
3.2		Izraktās liekās grunts un būvgružu transportēšana uz atbērtni	m^3	3210											
4		**Betona apmaļu izbūve**													
4.1		Apmaļu BR 100.30.15 ar betona pamatu un pamatojuma izbūve (t.sk.slīpās un liektās)	m	64											
4.2		Apmaļu BR 100.22.15 ar betona pamatu un pamatojuma izbūve	m	465											
4.3		Apmaļu BR 100.20.8 ar betona pamatu un pamatojuma izbūve	m	310											
5		**Betona bruģa seguma izbūve brauktuvei**													
5.1		Salturīga, smilts-grants maisījuma (kf>1m/dienn.) slāņa izbūve, 70cm biezumā	m^3	1113											
5.2		Ģeotekstila 200 g/m² (NW-15 vai analoga) ieklāšana uz planētas virsmas	m^2	1445											
5.3		Šķembu pamata apakškārtas fr.0/63 izbūve, h=25cm	m^2	1445											
5.4		Šķembu pamata virskārtas fr.0/45 izbūve, h=15cm	m^2	1445											
5.5		Izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošās kārtas izbūve, 3cm	m^2	1445											
5.6		Betona bruģa seguma (NOSTALITH-L, dzeltens) izbūve h=8cm	m^2	29											
5.7		Betona bruģa seguma (UNICOLOC, brūns) izbūve h=8cm	m^2	1416											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	kopā (Ls)	darbietilpība (c/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	summa (Ls)
6		**Betona bruģa seguma izbūve autobusu stāvvietu paplašinājumā**													
6.1		Salturīga, smilts-grants maisījuma (kf>1m/dienn.) slāņa izbūve, 70cm biezumā	m^3	92											
6.2		Ģeotekstila 200 g/m² (NW-15 vai analoga) ieklāšana uz planētas virsmas	m^2	120											
6.3		Šķembu pamata apakškārtas fr.0/63 izbūve, h=25cm	m^2	120											
6.4		Šķembu pamata virskārtas fr.0/45 izbūve, h=15cm	m^2	120											
6.5		Izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošās kārtas izbūve, 3cm	m^2	120											
6.6		Betona bruģa seguma (NOSTALITH-V, melns) izbūve h=8cm	m^2	120											
7		**Betona bruģa seguma izbūve autostāvvietu laukumā**													
7.1		Salturīga, smilts-grants maisījuma (kf>1m/dienn.) slāņa izbūve, 70cm biezumā	m^3	733											
7.2		Ģeotekstila 200 g/m² (NW-15 vai analoga) ieklāšana uz planētas virsmas	m^2	952											
7.3		Šķembu pamata apakškārtas fr.0/63 izbūve, h=20cm	m^2	952											
7.4		Šķembu pamata virskārtas fr.0/45 izbūve, h=15cm	m^2	952											
7.5		Izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošās kārtas izbūve, 3cm	m^2	952											
7.6		Betona bruģa seguma (NOSTALITH-V, melns) izbūve h=8cm	m^2	861											
7.7		Betona bruģa seguma (NOSTALITH-V, sarkans) izbūve h=8cm	m^2	91											
8		**Dabīgo laukakmeņu bruģa bruģa seguma izbūve vieglā autotransporta autostāvvietās**													
8.1		Salturīga, smilts-grants maisījuma (kf>1m/dienn.) slāņa izbūve, 70cm biezumā	m^3	75											
8.2		Ģeotekstila 200 g/m² (NW-15 vai analoga) ieklāšana uz planētas virsmas	m^2	98											
8.3		Šķembu pamata apakškārtas fr.0/63 izbūve, h=26cm	m^2	98											
8.4		Dabīgo laukakmeņu bruģa izbūve ar atsiju - rupjas smilts maisījuma attiecībā 1:1 pildījumu, ~20cm	m^2	98											
9		**Betona bruģa seguma izbūve atkritumu konteineru novietošanas laukumā**													
9.1		Salturīga, smilts-grants maisījuma (kf>1m/dienn.) slāņa izbūve, 70cm biezumā	m^3	10											
9.2		Ģeotekstila 200 g/m² (NW-15 vai analoga) ieklāšana uz planētas virsmas	m^2	12,5											
9.3		Šķembu pamata apakškārtas fr.0/63 izbūve, h=20cm	m^2	12,5											
9.4		Šķembu pamata virskārtas fr.0/45 izbūve, h=15cm	m^2	12,5											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	kopā (Ls)	darbietilpība (c/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehanismi (Ls)	summa (Ls)
9.5		Izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošās kārtas izbūve, 3cm	m^2	12,5											
9.6		Betona bruģa seguma (NOSTALITH-V, melns) izbūve h=8cm	m^2	12,5											
10		**Betona bruģa seguma izbūve ietvē**													
10.1		Salturīga, smilts-grants maisījuma (kf>1m/dienn.) slāņa izbūve, 106cm biezumā	m^3	169											
10.2		Šķembu pamata kārtas fr.0/45 izbūve, h=15cm	m^2	145											
10.3		Izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošās kārtas izbūve, 3cm	m^2	145											
10.4		Betona bruģa seguma izbūve 198x98x60 (pelēks)	m^2	145											
11		**Ganību ielas brauktuves nomales izbūve**													
11.1		Sagatavota grants-šķembu maisījuma fr.0/32 piebēruma izbūve nomalēs, 15cm	m^2	7											
12		**Novadgrāvji**													
12.1		Jauna grāvja teknes rakšana II kat. gruntī, mehanizēti	m	118											
12.2		Esošā grāvja tīklu (109m) aizbēršana ar rakšanas darbos iegūto grunti	m^2	319											
12.3		Grāvja nogāžu planēšana, nostiprināšana ar augsni un apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām, ~12cm	m^2	930											
13		**Caurtekas Ø450/400 pārbūve**													
13.1		Esošās caurtekas atrakšana, izcelšana, tīrīšana	m	12											
13.2		Tranšejas aizbēšana ar izrakto grunti, pārraktās vietas blīvēšana	m^3	15											
13.3		Caurtekas būvbedres rakšana II kat.gruntī, ar rok.	m^3	16											
13.4		Pamatnes izbūve no šķembu-grants maisījuma fr.0/45 - 30cm	m^3	2											
13.5		Caurules PP T8 450/400 (Nr.1053752) iebūve *	m	12											
13.6		Dubultuzmava PP T8 450 (nr.1053747) *	gab	1											
13.7		Gumijas blīvgredzens PP 450 (Nr.1051675) *	gab	2											
13.8		Caurtekas montāža sagatavotā tranšejā	m	12											
13.9		Caurtekas apbēruma izbūve no drenējoša smilts-grants maisījuma (kf>1m/dienn.) ~120cm	m^3	12											
13.10		Šķembu-grants maisījuma (fr.0-32) izbūve 20cm	m^2	18											
14		**Caurtekas Ø450/400 pagarināšana**													
14.1		Caurtekas būvbedres rakšana II kat.gruntī, ar rok.	m^3	3											
14.2		Pamatnes izbūve no šķembu-grants maisījuma fr.0/45 - 30cm	m^3	1											
14.3		Caurules PP T8 450/400 (Nr.1053752) iebūve	m	6											
14.4		Dubultuzmava PP T8 450 (nr.1053747)	gab	1											
14.5		Gumijas blīvgredzens PP 450 (Nr.1051675)	gab	2											
14.6		Caurtekas montāža sagatavotā tranšejā	m	6											
14.7		Caurtekas apbēruma izbūve no drenējoša smilts-grants maisījuma (kf>1m/dienn.) ~120cm	m^3	6											
15		**Satiksmes organizācija**													

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	kopā (Ls)	darbietilpība (c/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehanismi (Ls)	summa (Ls)
15.1		Cinkotu metāla stabu montāža uz betona pamata, l=4,5m	gab	2											
15.2		Ceļa zīmju Nr.206 uzstādīšana	gab	1											
15.3		Ceļa zīmju Nr.805 uzstādīšana	gab	1											
15.4		Ceļa zīmju Nr.837 uzstādīšana	gab	1											
15.5		Brauktuves horizontālo apzīmējumu (c.a.940) uzklāšana ar auksto termoplastu	gab	3											
										GT DAĻA KOPĀ					

Sastādīja: _____ (paraksts, vārds, uzvārds)

Pārbaudīja: _____ (paraksts, vārds, uzvārds)

Lokālā tāme Nr. 2
UKT daļa

Būves nosaukums: Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī (būvdarbu 1. kārta)

Tāmes izmaksas Ls

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	kopā (Ls)	darbietilpība (c/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehanismi (Ls)	summa (Ls)
UKT daļa															
1		**Demontāžas darbi projektējamo ŪKT darbu zonā.**													
1.1.		Esošās caurtekas D200pl. demontāža projektēto ŪKT tīklu darba zonā	m	10,00											
1.2.		Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi no projektēto UKT tīklu darba zonas; deponēšanas izmaksas	t	0,02											
2		**Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā. Montāžas darbi (aprēķināti ņemot vērā esošās reljefa augstumatzīmes)**													
2.1.		Tranšejas rakšana (hvid=1,25m) projektēto cauruļvadu montāžai	m^3	841,00											
2.2.		Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m	m^3	47,00											
2.3.		Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai	m^3	794,00											
2.4.		Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni, deponēšanas izmaksas	m^3	841,00											
2.5.		Virszemes ūdens atsūknēšana no tranšejas ar drenāžas sūkni	m	219,00											
2.6.		Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem lietus kanalizācijas cauruļu rakšanas zonā, t.sk. atfirīšanas iekārtu izbūves zonā	m	162,00											
2.7.		Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem pie dziļuma lielāka par 2,0m, t.sk. attīrīšanas iekārtu izbūves zonā	m	15,00											
2.8.		Drenāžas apbēruma ierīkošana apkārt caurulēm	m^3	67,00											
2.9.		Šķembu apbēruma pārklāšana ar ģeotekstīlu	m^2	819,00											
3		**Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā.**													
3.1.		Smilts (noblīvētā stāvoklī)	m^3	47,00											
3.2.		Smilts (noblīvētā stāvoklī)	m^3	794,00											
3.3.		ģeotekstils	m^2	819,00											
3.4.		skalotas dolomīta šķembas fr. D10-25mm (noblīvētā stāvoklī)	m^3	67,00											
4		**Lietus kanalizācijas tīkli K2. Montāžas darbi**													
4.1.		Lietus kanalizācijas D315 mm (PP) montāža tranšejā	m	56,00											
4.2.		Lietus kanalizācijas D250 mm (PP) montāža tranšejā	m	59,00											
4.3.		Lietus kanalizācijas D200 mm (PP) montāža tranšejā	m	111,00											
4.4.		Ind. pasūt. teleskopiskas skatakas 500/315 PEH montāža tranšejā	gb	8,00											
4.5.		Ind. pasūt. teleskopiskas skatakas 400/315 PEH montāža tranšejā	gb	4,00											
4.6.		Gūlijas 560/500 montāža	gb	10,00											
4.7.		Smilšu uztvērēja EuroHEK 2500 montāža tsk pamatne, dzelzsbetona plātne, troses, enkurojumi un apbērums	gb	1,00											
4.8.		Eļļas-benzīna dalītāja EuroPEK NS 15 montāža tsk pamatne, dzelzsbetona plātne, troses, enkurojumi un apbērums	gb	1,00											
4.9.		Analīžu ņemšanas aka NOK D1000 montāža tsk pamatne, dzelzsbetona plātne, troses, enkurojumi un apbērums	gb	1,00											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	kopā (Ls)	darbietilpība (c/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehanismi (Ls)	summa (Ls)
5		**Lietus kanalizācijas tīkli K2. Materiāli**													
5.1.		PP caurule D315 T8	m	56,00											
5.2.		PP caurule D250 T8	m	59,00											
5.3.		PP caurule D200 T8	m	111,00											
5.4.		Īnd. pasūt. skataka 500/315 PEH caurulēm D315, D250 (0^0-h=1,51m(D250), 180-h=1,51m(D315)),(K2-4)	gb	1,00											
5.5.		Īnd. pasūt. skataka 500/315 PEH caurulēm D315, D200 (0^0-h=1,42m(D315), 90^0-h=1,42m(D315), 246^0-h=1,30m(D200), 294^0-h=1,30m (D200)),(K2-5)	gb	1,00											
5.6.		Īnd. pasūt. skataka 500/315 PEH caurulēm D315, D250 (0^0-h=1,31m(D315), 90^0-h=1,24m(D250), 180^0-h=1,24m(D250)),(K2-6)	gb	1,00											
5.7.		Īnd. pasūt. skataka 500/315 PEH caurulēm D250 (0^0-h=1,12m(D250), 90^0-h=1,12m(D250)),(K2-7)	gb	1,00											
5.8.		Īnd. pasūt. skataka 500/315 PEH caurulēm D250, D200 (0^0-h=1,13m(D250), 180^0-h=1,08m(D200), 270^0-h=1,08m(D200)),(K2-8)	gb	1,00											
5.9.		Īnd. pasūt. skataka 500/315 PEH caurulēm D200 (0^0-h=1,01m(D200), 270^0-h=1,01m(D200)),(K2-10)	gb	1,00											
5.10.		Īnd. pasūt. skataka 500/315 PEH caurulēm D250, D200 (0^0-h=1,25m(D250), 180^0-h=1,20m(D200), 270-h=1,20m(D200)),(K2-12)	gb	1,00											
5.11.		Īnd. pasūt. skataka 500/315 PEH caurulēm D200 (0^0-h=1,13m(D200), 270^0-h=1,13m(D200)),(K2-14)	gb	1,00											
5.12.		Īnd. pasūt. skataka 400/315 PEH caurulēm D200 (0^0-h=1,07m(D200), 90^0-h=1,07m(D200), 270^0-h=1,07m(D200)),(K2-9)	gb	1,00											
5.13.		Īnd. pasūt. skataka 400/315 PEH caurulēm D200 (0^0-h=1,00m(D200), 90^0-h=1,00m(D200), 270^0-h=1,00m(D200)),(K2-11)	gb	1,00											
5.14.		Īnd. pasūt. skataka 400/315 PEH caurulēm D200 (0^0-h=1,19m(D200), 90^0-h=1,19m(D200), 270^0-h=1,19m(D200)),(K2-13)	gb	1,00											
5.15.		Īnd. pasūt. skataka 400/315 PEH caurulēm D200 (0^0-h=1,12m(D200), 90^0-h=1,12m(D200), 270^0-h=1,12m(D200)),(K2-15)	gb	1,00											
5.16.		Gūlija 560/500 pievienojumam pie caurules D200mm PP, ar nosēddaļas izmēru 0,90m, (komplektā ar 1m garu augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40tn. Rāmi, vāku ar restēm), (K2-G1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)	gb	10,00											
5.17.		Analīžu ņemšanas aka NOK D1000, D250mm, (K2-1)	gb	1,00											
5.18.		Eļļas benzīna dalītājs EuroPEK NS 15, D250mm, naftasproduktu apjoms – 610l, (K2-2)	gb	1,00											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	kopā (Ls)	darbietilpība (c/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehanismi (Ls)	summa (Ls)
5.19.		Smilšu uztvērējs EuroHEK 2500, D250mm, efektīvais apjoms - 2500l, (K2-3)	gb	1,00											
5.20.		Dzelzsbetona plātne 1,50x1,50x0,30(m), (K2-1)	gb	1,00											
5.21.		Dzelzsbetona plātne 3,50x2,00x0,30(m), (K2-2)	gb	1,00											
5.22.		Dzelzsbetona plātne 3,00x2,00x0,30(m), (K2-3)	gb	1,00											
5.23.		Stiprinajuma troses (K2-1;2;3)	gb	6,00											
5.24.		Enkurojumi (K2-1;2;3)	gb	12,00											
5.25.		Pārēja PVC/PEH caurulēm D250, (K2-1)	gb	2,00											
5.26.		Pārēja PVC/PEH caurulēm D200, (K2-2;3)	gb	4,00											
5.27.		PP remontuzmava D315	gb	1,00											
5.28.		PP remontuzmava D250	gb	1,00											
5.29.		PP remontuzmava D200	gb	3,00											
6		**Drenāžas tīkli D1. Montāžas darbi**													
6.1.		Drenāžas D125mm (PVC) montāža tranšejā	m	7,00											
6.2.		Drenāžas D100mm (PVC) montāža tranšejā	m	267,00											
6.3.		Individuāla pasūtījuma teleskopiskas skatakas 400/315 montāža	gb	10,00											
7		**Drenāžas tīkli D1. Materiāli**													
7.1.		PVC caurule D125	m	7,00											
7.2.		PVC caurule D100	m	267,00											
7.3.		Īnd. pasūt. skataka 400/315 PEH pievienojumiem D100, D125 PVC, ar nosēddaļas izmēru 0,65m, (komplektā ar 1m garu augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40tn. rāmi un slēgto vāku). (D1-1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)	gb	10,00											
7.4.		PVC remontuzmava D100	gb	7,00											
8		**Esošo kabeļtīklu aizsardzība. Montāžas darbi**													
8.1.		Precizēt esošo kabeļu, apvalkcauruļu novietojumu šķērsošanas vietās, atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas	vietas	2,00											
8.2.		Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā, iemontējot apvalkcaurulē un nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju	m	4,00											
9		**Esošo kabeļtīklu aizsardzība. Materiāli**													
9.1.		Šķeltā kabeļu apvalkcaurule D100 esošo kabeļu aizsardzībai	m	4,00											
										UKT DAĻA KOPĀ					

Sastādīja: _____ (paraksts, vārds, uzvārds)

Pārbaudīja: _____ (paraksts, vārds, uzvārds)

Lokālā tāme Nr. 3
ELT daļa

Būves nosaukums: Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī (būvdarbu 1. kārta)

Tāmes izmaksas Ls

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	kopā (Ls)	darbietilpība (c/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehanismi (Ls)	summa (Ls)
ELT daļa															
1.		**Materiālu apjomi**													
1.1.		Sadalne KS-I-04	gab.	1											
1.2.		Pamatne MP-I	gab.	1											
1.3.		Kabelis AXMK 4x35	m	6											
1.4.		Kabelis AXMK 4x16	m	272											
1.5.		Kabelis NYM-J 3x1.5	m	60											
1.6.		Kabeļu gala apdares EPKT 0015	gab.	15											
1.7.		Atdalītājnaži NH-00 160A	gab.	6											
1.8.		Kūstošie drošinātāji NH-00 20A	gab.	3											
1.9.		Tērauda profili 100x50 l=6m	gab.	2											
1.10.		Aizsargcaurules DVR 50	m	10											
1.11.		Aizsargcaurules (rezerve) DVK 160	m	16											
1.12.		Signāllenta MBN	m	262											
1.13.		Apgaismojuma balsts ar pamatni 8 PJ 60 HL1+P10 60	gab.	6											
1.14.		Spaiļu, drošinātāju komplekts balstiem SV 15.11	kompl.	6											
1.15.		Ielu gaismas ķermenis ar nātrija spuldzi SGS 102 100W Na	kompl.	6											
1.16.		Zemējuma elektrods Cu d=5/8" h=1,5m	gab.	2											
1.17.		Zemējuma elektroda spice D=5/8"	gab.	1											
1.18.		Zemējuma elektroda spaile Jab 5/8 H	kompl.	1											
1.19.		Zemējuma elektroda savienotājs C60	gab.	1											
1.20.		Zemējuma vads Cu 35	m	3											
2.		**Montāžas apjomi**													
2.1.		Bedres rakšana sadalnes pamatam	gab.	1											
2.2.		Sadales uzstādīšana (KS-I-04)	gab.	1											
2.3.		Trases nospraušana	m	145											
2.4.		Esoša kabeļa atšurfēšana	gab.	7											
2.5.		Tranšejas rakš. un aizbēršana vienam kab. ar meh.	m	232											
2.6.		Tranšejas rakš. un aizbēršana vienam kab. ar rokām	m	14											

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	kopā (Ls)	darbietilpība (c/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehanismi (Ls)	summa (Ls)
2.7.		Tranšejas rakš. un aizbēršana diviem kab. ar rokām	m	8											
2.8.		Gultnes sagatavošana kabelim	m	262											
2.9.		Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā (DVR 50)	m	10											
2.10.		Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā (DVK 160)	m	16											
2.11.		Kabelis tranšejā (AXMK 4x35)	m	2											
2.12.		Kabelis balstā un balsta pamatnē (AXMK 4x35)	m	2											
2.13.		Kabelis sadalē (AXMK 4x35)	m	2											
2.14.		Kabelis tranšejā un caurulē (AXMK 4x16)	m	244											
2.15.		Kabelis balstos un balstu pamatnē (AXMK 4x16)	m	24											
2.16.		Kabelis sadalē (AXMK 4x16)	m	2											
2.17.		Gala apdares montāža (EPKT 0015)	gab.	15											
2.18.		Signālentas uzklāšana (MBN)	m	262											
2.19.		Bedru rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm	gab.	6											
2.20.		Apgaismojuma balstu ar betona pamatnēm montāža (8 PJ 60 HL1+P10 60)	gab.	6											
2.21.		Spaiļu, drošinātāju uzstādīšana balstos (SV 15.11)	kompl.	6											
2.22.		Gaismekļu un spuldžu montāža balstos (SGS 102 100W Na)	gab.	6											
2.23.		Zālāja seguma atjaunošana	m2	3											
2.24.		Izolācijas pretestības mērījumi	gab.	14											
2.25.		Digitālo izpildmērījumu izstrāde	m	262											
2.26.		Tērauda profilu izgatavošana un uzstādīšana	kompl.	1											
2.27.		Kabeļu montāža balstos (NYM-J 3x1.5)	m	60											
2.28.		Sadalnes atkārtotā zemējuma montāža	kompl.	1											
										ELT DAĻA KOPĀ					

Sastādīja: _____ (paraksts, vārds, uzvārds)

Pārbaudīja: _____ (paraksts, vārds, uzvārds)

Lokālā tāme Nr. 1
GT daļa (Apzaļumošana)

Būves nosaukums: Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī (būvdarbu 1. kārta)

Tāmes izmaksas Ls

Nr. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (Ls/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehānismi (Ls)	kopā (Ls)	darbietilpība (c/h)	darba alga (Ls)	materiāli (Ls)	mehanismi (Ls)	summa (Ls)
GT DAĻA															
1.		**Apzaļumošana**													
1.1		Esošo koku zāģēšana, celmu izvilkšana, koksnes savākšana un transportēšana uz atbērtni	gab	8											
1.2		Laukuma klātnes virsmas papildināšana ar segu gultņu rakšanā iegūto derīgo grunti bez būvgružu piejaukuma un izlīdzināšana ~35cm biezumā objekta darbu robežās	m^2	1225											
1.3		Zāliena izveide no pievestās melnzemes 12 cm biezumā un apzaļumošana ar daudzgadīga zāliena sēklām	m^2	2489											
2.		**Jaunu koku stādīšana**													
2.1		Parastais dižskābārdis "Fargus sylvatica" (stādi vismaz 3m garumā) stādīšana, paredzot koku stādu atbalstmietiņus un auklu stādu atsiešanai	gab	3											
2.2		Lamarka korinte "Amelanchier lamarckii" (stādi vismaz 2m garumā) stādīšana, paredzot koku stādu atbalstmietiņus un auklu stādu atsiešanai	gab	8											
2.3		Japānas lapegle "Larix kaempferi" (stādi vismaz 3m garumā) stādīšana, paredzot koku stādu atbalstmietiņus un auklu stādu atsiešanai	gab	11											
2.4		Mizu mulča koku sakņu aizsardzībai, 10cm	m^2	33											
										GT DAĻA (Apzaļumošana) KOPĀ:					

Sastādīja: _____ (paraksts, vārds, uzvārds)

Pārbaudīja: _____ (paraksts, vārds, uzvārds)

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA ELEKTRONISKĀ VEIDĀ (CD)