Nr. p.k.	Nosaukums	Tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Sadalne	KS-I-04	gab.	1	
2	Pamatne	MP-I	gab.	1	
3	Kabelis	AXMK 4x35	m	6	
4	Kabelis	AXMK 4x16	m	272	
5	Kabelis	NYM-J 3x1.5	m	60	
6	Kabeļu gala apdares	EPKT 0015	gab.	15	
7	Atdalītājnaži	NH-00 160A	gab.	6	
8	Kūstošie drošinātāji	NH-00 20A	gab.	3	
9	Tērauda profili	100x50 l=6m	gab.	2	skat. (ELT-1)
10	Aizsargcaurules	DVR 50	m	10	
11	Aizsargcaurules (rezerve)	DVK 160	m	16	
12	Signāllenta	MBN	m	262	
13	Apgaismojuma balsts ar pamatni	8 PJ 60 HL1+P10 60	gab.	6	
14	Spaiļu, drošinātāju komplekts balstiem	SV 15.11	kompl.	6	
15	Ielu gaismas ķermenis ar nātrija spuldzi	SGS 102 100W Na	kompl.	6	
16	Zemējuma elektrods	Cu d=5/8" h=1,5m	gab.	2	
17	Zemējuma elektroda spice	D=5/8"	gab.	1	
18	Zemējuma elektroda spaile	Jab 5/8 H	kompl	1	
19	Zemējuma elektroda savienotājs	C60	gab.	1	
20	Zemējuma vads Cu 35		m	3	

1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrād.

Izm	Lapa	Dokum. Nr.	Paraksts	Dat.
Izstrādāja		*L.Bandeniece*		*10.04*
Vadītājs		*G.Bandenieks*		*10.04*

Objekts: "Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī."

Materiālu specifikācija.

Litera	Lapa	Lapas
	ELT-4	*5*

ENERGOPROJEKTS