

**1. kārta
Materiālu specifikācija**

Nr.	Iekārtu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.
	ŪKT tīkli		
	Lietus kanalizācija K2		
1.	PP caurule D315 T8	m	56
2.	PP caurule D250 T8	m	59
3.	PP caurule D200 T8	m	111
4.	Individuālā pasūtījuma skataka 500/315 PEH caurulēm D315, D250 (0° - h=1,51m(D250), 180° -h=1,51m(D315)),(K2-4)	gb	1
4.1	Individuālā pasūtījuma skataka 500/315 PEH caurulēm D315, D200 (0° - h=1,42m(D315), 90° -h=1,42m(D315), 246° -h=1,30m(D200), 294° -h=1,30m (D200)),(K2-5)	gb	1
4.2	Individuālā pasūtījuma skataka 500/315 PEH caurulēm D315, D250 (0° - h=1,31m(D315), 90° -h=1,24m(D250), 180° -h=1,24m(D250)),(K2-6)	gb	1
4.3	Individuālā pasūtījuma skataka 500/315 PEH caurulēm D250 (0° -h=1,12m(D250), 90° -h=1,12m(D250)),(K2-7)	gb	1
4.4	Individuālā pasūtījuma skataka 500/315 PEH caurulēm D250, D200 (0° - h=1,13m(D250), 180° -h=1,08m(D200), 270° -h=1,08m(D200)),(K2-8)	gb	1
4.5	Individuālā pasūtījuma skataka 500/315 PEH caurulēm D200 (0° -h=1,01m(D200), 270° -h=1,01m(D200)),(K2-10)	gb	1
4.6	Individuālā pasūtījuma skataka 500/315 PEH caurulēm D250, D200 (0° - h=1,25m(D250), 180° -h=1,20m(D200), 270° -h=1,20m(D200)),(K2-12)	gb	1
4.7	Individuālā pasūtījuma skataka 500/315 PEH caurulēm D200 (0° -h=1,13m(D200), 270° -h=1,13m(D200)),(K2-14)	gb	1
5.	Individuālā pasūtījuma skataka 400/315 PEH caurulēm D200 (0° -h=1,07m(D200), 90° -h=1,07m(D200), 270° -h=1,07m(D200)),(K2-9)	gb	1
5.1	Individuālā pasūtījuma skataka 400/315 PEH caurulēm D200 (0° -h=1,00m(D200), 90° -h=1,00m(D200), 270° -h=1,00m(D200)),(K2-11)	gb	1
5.2	Individuālā pasūtījuma skataka 400/315 PEH caurulēm D200 (0° -h=1,19m(D200), 90° -h=1,19m(D200), 270° -h=1,19m(D200)),(K2-13)	gb	1
5.3	Individuālā pasūtījuma skataka 400/315 PEH caurulēm D200 (0° -h=1,12m(D200), 90° -h=1,12m(D200), 270° -h=1,12m(D200)),(K2-15)	gb	1
6.	Gūlīja 560/500 pievienojumam pie caurules D200mm PP, ar nosēdāšas izmēru 0,90m, (komplektā ar 1m garu augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40tn. rāmi un vāku ar restēm),(K2-G1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)	gb	10
7.	Anaīžu ņemšanas aka NOK D1000, D250mm, (K2-1)	gb	1
8.	Eļļas benzīna dalītājs EuroHek NS 15, D250mm, naftasproduktu apjoms – 610l, (K2-2)	gb	1
9.	Smilšu uztvērējs EuroPek 2500, D250mm, efektīvais apjoms - 2500l, (K2-3)	gb	1
10.	Dzelzsbetona plātne 1,50x1,50x0,30(m), (K2-1)	gb	1
11.	Dzelzsbetona plātne 3,50x2,00x0,30(m), (K2-2)	gb	1
12.	Dzelzsbetona plātne 3,00x2,00x0,30(m), (K2-3)	gb	1
13.	Stiprinājuma troses (K2-1;2;3)	gb	6
14.	Enkurojumi (K2-1;2;3)	gb	12
15.	Pārēja PVC/PEH caurulēm D250, (K2-1)	gb	2
16.	Pārēja PVC/PEH caurulēm D200, (K2-2;3)	gb	4
17.	PP remontuzmava D315	gb	1
18.	PP remontuzmava D250	gb	1
19.	PP remontuzmava D200	gb	3
20.	Šķēltā kabeļu apvalkcaurule D100 esošo kabeļu aizsardzībai	m	4
	Drenāža D1		
1.	PVC caurule D125	m	7

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Objekts: "Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību ielā 101, Ventspilī"

2.	PVC caurule D100	m	267
3.	Individuālā pasūtījuma skataka 400/315 PEH pievienojumam pie caurulēm D100, D125 PVC, ar nosēddāļas izmēru 0,65m, (komplektā ar 1m garu augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40tn. rāmi un slēgto vāku), (D1-1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)	gb	10
4.	PVC remontuzmava D100	gb	7
5.	Šķembu apbēruma pārklāšana ar ģeotekstīlu	m ²	819
6.	Drenāžas šķembu apbēruma apkārt drenāžas caurules (skalotās dolomīta šķembas fr. D10-25mm)	m ³	67

Piezīmes.

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.
2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

Projekta ŪKT daļas vadītājs **M. Priedēns**

Sastādīja **N. Dolgopolova**

2012.gada 20.aprīlis