Nr. p.k.	Nosaukums	Tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Bedres rakšana sadalnes pamatam		gab.	1	
2	Sadales uzstādīšana	KS-I-04	gab.	1	
3	Sadalnes atkārtotā zemējuma montāža		kompl.	1	
4	Trases nospraušana		m	145	
5	Esoša kabeļa atšurfēšana		gab.	7	
6	Tranšejas rakš. un aizbēršana vienam kab. ar meh.		m	232	
7	Tranšejas rakš. un aizbēršana vienam kab. ar rokām		m	14	
8	Tranšejas rakš. un aizbēršana diviem kab. ar rokām		m	8	
9	Gultnes sagatavošana kabelim		m	262	
10	Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā	DVR 50	m	10	
11	Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā	DVK 160	m	16	
12	Kabelis tranšejā	AXMK 4x35	m	2	
13	Kabelis balstā un balsta pamatnē	AXMK 4x35	m	2	
14	Kabelis sadalē	AXMK 4x35	m	2	
15	Kabelis tranšejā un caurulē	AXMK 4x16	m	244	
16	Kabelis balstos un balstu pamatnē	AXMK 4x16	m	24	
17	Kabelis sadalē	AXMK 4x16	m	2	
18	Kabeļu montāža balstos	NYM-J 3x1.5	m	60	
19	Gala apdares montāža	EPKT 0015	gab.	15	
20	Signāllentas uzklāšana	MBN	m	262	
21	Bedru rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm		gab.	6	
22	Apgaismojuma balstu ar betona pamatnēm montāža	8 PJ 60 HL1+P10 60	gab.	6	
23	Spaiļu, drošinātāju uzstādīšana balstos	SV 15.11	kompl.	6	
24	Gaismekļu un spuldžu montāža balstos	SGS 102 100W Na	gab.	6	
25	Zālāja seguma atjaunošana		m2	3	
26	Izolācijas pretestības mērījumi		gab.	14	
27	Digitālo izpildmērījumu izstrāde		m	262	
28	Tērauda profilu izgatavošana un uzstādīšana		kompl.	1	skat. (ELT-1)

1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrād.

Izm	Lapa	Dokum. Nr.	Paraksts	Dat.

Objekts: "Autotransporta stāvlaukuma izbūve Ganību 101, Ventspilī."

Izstrādāja	*L.Bandeniece*		*10.04*
Vadītājs	*G.Bandenieks*		*10.04*

Galveno darbu apjomi.

Liter	Lapa	Lapas
	ELT-5	*5*

ENERGOPROJEKTS