

GALVENO DARBU APJOMI.

NN	Darbu nosaukums	Mērvien.	Daudzums	Piezīmes
1	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>
1	Upes gultnes izpēte ar ūdenslīdēju palīdzību.	m <sup>2</sup>	475.0	5m platā joslā
2	Virzienāmja ierīkošana fasādes rievsiens iedzišanaī.	tek.m	95.0	
3	Signalpāļu iedzišana un izvilksāna no 15.0m garu PU12 caurulīrevpāļiem.	t	15.9	Apgrāzība–6 reizes
4	Rievpāļu, izkliedsīju un enkuru pretkorozijas izolācija.	t	25.9	
5	Būvbedres izņemšana.	m <sup>3</sup>	200	
6	Tērauda rievpāļu no PU12 iedzišana, L=15.0m	t	159.72	
7	Ø50mm caurumu urbšana betonā enkuru montāžai. L=350mm	gab.	33	
8	L=650mm	gab.	7	
9	Fasādes izkliedsīju montāža.	t	1.97	
10	Enkuru montāža.	t	0.51	
11	Būvbedres aizbērsāna ar smiltīm līdz 1.24m ar blīvēšanu.	m <sup>3</sup>	590	
12	Dzelzsbetona virsbūvju betonēšana.	m <sup>3</sup>	132.9	
13	Deformācijas šuvju ierīkošana.			sk. HR2A-9 lapā
	Putu polisterols	m <sup>2</sup>	7.6	
	Ātdures materiāli	m	19.3	
14	Drenāžas ierīču uzstādīšana.	t	0.17	
15	Koka atvairbrusu montāža un krāsošana.	m <sup>3</sup>	3.75	
16	tērauds	t	0.04	
17	Ø25mm, L=170mm caurumu urbšana betonā fenderu montāžai.	gab.	96	
18	Fenderu MPP 125x750x1000 montāža.	gab.	24	
19	Sīdrazu 5t spēkam montāža un krāsošana.	gab./t	10/0.24	
20	Seguma iekārtošana.	sk. marku 07–49–GP2		
21	Nožogojuma atjaunošana, izmantojot demontētos konstruktīvos elementus.	tek.m	110	
22	Pagaīdu brauktuvju ierīkošana:			
	– augsnes kārtas (h=15cm) noņemšana un aizvešana ar autotransportu;	m <sup>2</sup>	930	
	– šķembu seguma (h=15cm) ierīkošana un vēlāka noņemšana;	m <sup>2</sup>	930	
	– augsnes kārtas (h=15cm) atjaunošana;	m <sup>2</sup>	930	
	– zāles sēšana;	m <sup>2</sup>	1200	

DEMONTĀŽAS DARBU APJOMI.

NN	Darbu nosaukums	Mērvien.	Daudzums	Piezīmes
1	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>
1	Poleru demontāža.	gab.	5	
2	Esošo virsbūvju izjauksāna līdz 1.37m	m <sup>3</sup>	6.0	
3	Monoīlta betona seguma h=12cm demontāža būvbedres zonā.	m <sup>2</sup>	70	
4	Terītorījas stieplu sieta nožogojuma ar diviem vārtiem demontāža.	tek.m	110	

A	18.02.2013.	Sakarā ar seguma konstrukcijas izmaiņas	L.Budina		
Izmaiņa	Datums	Āprcksts	Izmaiņas veīca	Parcksts	

 <div><b>SIA "JŪRAS PROJEKTS"</b> ĢĒRTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIA Tāl. +371 67276534 Fakss +371 67842509 E-pasts: jurasprojekts@mail.jurproj.lv</div>	Projekta Nr.
	07–49–HR2A

			Posīttājs		
			Ventspils brīvostas pārvalde		

Būvpr.d.vod.	L.Budina		Objekta nosaukums	
Projekt.	L.Medvedeva		Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas pietātņu renovācija	

Datums		05.2008.		Lapas nosaukums	
Lapas arh.Nr.	P–30436A	Izm.	A	2. kārtā. Darbu apjomi.	
			HR2A-2		