

MONTĀŽAS DARBU APJOMI. BŪVDARBU 4.KĀRTA.

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācija.
 Būves nosaukums: Būvniecības 4.kārta
 Objekta adrese: Ventspils, Kr.Valdemāra iela 6.
 Pasūtījuma Nr. 07-49

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksa, Ls	Summa, Ls
1	2	3	4	5	6	7
		Montāžas darbi				
	06-013	Sadalnes ES-K9 pēc rasējuma ELT-4A uzstādīšana	gb.	1		
	06-013	Sadalnes ES-K10 pēc rasējuma ELT-5A uzstādīšana	gb.	1		
	01-019	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim	m	35		
	01-024	Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram	m	10		
	01-026	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	30		
	02-013	ZS kabeļa līdz 50 mm ² ievēršana caurulē	m	30		
	02-037	ZS kabeļu dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei	gab.	16		
	02-041	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gab.	4		
	02-057	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gab.	4		
	08-012	Zemējuma kopnes guldīšana tranšejā	m	10		
	08-014	Zemējuma elektroda līdz 8m montāža	gab.	2		
	08-016	Zemējuma konrūra pretestības mērīšana	gab.	1		
	11-014	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1		
	11-015	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju pielaišanu	objekts	1		
	11-016	Transporta un gājēju kustības organizēšana	objekts	1		
	11-017	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1		
	11-018	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatāc	objekts	1		

1	2	3	4	5	6	7
		Kopā:	Ls			
		Materiālu transports ____ %	Ls			
		Tiešās izmaksas kopā:	Ls			
		Virsizdevumi ____ %	Ls			
		Peļņa ____ %	Ls			
		Darba devēja sociālais nodoklis ____ %	Ls			
		Kopā:	Ls			

Sastādīja: _____

Pārbaudīja: _____

Būvprakses sertifikāts: _____