

Galveno darbu apjomi

Nr.	Iekārtu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā			
1.	Tranšejas rakšana un aizbēršana ($h_{\text{vid}}=1,42\text{m}$) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei.	m^3	380
2.	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem $h=0,15\text{m}$	m^3	15
3.	Smilšu grunts apbērumš, $h=30\text{cm}$	m^3	78
4.	Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti līdz ceļu konstrukcijai	m^3	10
5.	Izraktās grunts transportēšana uz atbērti	m^3	380
6.	Gruntsūdens atsūkšanās no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)	m	154
7.	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem	m	154
8.	Šķembu apbēruma pārklāšana ar ģeotekstīlu	m^2	39
9.	Drenāžas apbēruma ierīkošana apkārt caurulēm fr. 10-25 mm	m^3	12
10.	Blietētas šķembu pamatnes 15–20 cm biezumā, fr. 0–45 mm. ierīkošana zem akām	vietas	9
11.	Šķembu apbērumu ne mazāk kā 200 mm biezumā ar frakciju fr. 0–16 mm. izveidošana ap akām	vietas	9
12.	Betona gredzena uzstādīšana plastmasas aku ķeta ramja, lūkas balstvirsmas palielināšanai un transporta slodzes uzņemšanai	gb	7
Ūdensvads U1			
1.	Ūdensvada D32 (PE) montāža tranšejā	m	2
2.	Pieslēgums pie esošā ūdensvada D25pl.	vietas	1
Sadzīves kanalizācija K1			
1.	Esošās sadzīves kanalizācijas D200pl. noslēgšana ar hermetiskiem aizbāžņiem	gb	3
2.	Esošās sadzīves kanalizācijas DN300ker. caurules gala aizbetonēšana	vieta	1
Lietus kanalizācija K2			
1.	Lietus kanalizācijas D200 (PP) montāža tranšejā	m	95
2.	Lietus kanalizācijas D160 (PP) montāža tranšejā	m	1
2.	Drenāžas D100 montāža tranšejā	m	59
3.	Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsienū skatakas 800/500 (PP caurulēm D560, D200, D100) montāža	gb	1
4.	Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsienū skatakas 400/315 (PP caurulēm D200) montāža	gb	1
5.	Gūlijas D560/150 ar nosēddāļu montāža tranšejā	gb	4
6.	Drenāžas akas D400/D315 montāža tranšejā	gb	1
7.	Drenāžas akas D200/D160 montāža tranšejā	gb	1
8.	Naftas produktu uztvērēja montāža	gb	1
9.	Smilšu uztvērēja montāža	gb	1
10.	Dzelzsbetona plātnes 3,00x2,00x0,30(m) montāža	gb	2
11.	Stiprinājuma trošu montāža	gb	4
12.	Enkurojumu montāža	gb	8
13.	Pieslēgums pie esošās drenāžas D117pl.	vietas	2
14.	Pieslēgums pie esošās lietus kanalizācijas D560pl.	vietas	1
Demontējamie tīkli			
1.	Esošās sadzīves kanalizācijas DN300ker. demontāža ŪKT tīklu izbūves zonā	m	19
2.	Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi no projektēto ŪKT tīklu darba zonas	t	1
Esošo kabeļtīklu aizsardzība			
1.	Esošo kabeļu atrakšana un to dziļuma un stāvokļa precizēšana projektētājās šķērsojuma vietās	gb	3
2.	Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurlē un nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju	m	6

Piezīmes.

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.
2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfīrmās norādījumiem.

Projekta ŪKT daļas vadītājs
Sastādīja

M. Priedēns
N.Dolgoplova

2013.gada 18.decembris