

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Apgaismojuma projekts objektam: "Lielā prospekta rekonstrukcija posmā no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai, Ventspils, Ventspils novads" izstrādāts pamatojoties pasūtītāja doto projektē šans uzdevumu ņemot vērā visus spēkā esošos normatīvos dokumentus un Ventspils novada būvvaldes plāno šanas un arhitektūra uzdevumu Nr.9-10/2102 un projektēšanas uzdevumu Nr.205, kā arī citu inženierkomunikāciju projektētāju sniegto informāciju.

Projektā daļā tiek risināta Lielā prospekta apgaismojuma tīklu rekonstrukcijas izbūve posmā no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai.

Ielas apgaismojums:

1. Lielā prospektā nepāra numuru pusē izmantoti esošie cinkotie apgaismojuma balsti. Esošie metāla krāsotie balsti nomainīti uz jauniem cinkotiem metāla balstiem H-8m ar SGS-102 gaismekli ar 150W spuldzi;
2. Ielas nepāra numuru pusē izveidota jaunā apgaismojuma kabeļlīnija ar AXMK-1-4x35 kabeli;
3. Projektējamo apgaismojuma līniju pieslēgt pie esošās apgaismojuma sadales un Lielas prospekta un Lāčplēša ielas krustojumā.
4. Ielas pāra numuru pusē esošie metāla krāsotie balsti nomainīti uz jauniem cinkotiem metāla balstiem H-8m ar SGS-102 gaismekli ar 150W spuldzi;
5. Ielas pāra numuru pusē posmā no Vidumupītes tilta līdz Lielais prospekts 26 izveidota jauna apgaismojuma kabeļlīnija ar AXMK-1-4x35 kabeli un uzstādīti divi jaunie cinkotie metāla balsti H-8m ar SGS-102 gaismekli ar 150W spuldzi;
6. Pirms tranšejas rakšanas atšūfēt esošās komunikācijas;
7. Ceļus šķērsot ar atklāto metodi;
8. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvi cietos segumus.

Vispārīgie norādījumi:

1. Visi montažas darbi jāveic ievērojot Latvijas Būvnormatīvu prasības, Latvijas Valsts standartus, kā arī ražotāju izdotās instrukcijas;
2. Visus projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem, tādas pa šas kvalitātes un specifikācijas un dizaina materiāliem, kas atbilst Eiropas normatīvo aktu prasībām;
3. Pirms projekta realizācijas būvniecības organizācijai novērtēt materiālu specifikāciju un darbu apjomus, nepieciešamības gadījumā tos rediģēt un saskaņot ar pasūtītāju;
4. Izstrādātais tehniskais projekts saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām;
5. Projektu skatīt un izbūvēt kopā ar ceļa projekta daļu.

Šī būvprojekta risinājums atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta vadītājs

Didzis Dāle

(vārds, uzvārds)  
(paraksts)

20-6923  
(sertifikāta Nr.)

11.02.2014.  
(datums)

Šī būvprojekta ELT daļas risinājums atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta ELT sadaļas vadītājs

Natalja Gorbatenko

(vārds, uzvārds)  
(paraksts)

70-2286  
(sertifikāta Nr.)

11.02.2014.  
(datums)

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS


1. Latvijas būvnormatīvi (LBN)
2. Latvijas valsts standarti (LVS)
3. "DRAKA CABLES" produktu katalogs
4. "SCHREDER" produktu katalogs
5. Ražotāju izdotās iekārtu instrukcijas

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA



RASĒJUMU SARAKSTS UN TO MARKAS

N.p.k	Nosaukums	Mērogs	Ras. Nr.:
1.	Vispārīgie rādītāji		ELT-1
2.	Proj. Lielā prospekta apgaismojuma tīklu plāns	M 1:250	ELT-2
3.	Proj. Lielā prospekta apgaismojuma tīklu plāns	M 1:250	ELT-3
4.	Proj. Lielā prospekta apgaismojuma tīklu plāns	M 1:250	ELT-4
5.	Principiālā shēma		ELT-5
6.	Materiālu un iekārtu specifikācija		ELT-6
7.	Galveno darbu apjomi		ELT-7
8.	Pielikums Nr.1		ELT-8

Pasūtītājs: Ventspils pilsētas komunālā pārvalde Užavas iela 8, Ventpils, Ventspils novads, LV-3601				Objekts: Lielā prospekta renovācija posmā no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai, Ventspilī		 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366  ©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu		
				Adrese:  Lielais prospekts, Ventspils				
ELT vadītājs: Natalja Gorbatenko				Lapas nosaukums:		Līguma nr.: KP 2012/073A-502P Arhīva nr.: KP 2012/073A-502P M b.m.		
Izstrādāja: Natalja Gorbatenko				Vispārīgie rādītāji				
						Stadija	Lapas	Ras. Nr.
						TP		ELT-1