



Latvijas Republika
VENTSPILS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
"KOMUNĀLĀ PĀRVALDE"

Uzavas 8, VENTSPILS LV-3600, tālrunis 3624269, fakss 3626379; e-pasts kom.pavalde@ventspils.gov.lv

Ventspilī

2011.gada 28.novembrī Nr. 1-26/2493

Uz 21.11.2011. Nr.3-7.2.1/1305

Ventspils brīvostas pārvalde
Pārvaldnieka vietniekam A.Mazalim

*Par autotransporta stāvlaukuma
izbūves projektēšanu Kr.valdemāra ielā Nr.24, Ventspilī*

1. Iebrauktuvi zemes gabalā paredzēt no K.Valdemāra ielas.
2. Ievērot Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU Nr.315) nosacījumus, **respektējot** apakšpunktā 2.7.1 (3) un 2.7.5.(1) , kur PAU paredzēt veloceliņa izbūvi. Likvidējot autostāvvietas un demontējot betona bruģakmens segumu, paredzēt to atdot P/i „Komunālā pārvalde”.
3. Ja tiek paredzēts mainīt autobusu pieturvietas novietojums, tad risinājumu iepriekš saskaņot ar PSIA „Ventspils reiss”.
4. Autostāvvietas paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-7:2002 noteiktajām prasībām.
5. Pieslēguma rādītājus ielai paredzēt atbilstoši standarta LVS 190 – 3 : 2009 „Ceļa vienlīmeņa mezgli” prasībām atkarībā no transporta gabarītiem.
6. Ņemot vērā vietas un grunts ģeoloģisko stāvokli, risināt meliorācijas jautājumu un virszemes ūdeņu novadīšanu no teritorijas.
7. Teritorijas labiekārtojuma segumam paredzēt betona bruģakmeni, dabīgo bruģakmeni u.c., izņemot asfaltbetonu.
8. Pēc inženierkomunikāciju pieslēgšanas ārpus labiekārtojamās teritorijas paredzēt seguma atjaunošanu, projekta rasējumos parādīt atjaunojamo segumu zonas un projektā dot atjaunojamā seguma konstruktīvo griezumumu.
9. Paredzot inženierkomunikāciju izbūvi zem ietvēm ārpus zemes gabala robežām, virs tranšejas segumu paredzēt atjaunot ietves pilnā platumā un jaunu betona apmaļu izbūvi ielas, ietves šķērsojuma vietās.
10. Iebrauktuvei paredzēt brīdinājuma zīmes un cinkotiem metāla balstiem un apgaismojumu.

S A N E M T S
Ventspils brīvostas pārvaldē

Datums 28.11.2011
Indekss 1-7.2.1/1529

11. Būvprojektā norādīt liekās grunts apjomus, demontējamo ēku būvgružus, kurus paredzēt transportēt uz slēpošanas kalnu, pirms tam noslēdzot līgumu ar P/i „Komunālā pārvalde”
12. Saskaņot ar Ventspils pašvaldības iestādi „Komunālā pārvalde” tehnisko projektu.

Direktors



A.Kausenieks

G.Bendrāts
63620936