

ATKLĀTĀ KONKURSA

„Ventspils brīvostas piestātņu renovācijas tehnisko projektu izstrāde”

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2012/101**

NOLIKUMS

SATURS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3.lpp.
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	3.lpp.
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI	4.lpp.
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS	4.lpp.
DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ	5.lpp.
KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS	6.lpp.
PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI	7.lpp.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	7.lpp.
PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI	7.lpp.
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	9.lpp.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	9.lpp.
PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA	10.lpp.
PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA	10.lpp.
PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE	12.lpp.
IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA	12.lpp.
PIELIKUMI	13.lpp.
PIELIKUMS NR.1 – PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMI	14.lpp.
PIELIKUMS NR.2 – PRETENDENTA PIETEIKUMA VEIDLAPA	37.lpp.
PIELIKUMS NR.3 – IZSTRĀDĀTO BŪVPROJEKTU SARAKSTA VEIDLAPA	39.lpp.
PIELIKUMS NR.4 – PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTA VEIDLAPA	41.lpp.
PIELIKUMS NR.5 – SPECIĀLISTU CV UN APLIECINĀJUMA VEIDLAPA	43.lpp.
PIELIKUMS NR.6 – APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMA VEIDLAPAS	46.lpp.
PIELIKUMS NR.7 – IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS	49.lpp.
PIELIKUMS NR.8 – TĀMES VEIDLAPA	56.lpp.
PIELIKUMS NR.9 – TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA	60.lpp.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/101.
2. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums	Ventspils brīvostas pārvalde
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	90000284085
Tālruņa numurs	63622586
Faksa numurs	63621297
E-pasta adrese	info@vbp.lv
Kontaktpersona	Arnis Mazalis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese arnis.mazalis@vbp.lv
Banka	AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Bankas konts	LV52HABA0001402039422

3. Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss.
4. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā Komisija).
5. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa faksu vai e-pastu un pastu (tas nozīmē, ka vienlaicīgi ar informācijas nosūtīšanu pa faksu vai e-pastu, pa pastu tiek nosūtīts tās oriģināls). Informācijas apmaiņā vienmēr jānorāda iepirkuma procedūras priekšmets un identifikācijas numurs, uz kuru tā attiecas. Informācija jāadresē Pasūtītāja vai piegādātāja/pretendenta norādītajām kontaktpersonām. Par informācijas saņemšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad nosūtītāja faksā parādās informācija par faksa saņemšanu.
6. Ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus.
7. Pretendents – jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kas ir iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

8. Iepirkuma priekšmets – Ventspils brīvostas piestātņu Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.26C, Nr.36, Nr.19, Nr.20 renovācijas tehnisko projektu izstrāde.
9. Iepirkumā paredzētie un izpildāmie darbu veidi un apjomi norādīti šī nolikuma pielikumā Nr.1, kurš kopā ar tehnisko dokumentāciju (nolikuma pielikums Nr.9) un pārējo šīs Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk tekstā Iepirkuma dokumenti) prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un tehnisko projektu izstrādei.
10. Iepirkuma izpildes termiņi.
 - 10.1. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9:
 - ✓ Tehniskā projekta izstrāde – 80 dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas un visu izejas materiālu saņemšanas no Pasūtītāja;
 - ✓ Tehniskā projekta saskaņošana (līdz tehniskā projekta iesniegšanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļai akceptēšanai) – 20 dienu laikā no tehniskā projekta izstrādes.
 - 10.2. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.26C, Nr.36:
 - ✓ Tehniskā projekta izstrāde – 110 dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas un visu izejas materiālu saņemšanas no Pasūtītāja;

- ✓ Tehniskā projekta saskaņošana (līdz tehniskā projekta iesniegšanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļai akceptēšanai) – 20 dienu laikā no tehniskā projekta izstrādes.
- 10.3. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.19, Nr.20:
- ✓ Tehniskā projekta izstrāde – 140 dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas un visu izejas materiālu saņemšanas no Pasūtītāja;
 - ✓ Tehniskā projekta saskaņošana (līdz tehniskā projekta iesniegšanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļai akceptēšanai) – 20 dienu laikā no tehniskā projekta izstrādes.

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI

11. Iepirkuma dokumentu sastāvā ietilpst šis Iepirkuma procedūras nolikums ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa:
 - 13.1. Projektēšanas uzdevumi (nolikuma pielikums Nr.1).
 - 13.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2).
 - 13.3. Izstrādāto būvprojektu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.3).
 - 13.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.4).
 - 13.5. Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.5).
 - 13.6. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (nolikuma pielikums Nr.6).
 - 13.7. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.7).
 - 13.8. Tāmes veidlapa (nolikuma pielikums Nr.8).
 - 13.9. Tehniskā dokumentācija (nolikuma pielikums Nr.9).
12. Ar Iepirkuma dokumentiem leinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā www.portofventspils.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinētā līdz 2012.gada 28.augustā plkst.10⁰⁰, darba dienās no plkst. 8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no 13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.
15. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs rakstiskā veidā savlaicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildus informāciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
16. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs veikt grozījumus Iepirkuma dokumentos.
17. Papildus informācija par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām un grozījumiem tiks publicēta Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā www.portofventspils.lv.
18. Pasūtītāja sniegtā papildus informācija un grozījumi Iepirkuma dokumentos ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un tā ir saistoši piegādātājam.
19. Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam līdz līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
20. Ja iepirkuma līgumu nevar noslēgt Iepirkuma dokumentos paredzētajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam, kas piekritīs pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nebūs tiesības veikt izmaiņas piedāvājuma dokumentos. Pasūtītājs var pieprasīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu.

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

21. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 2'000 LVL (divi tūkstoši latu) apmērā. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē:

- ✓ iesniedzot Pasūtītājam bankas galvojumu, kurā obligāti jānorāda Pasūtītāja nosaukums, iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš un saistību stāšanās spēkā gadījumi atbilstoši šī iepirkuma procedūras nolikuma 24.punktā norādītajam, kā arī jānorāda, ka bankas galvojums stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā;
- ✓ vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā, bankas maksājuma uzdevumā norādot – „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/101”.

Bankas galvojums vai maksājuma dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem.

Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments, tiks uzskatīts par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

22. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts vai bankas garantija atsaukta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga Komisijas lēmuma:
 - 22.1. Pretendentam, kas atsauc piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
 - 22.2. Pretendentam, kas netiek kvalificēts.
 - 22.3. Visiem Pretendentiem, ja Iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai pārtraukta.
23. Pārējiem Pretendentiem, tai skaitā iepirkuma procedūrā uzvarējušam, piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās vai bankas garantija tiks atsaukta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
24. Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts vai nodrošinājuma galvojuma izsniedzējs izmaksās Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
 - 24.1. Pretendents atsauc piedāvājumu tā derīguma laikā.
 - 24.2. Iepirkuma procedūras uzvarētājs bez pamatojuma nenoslēdz līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
25. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

26. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai vai publiskai institūcijai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos būvdarbus un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām:
 - 26.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, **nav atzīta par vainīgu** koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā **vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi.**
 - 26.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, **nav atzīts par vainīgu** darba tiesību būtiskā pārkāpumā kas izpaužas, kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas **vai no**

dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.

- 26.3. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, **nav atzīts par vainīgu** konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā kartela vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda **vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.**
- 26.4. **Nav pasludināts** Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents tiks likvidēts.
- 26.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), **nav nodokļu parādu**, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
- 26.6. Pretendents **iesniedzis** visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.
27. Visas šī nolikuma 26.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības attiecās arī uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām. Šīs prasības attiecās arī uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
28. Pretendents, tai skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā arī gadījumā, ja apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai kāds no personu apvienības dalībniekiem neatbildīs šī nolikuma 26.punkta apakšpunktos noteiktajiem dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā.

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

29. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Personu apvienībai, ja tiks pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar personu apvienību, līdz līguma noslēgšanai būs jāreģistrējas Latvijas Republikas Komercreģistrā.
30. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstu piegādātājam un personu apvienībai līdz līguma noslēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
31. Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei šajā iepirkumā paredzēto projektēšanas darbu izpildē. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt izstrādātiem un akceptētiem vismaz 5 (pieciem) jūras hidrotehnisko būvju (piestātnes, krasta nostiprinājumi, moli, viļņlauži) renovācijas vai rekonstrukcijas, vai būvniecības tehniskajiem projektiem.
32. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētam speciālistam – jūras hidrotehnisko būvju projektētājam ar atbilstoši pieredzi šajā iepirkumā paredzēto projektēšanas darbu izpildē. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt izstrādātiem un akceptētiem vismaz 5 (pieciem) jūras hidrotehnisko būvju (piestātnes, krasta nostiprinājumi, moli, viļņlauži) renovācijas vai rekonstrukcijas, vai būvniecības tehniskajiem projektiem.

Projektētājiem ar ārzemēs iegūtu profesionālo kvalifikāciju līdz iepirkuma līguma noslēgšanai būs jāuzrāda Pasūtītājam Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā apliecināts būvprakses sertifikāts.

33. Pretendenta rīcībā jābūt darba aizsardzības koordinatoram, kurš atbilst 2003.gada 25.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.92 7.¹punkta prasībām.
34. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem vai jābūt pieejamiem pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā būvdarbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
35. Pretendents (personu apvienības gadījumā – katrs tās dalībnieks) var balstīties uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, kā arī piesaistīt apakšuzņēmēju līguma izpildē.

PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI

36. Pretendentam jāgarantē profesionālās darbības apdrošināšana līgumcenas apmērā.
37. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja projektēšanas darbu izpildes gaitā atklājas, ka izpildītāja tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes.
38. Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 20% no piedāvātās līguma summas.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

39. Piedāvājumā iekļaujamās šādas piedāvājuma dokumentu daļas:
 - 39.1. Pretendenta atlases dokumenti.
 - 39.2. Tehniskais piedāvājums.
 - 39.3. Finanšu piedāvājums.
40. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā jāiesniedz sagatavots atbilstoši šī nolikuma pielikuma Nr.2 prasībām.

PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI

41. Lai apliecinātu atbilstību dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un atbilstību Pretendentu atlases prasībām, Pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) dokumentāli jāpastiprina un jāiesniedz šādi apliecinājumi, kompetentas iestādes izsniegti dokumenti (apliecības, izziņas, licences, atļaujas) un cita pieprasītā informācija:
 - 41.1. Apliecinājums, ka Pretendents, katrs personu apvienības dalībnieks un apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, atbilst visām Iepirkuma dokumentu 26.punkta apakšpunktu dalības nosacījuma prasībām.
 - 41.2. Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas apliecina Pretendenta un apakšuzņēmēja, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, amatpersonu paraksta tiesības, kā arī to, ka nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem.
 - 41.3. Kompetentas institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) izsniegta izziņa, kas apliecina, ka pretendentam un apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) LVL.

Kompetentas attiecīgas ārvalsts institūcijas (nodokļu administrējošas iestādes) izsniegta izziņa, ka ārvalstīs reģistrētam vai, ja ārvalstīs ir tā pastāvīgā atrašanās vieta, Pretendentam un apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendents atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, attiecīgajā valstī nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) LVL.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem.

- 41.4. Valsts darba inspekcijas izziņa, kas apliecina, ka Pretendents un apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijā un ārvalstīs nav sodīta par šī iepirkuma nolikuma 26.punkta 26.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem.

- 41.5. Latvijas Republikas Komercreģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija vai attiecīgas ārvalsts institūcijas izsniegta reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa (dokumentālu pierādījumu iesniedz Pretendents, apakšuzņēmējs un visi personu apvienības dalībnieki).

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā līdz līguma noslēgšanai, ja ar apvienību tiks slēgts iepirkuma līgums.

- 41.6. Pretendenta, apakšuzņēmēja, personu apvienības katra dalībnieka Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra apliecības kopija.

Ārvalstu uzņēmējiem atbilstība Iepirkuma dokumentu prasībām jāpierāda iesniedzot:

- ✓ attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniegtu dokumentu;
- ✓ apliecinājumu, ka uzņēmējs līdz līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

- 41.7. Apliecinājums, ka Pretendentam ir šī iepirkuma nolikuma 31.punktam atbilstoša pieredze šajā iepirkumā paredzēto projektēšanas darbu izpildei. Apliecinājumam jāpievieno izstrādāto būvprojektu saraksts saskaņā ar pielikumu Nr.3 par pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veiktajiem projektēšanas darbiem, kuros veikti šim iepirkumam pēc rakstura līdzīgi projektēšanas darbi, un atsauksmes no sarakstā uzrādīto būvprojektu pasūtītājiem.

- 41.8. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir (vai tiks piesaistīts) šī nolikuma 32.punktam atbilstošs sertificēts speciālists – jūras hidrotehnisko būvju projektētājs ar atbilstoši pieredzi šajā iepirkumā paredzēto projektēšanas darbu izpildē. Apliecinājumam jāpievieno Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts saskaņā ar pielikumu Nr.4.

- 41.9. Visu sarakstā iekļauto speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas, Pretendenta piedāvātā speciālista parakstīts CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.5.

Ja piedāvātā projektētāja profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs, Pretendenta apliecinājums par to, ka, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tiks uzrādīts Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām atbilstošs būvprakses sertifikāts.

- 41.10. Apliecinājums, ka Pretendents iepirkuma izpildei piesaistīs darba aizsardzības atbildīgo personu – koordinatoru, kurš atbilst 2003.gada 25.februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.92 7.¹ punkta prasībām.

42. Izziņas, kas minētas nolikuma apakšpunktos 41.2., 41.3 un 41.4. tiks atzītas par atbilstošām un derīgām tikai tad, ja tās izsniegtas ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
43. Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu piegādātāju iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts un apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.6.
44. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz vienošanās protokols, ko paraksta visu personu apvienības dalībniekus pārstāvošās personas, kuras tiesīgas pārstāvēt dalībnieku. Vienošanās protokolā jānorāda:
- ✓ apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks;
 - ✓ vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona, kura iepirkuma procedūras ietvaros tiesīga pārstāvēt personu apvienību, aizstāvēt tās intereses, personu apvienības vārdā parakstīt dokumentus, iesniegt piedāvājumu, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā;
 - ✓ kādus darbu veidus un kādā apjomā (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli) veiks katrs no apvienības dalībniekiem;
 - ✓ apstiprinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā apvienības dalībnieki par iepirkuma līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi atbild solidāri.
- Vienošanās protokolam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku personu ar pārstāvības tiesībām parakstīta pilnvara par pilnvarotās personas nozīmēšanu.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

45. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:
- 45.1. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā būs (kas pieder vai ir pieejami Pretendentam) līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamie tehniskie resursi (atbilstoša tehnika un programmatūra) un speciālisti.
- 45.2. Apliecinājums, ka projektēšanas darbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 45.3. Apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par to, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apdrošināšanas sabiedrība nodrošinās Pretendenta profesionālās darbības apdrošināšanu vismaz līgumcenas apmērā (norādot iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru).

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

46. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
- 46.1. Pretendenta pieteikums.
- 46.2. Apliecinājums, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka līgumcenā iekļautas visas tās izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai projektēšanas darbu pabeigšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu, valsts un pašvaldības institūciju izdoto tehnisko noteikumu prasībām, kā arī izmaksas, kas nav tieši norādītas Tāmes veidlapā (nolikuma pielikuma Nr.8) un Tehniskajā dokumentācijā (nolikuma pielikums Nr.9), kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no projektēšanas darbu rakstura vai apjoma, bez kuru izpildes nevar būvprojektus izstrādāt un akceptēt, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kas jāmaksā izpildītājam kā uzņēmējam.
- 46.3. Projektēšanas darbu tāme, kas sagatavota ņemot vērā nolikuma pielikumā Nr.8 pievienoto tāmes veidlapu, kā arī ņemot vērā pārējos Iepirkuma dokumentus.
- 46.4. Informācija par avansa apmēru (ja tāds tiks paredzēts).

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

47. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un iesniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2012.gada 28.augusta plkst. 10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst.8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no plkst.13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.
48. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti sekretārei pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā.
49. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkumu procedūrā. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros – 1 (viens) piedāvājuma oriģināls ar norādi „Oriģināls” un 1 (viena) piedāvājuma kopija ar norādi „Kopija”. Pretrunu vai neskaidrību gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs.
50. Jebkurš piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) variantā.
51. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkumu procedūrā.
52. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis.
53. Piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 28.augustā plkst.10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē. Komisija atvērs visus piedāvājumus, kas iesniegti savlaicīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa beigām.

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA

54. Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu kopijas un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu caurauklojumi jāapliecina, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Iepirkuma dokumentu prasībām. Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem, izmantojot Pasūtītāja piedāvātās veidlapas.
55. Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot grozījumus iepirkuma dokumentos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumus par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkāda veidā var ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Kļūdu un augstāk minēto saistību neievērošanas gadījumos netiks apmierināta neviena Pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu. Tiek uzskatīts, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies un pārzina Latvijas

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz iesniegto piedāvājumu, iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm.

56. Piedāvājuma dokumenti jāsaņem un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem caursūtiem un apliecinātiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
57. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta tulkojums latviešu valodā.
Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
58. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu). Būvdarbu lokālās tāmes jāparaksta tāmes sagatavotājam, kā arī personai, kas pārbaudījusi sagatavoto tāmju pareizību. Koptāme jāparaksta personai, kas parakstījusi pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotai personai.
59. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt personu apvienības intereses iepirkuma procedūrā, jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības).
60. Dokumentus, kas attiecas tikai uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt līguma izpildē, vai attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku, jāparaksta apakšuzņēmēja personai ar tiesībām pārstāvēt to iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls. Šī punkta prasības arī jāievēro apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu tulkojumu pareizību un dokumentu caurauklojumus.
61. Piedāvājuma daļas jāievieto aizlīmētā un aizzīmogatā aploksnē ar norādi:
 - ✓ „Oriģināls” vai „Kopija”;
 - ✓ „Piedāvājums atklātam konkursam „Ventspils brīvostas piestātņu renovācijas tehnisko projektu izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/101”;
 - ✓ „Pretendenta atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums”, „Finanšu piedāvājums”.
62. Piedāvājuma dokumenti jāievieto un jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogatā iepakojumā ar norādi:
 - ✓ „Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601”;
 - ✓ „Piedāvājums atklātam konkursam „Ventspils brīvostas piestātņu renovācijas tehnisko projektu izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/101, kontaktpersonas vārds un uzvārds, telefona un faksa numurs, e-pasta adrese”;
 - ✓ „Neatvērt līdz 2012.gada 28.augusta plkst.10⁰⁰”.
63. Aiz piedāvājuma titullapas obligāti jābūt piedāvājuma daļas satura rādītājam.
64. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesešs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma.

PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE

65. Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši to prasībām un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasī, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību atlases prasībām, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci un spējam nodrošināt līgumsaistību izpildi.
66. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu un oriģinālo dokumentu kopiju informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.
67. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.
68. Komisija nevērtēs Pretendenta, t.sk. personu apvienības (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, vai apakšuzņēmējs, uz kuru balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību Pretendenta atlases prasībām, neatbildīs dalības nosacījuma prasībām šajā iepirkuma procedūrā.
69. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un spējas nodrošināt būvdarbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie oriģinālie dokumenti, oriģinālo dokumentu kopijas vai cita informācija, Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
70. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu izvēlēsies no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem Pretendentu piedāvājumiem.
71. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena.
72. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena.
73. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu tā derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo zemāko cenu.
74. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums.

IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

75. Par pamatu iepirkuma līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.7). Līguma projekta nosacījumi bez būtiskiem labojumiem ir Pretendentam saistoši.
76. Pasūtītājam ir tiesības noslēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas. Iepirkuma līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

PIELIKUMI

77. Šim nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
- 77.1. Projektēšanas uzdevumi (nolikuma pielikums Nr.1).
 - 77.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2).
 - 77.3. Izstrādāto būvprojektu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.3).
 - 77.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.4).
 - 77.5. Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.5).
 - 77.6. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (nolikuma pielikums Nr.6).
 - 77.7. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.7).
 - 77.8. Tāmes veidlapa (nolikuma pielikums Nr.8).
 - 77.9. Tehniskā dokumentācija (nolikuma pielikums Nr.9).

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMI

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.6 renovācijas tehniskā projekta izstrādei

1. Pasūtītājs - 1.1. Ventspils brīvostas pārvalde.
2. Objekta nosaukums - 2.1. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.6 renovācija Dzintaru ielā 15C, Ventspilī.
3. Objekta atrašanās vieta - 3.1. Dzintaru ielā 15C, Ventspilī.
4. Projektēšanas stadijas - 4.1. Tehniskais projekts.
5. Projektējamā objekta nozīme - 5.1. Ventspils brīvostas piestātne Nr.6 kalpo kā krastmalas nostiprinājums. Piestātnes parametri saskaņā ar būves pasi.
5.2. Piestātņu renovācijas risinājumiem jānodrošina tās kalpošanas laika palielināšanu.
6. Projektēšanas darbu apjoms - 6.1. Piestātnes Nr.6 iepriekš veiktās apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana. Piestātnes un tai piegulošās teritorijas apsekošana minimāli nepieciešamā apjomā.
6.2. Veikt piestātnes kontrolaprēķinus, ņemot vērā apsekošanas materiālus. Stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm. Stiprības un stabilitātes pārbaude jāietver sekojošus pasākumus:
 - esošo datu un slodžu izpēte un analīze;
 - esošo ģeotehnisko datu izvērtēšana un apstrāde – grunts slāņi un raksturlielumi;
 - drošības faktoru noteikšana visiem iespējamiem avārijas variantiem.

Atbilstoši starptautiskajiem standartiem (EAU 2004) piestātnes konstrukcijas ir jāpārbauda attiecībā uz sekojošiem iespējamiem avārijas variantiem:

 - galējais robežstāvoklis – stiprība un stabilitāte;
 - lieces moments fasādes sienā;
 - enkuru spēki;
 - lieces moments enkursienā;
 - grunts pretestība fasādes sienas priekšā;
 - grunts pretestība enkursienas priekšā;
 - piestātnes kopējā stabilitāte pret noslidēšanu pa cilindrisku virsmu (pēc BISHOP);
 - grunts masīva starp fasādes un enkursienu stabilitāte;
 - funkcionalitātes robežstāvoklis – deformācijas.

6.3. Papildus inženierģeoloģiskā izpēte ar piemērotām metodēm minimāli nepieciešamā apjomā, lai iegūtu adekvātus grunts slāņu raksturlielumus. Izpēti ieteicams veikt, izmantojot statisko zondēšanu (CPT) 3-4 punktos. Izpētes programmu iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāju.

- 6.4. Renovācijas tehnisko risinājumu izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju tehniskā projekta izstrādes sākuma stadijā.
- 6.5. Tehniskā projekta izstrāde.
- 6.6. Tehniskā projekta saskaņošana.
7. Prasības
- 7.1. Būvdarbu realizāciju paredzēt 1 kārtā:
 - 1.kārta – piestātnes fasādes sienas un dzelzsbetona virsbūves renovācija.
 - 7.2. Tehniskā projektā paredzēt piestātnes fasādes sienas mainīgā ūdens līmeņa zonas (līdz atzīmei mīnus 2 metri) remonta risinājuma 2 tehnoloģiskos variantus – sienas remonts sausā stāvoklī un zemūdens remonta risinājums.
 - 7.3. Tehniskais projekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un būvniecības nodaļas izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, izsniegtajiem tehniskajiem nosacījumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem.
 - 7.4. Tehniskā projekta sastāvam jāatbilst Latvijas Republikas 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 prasībām.
 - 7.5. Tehniskā projekta noformējumam jāatbilst LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.
 - 7.6. Tehniskais projekts Pasūtītājam jāiesniedz 5 drukas eksemplāros, kā arī elektroniskā formā:
 - teksts un aprēķini – MS Office programmas un pdf failos;
 - grafiskie materiāli dwg un pdf failos.
8. Galvenais projektētājs
- 8.1. Galvenais projektētājs tiks noskaidrots iepirkuma procedūrā.
9. Projektēšanas termiņi
- 9.1. Tehniskā projekta izstrāde – 80 dienu laikā no līguma noslēgšanas un visu izejas materiālu saņemšanas no Pasūtītāja.
 - 9.2. Tehniskā projekta saskaņošana (līdz tehniskā projekta iesniegšanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļai akceptēšanai) – 20 dienu laikā no tehniskā projekta izstrādes.
10. Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs
- 10.1. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas Plānošanas un arhitektūras uzdevums.
 - 10.2. Uzņēmumu un atbildīgo institūciju izsniegtie tehniskie nosacījumi.
 - 10.3. Topogrāfiskais plāns (elektroniskā un drukas formātā).
 - 10.4. Dziļumu mērījumi objekta rajonā (elektroniskā un drukas formātā).
 - 10.5. Piestātnes Nr.6 apsekošanas dokumentācija.
 - 10.6. Objekta rajonā esošo būvju tehniskā dokumentāciju, kura ir pasūtītāja rīcībā.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.7 renovācijas tehniskā projekta izstrādei

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1. | Pasūtītājs | - | 1.1. Ventspils brīvostas pārvalde. |
| 2. | Objekta nosaukums | - | 2.1. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.7 renovācija Dzintaru ielā 15B, Ventspilī. |
| 3. | Objekta atrašanās vieta | - | 3.1. Dzintaru ielā 15C, Ventspilī. |
| 4. | Projektēšanas stadijas | - | 4.1. Tehniskais projekts. |
| 5. | Projektējamā objekta nozīme | - | <p>5.1. Ventspils brīvostas piestātne Nr.7 kalpo kā krastmalas nostiprinājums. Piestātnes parametri saskaņā ar būves pasi.</p> <p>5.2. Piestātņu renovācijas risinājumiem jānodrošina tās kalpošanas laika palielināšanu.</p> |
| 6. | Projektēšanas darbu apjoms | - | <p>6.1. Piestātnes Nr.7 iepriekš veiktās apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana. Piestātnes un tai piegulošās teritorijas apsekošana minimāli nepieciešamā apjomā.</p> <p>6.2. Veikt piestātnes kontrolaprēķinus, ņemot vērā apsekošanas materiālus. Stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm. Stiprības un stabilitātes pārbaude jāietver sekojošus pasākumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esošo datu un slodžu izpēte un analīze; • esošo ģeotehnisko datu izvērtēšana un apstrāde – grunts slāņi un raksturlielumi; • drošības faktoru noteikšana visiem iespējamajiem avārijas variantiem. <p>Atbilstoši starptautiskajiem standartiem (EAU 2004) piestātnes konstrukcijas ir jāpārbauda attiecībā uz sekojošiem iespējamajiem avārijas variantiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • galējais robežstāvoklis – stiprība un stabilitāte; • lieces moments fasādes sienā; • enkuru spēki; • lieces moments enkursienā; • grunts pretestība fasādes sienas priekšā; • grunts pretestība enkursienas priekšā; • piestātnes kopējā stabilitāte pret noslīdēšanu pa cilindrisku virsmu (pēc BISHOP); • grunts masīva starp fasādes un enkursienu stabilitāte; • funkcionalitātes robežstāvoklis – deformācijas. <p>6.3. Papildus inženierģeoloģiskā izpēte ar piemērotām metodēm minimāli nepieciešamā apjomā, lai iegūtu adekvātus grunts slāņu raksturlielumus. Izpēti ieteicams veikt, izmantojot statisko zondēšanu (CPT) 3-4 punktos. Izpētes programmu iepriekš jāaskaņo ar pasūtītāju.</p> |

- 6.4. Renovācijas tehnisko risinājumu izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju tehniskā projekta izstrādes sākuma stadijā.
- 6.5. Tehniskā projekta izstrāde.
- 6.6. Tehniskā projekta saskaņošana.
7. Prasības
- 7.1. Būvdarbu realizāciju paredzēt 1 kārtā:
 - 1.kārta – piestātnes fasādes sienas un dzelzsbetona virsbūves renovācija.
 - 7.2. Tehniskā projektā paredzēt piestātnes fasādes sienas mainīgā ūdens līmeņa zonas (līdz atzīmei minus 2 metri) remonta risinājuma 2 tehnoloģiskos variantus – sienas remonts sausā stāvoklī un zemūdens remonta risinājums.
 - 7.3. Tehniskais projekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un būvniecības nodaļas izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, izsniegtajiem tehniskajiem nosacījumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem.
 - 7.4. Tehniskā projekta sastāvam jāatbilst Latvijas Republikas 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 prasībām.
 - 7.5. Tehniskā projekta noformējumam jāatbilst LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.
 - 7.6. Tehniskais projekts Pasūtītājam jāiesniedz 5 drukas eksemplāros, kā arī elektroniskā formā:
 - teksts un aprēķini – MS Office programmas un pdf failos;
 - grafiskie materiāli dwg un pdf failos.
8. Galvenais projektētājs
- 8.1. Galvenais projektētājs tiks noskaidrots iepirkuma procedūrā.
9. Projektēšanas termiņi
- 9.1. Tehniskā projekta izstrāde – 80 dienu laikā no līguma noslēgšanas un visu izejas materiālu saņemšanas no Pasūtītāja.
 - 9.2. Tehniskā projekta saskaņošana (līdz tehniskā projekta iesniegšanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļai akceptēšanai) – 20 dienu laikā no tehniskā projekta izstrādes.
10. Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs
- 10.1. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas Plānošanas un arhitektūras uzdevums.
 - 10.2. Uzņēmumu un atbildīgo institūciju izsniegtie tehniskie nosacījumi.
 - 10.3. Topogrāfiskais plāns (elektroniskā un drukas formātā).
 - 10.4. Dziļumu mērījumi objekta rajonā (elektroniskā un drukas formātā).
 - 10.5. Piestātnes Nr.7 apsekošanas dokumentācija.
 - 10.6. Objekta rajonā esošo būvju tehniskā dokumentācija, kura ir pasūtītāja rīcībā.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.8 renovācijas tehniskā projekta izstrādei

1. Pasūtītājs - 1.1. Ventspils brīvostas pārvalde.
2. Objekta nosaukums - 2.1. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.8 renovācija Dzintaru ielā 13B, Ventspilī.
3. Objekta atrašanās vieta - 3.1. Dzintaru iela 13B, Ventspilī.
4. Projektēšanas stadijas - 4.1. Tehniskais projekts.
5. Projektējamā objekta nozīme - 5.1. Ventspils brīvostas piestātne Nr.8 ir kravas piestātne. Piestātnē tiek veikta beramkravu pārkraušana. Piestātnes parametri un aprēķina kuģa izmēri saskaņā ar būves pasi.
5.2. Piestātņu renovācijas risinājumiem jānodrošina tās kalpošanas laika palielināšanu.
6. Projektēšanas darbu apjoms - 6.1. Piestātnes Nr.8 iepriekš veiktās apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana. Piestātnes un tai piegulošās teritorijas apsekošana minimāli nepieciešamā apjomā.
6.2. Veikt piestātnes kontrolaprēķinus, ņemot vērā apsekošanas materiālus. Stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm. Stiprības un stabilitātes pārbaude jāietver sekojošus pasākumus:
 - esošo datu un slodžu izpēte un analīze;
 - esošo ģeotehnisko datu izvērtēšana un apstrāde – grunts slāņi un raksturlielumi;
 - drošības faktoru noteikšana visiem iespējamajiem avārijas variantiem.

Atbilstoši starptautiskajiem standartiem (EAU 2004) piestātnes konstrukcijas ir jāpārbauda attiecībā uz sekojošiem iespējamajiem avārijas variantiem:

 - galējais robežstāvoklis – stiprība un stabilitāte;
 - lieces moments fasādes sienā;
 - enkuru spēki;
 - lieces moments enkursienā;
 - grunts pretestība fasādes sienas priekšā;
 - grunts pretestība enkursienas priekšā;
 - piestātnes kopējā stabilitāte pret noslīdēšanu pa cilindrisku virsmu (pēc BISHOP);
 - grunts masīva starp fasādes un enkursienu stabilitāte;
 - funkcionālā robežstāvoklis – deformācijas.

6.3. Papildus inženierģeoloģiskā izpēte ar piemērotām metodēm minimāli nepieciešamā apjomā, lai iegūtu adekvātus grunts slāņu raksturlielumus. Izpēti ieteicams veikt, izmantojot statisko zondēšanu (CPT) 3-4 punktos. Izpētes programmu iepriekš jāsaparīko ar pasūtītāju.

6.4. Renovācijas tehnisko risinājumu izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju tehniskā projekta izstrādes sākuma stadijā.

6.5. Tehniskā projekta izstrāde.

6.6. Tehniskā projekta saskaņošana.

- | | |
|---|---|
| 7. Prasības | <p>- 7.1. Būvdarbu realizāciju paredzēt 2 kārtās:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1.kārta – piestātnes fasādes sienas un dzelzsbetona virsbūves renovācija;• 2.kārta – piestātnes kuģu atvairlementu (fenderu) sistēmas renovācija. <p>7.2. Tehniskā projektā paredzēt piestātnes fasādes sienas mainīgā ūdens līmeņa zonas (līdz atzīmei mīnus 2 metri) remonta risinājuma 2 tehnoloģiskos variantus – sienas remonts sausā stāvoklī un zemūdens remonta risinājums.</p> <p>7.3. Izvērtēt vai nepieciešams veikt piestātnes atvairlementu (fenderu) sistēmas pilnīgu nomaiņu vai iespējama esošās sistēmas remonts.</p> <p>7.4. Tehniskais projekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un būvniecības nodaļas izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, izsniegtajiem tehniskajiem nosacījumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem.</p> <p>7.5. Tehniskā projekta sastāvam jāatbilst Latvijas Republikas 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 prasībām.</p> <p>7.6. Tehniskā projekta noformējumam jāatbilst LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.</p> <p>7.7. Tehniskais projekts Pasūtītājam jāiesniedz 5 drukas eksemplāros, kā arī elektroniskā formā:</p> <ul style="list-style-type: none">• teksts un aprēķini – MS Office programmas un pdf failos;• grafiskie materiāli dwg un pdf failos. |
| 8. Galvenais projektētājs | <p>- 8.1. Galvenais projektētājs tiks noskaidrots iepirkuma procedūrā.</p> |
| 9. Projektēšanas termiņi | <p>- 9.1. Tehniskā projekta izstrāde – 80 dienu laikā no līguma noslēgšanas un visu izejas materiālu saņemšanas no Pasūtītāja.</p> <p>9.2. Tehniskā projekta saskaņošana (līdz tehniskā projekta iesniegšanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļai akceptēšanai) – 20 dienu laikā no tehniskā projekta izstrādes.</p> |
| 10. Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs | <p>- 10.1. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas Plānošanas un arhitektūras uzdevums.</p> <p>10.2. Uzņēmumu un atbildīgo institūciju izsniegtie tehniskie nosacījumi.</p> <p>10.3. Topogrāfiskais plāns (elektroniskā un drukas formātā).</p> <p>10.4. Dziļumu mērījumi objekta rajonā (elektroniskā un drukas formātā).</p> <p>10.5. Piestātnes Nr.8 apsekošanas dokumentācija.</p> |

10.6. Objekta rajonā esošo būvju tehniskā dokumentāciju, kura ir pasūtītāja rīcībā.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.9 renovācijas tehniskā projekta izstrādei

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1. | Pasūtītājs | - | 1.1. Ventspils brīvostas pārvalde. |
| 2. | Objekta nosaukums | - | 2.1. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.9 renovācija Dzintaru ielā 13A, Ventspilī. |
| 3. | Objekta atrašanās vieta | - | 3.1. Dzintaru iela 13A, Ventspilī. |
| 4. | Projektēšanas stadijas | - | 4.1. Tehniskais projekts. |
| 5. | Projektējamā objekta nozīme | - | <p>5.1. Ventspils brīvostas piestātne Nr.9 ir kravas piestātne. Piestātnē tiek veikta beramkravu pārkraušana. Piestātnes parametri un aprēķina kuģa izmēri saskaņā ar būves pasi.</p> <p>5.2. Piestātņu renovācijas risinājumiem jānodrošina tās kalpošanas laika palielināšanu.</p> |
| 6. | Projektēšanas darbu apjoms | - | <p>6.1. Piestātnes Nr.9 iepriekš veiktās apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana. Piestātnes un tai piegulošās teritorijas apsekošana minimāli nepieciešamā apjomā.</p> <p>6.2. Veikt piestātnes kontrolaprēķinus, ņemot vērā apsekošanas materiālus. Stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm. Stiprības un stabilitātes pārbaude jāietver sekojošus pasākumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esošo datu un slodžu izpēte un analīze; • esošo ģeotehnisko datu izvērtēšana un apstrāde – grunts slāņi un raksturlielumi; • drošības faktoru noteikšana visiem iespējamiem avārijas variantiem. <p>Atbilstoši starptautiskajiem standartiem (EAU 2004) piestātnes konstrukcijas ir jāpārbauda attiecībā uz sekojošiem iespējamiem avārijas variantiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • galējais robežstāvoklis – stiprība un stabilitāte; • lieces moments fasādes sienā; • enkuru spēki; • lieces moments enkursienā; • grunts pretestība fasādes sienas priekšā; • grunts pretestība enkursienas priekšā; • piestātnes kopējā stabilitāte pret noslidēšanu pa cilindrisku virsmu (pēc BISHOP); • grunts masīva starp fasādes un enkursienu stabilitāte; • funkcionālā robežstāvoklis – deformācijas. <p>6.3. Papildus inženierģeoloģiskā izpēte ar piemērotām metodēm minimāli nepieciešamā apjomā, lai iegūtu adekvātus grunts slāņu raksturlielumus. Izpēti ieteicams veikt, izmantojot statisko zondēšanu (CPT) 3-4 punktos. Izpētes programmu iepriekš jāsaplāno ar pasūtītāju.</p> |

- 6.4. Renovācijas tehnisko risinājumu izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju tehniskā projekta izstrādes sākuma stadijā.
- 6.5. Tehniskā projekta izstrāde.
- 6.6. Tehniskā projekta saskaņošana.
7. Prasības
- 7.1. Būvdarbu realizāciju paredzēt 2 kārtās:
 - 1.kārta – piestātnes fasādes sienas un dzelzsbetona virsbūves renovācija;
 - 2.kārta – piestātnes kuģu atvairelementu (fenderu) sistēmas renovācija.
 - 7.2. Tehniskā projektā paredzēt piestātnes fasādes sienas mainīgā ūdens līmeņa zonas (līdz atzīmei minus 2 metri) remonta risinājuma 2 tehnoloģiskos variantus – sienas remonts sausā stāvoklī un zemūdens remonta risinājums.
 - 7.3. Izvērtēt vai nepieciešams veikt piestātnes atvairelementu (fenderu) sistēmas pilnīgu nomaiņu vai iespējama esošās sistēmas remonts.
 - 7.4. Tehniskais projekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un būvniecības nodaļas izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, izsniegtajiem tehniskajiem nosacījumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem.
 - 7.5. Tehniskā projekta sastāvam jāatbilst Latvijas Republikas 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 prasībām.
 - 7.6. Tehniskā projekta noformējumam jāatbilst LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.
 - 7.7. Tehniskais projekts Pasūtītājam jāiesniedz 5 drukas eksemplāros, kā arī elektroniskā formā:
 - teksts un aprēķini – MS Office programmas un pdf failos;
 - grafiskie materiāli dwg un pdf failos.
8. Galvenais projektētājs
- 8.1. Galvenais projektētājs tiks noskaidrots iepirkuma procedūrā.
9. Projektēšanas termiņi
- 9.1. Tehniskā projekta izstrāde – 80 dienu laikā no līguma noslēgšanas un visu izejas materiālu saņemšanas no Pasūtītāja.
 - 9.2. Tehniskā projekta saskaņošana (līdz tehniskā projekta iesniegšanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļai akceptēšanai) – 20 dienu laikā no tehniskā projekta izstrādes.
10. Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs
- 10.1. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas Plānošanas un arhitektūras uzdevums.
 - 10.2. Uzņēmumu un atbildīgo institūciju izsniegtie tehniskie nosacījumi.
 - 10.3. Topogrāfiskais plāns (elektroniskā un drukas formātā).
 - 10.4. Dziļumu mērījumi objekta rajonā (elektroniskā un drukas formātā).
 - 10.5. Piestātnes Nr.9 apsekošanas dokumentācija.

10.6. Objekta rajonā esošo būvju tehniskā dokumentāciju, kura ir pasūtītāja rīcībā.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.26C renovācijas tehniskā projekta izstrādei

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1. | Pasūtītājs | - | 1.1. Ventspils brīvostas pārvalde. |
| 2. | Objekta nosaukums | - | 2.1. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.26C renovācija Dzintaru ielā 51C, Ventspilī. |
| 3. | Objekta atrašanās vieta | - | 3.1. Dzintaru iela 51C, Ventspilī. |
| 4. | Projektēšanas stadijas | - | 4.1. Tehniskais projekts. |
| 5. | Projektējamā objekta nozīme | - | <p>5.1. Ventspils brīvostas piestātne Nr.26C ir kravas piestātne. Piestātnē tiek veikta beramkravu pārkraušana. Piestātnes parametri un aprēķina kuģa izmēri saskaņā ar būves pasi.</p> <p>5.2. Piestātņu renovācijas risinājumiem jānodrošina tās kalpošanas laika palielināšanu.</p> |
| 6. | Projektēšanas darbu apjoms | - | <p>6.1. Piestātnes Nr.26C iepriekš veiktās apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana. Piestātnes un tai piegulošās teritorijas apsekošana minimāli nepieciešamā apjomā.</p> <p>6.2. Veikt piestātnes kontrolaprēķinus, ņemot vērā apsekošanas materiālus. Stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm. Stiprības un stabilitātes pārbaude jāietver sekojošus pasākumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esošo datu un slodžu izpēte un analīze; • esošo ģeotehnisko datu izvērtēšana un apstrāde – grunts slāņi un raksturlielumi; • drošības faktoru noteikšana visiem iespējamajiem avārijas variantiem. <p>Atbilstoši starptautiskajiem standartiem (EAU 2004) piestātnes konstrukcijas ir jāpārbauda attiecībā uz sekojošiem iespējamajiem avārijas variantiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • galējais robežstāvoklis – stiprība un stabilitāte; • lieces moments fasādes sienā; • enkuru spēki; • lieces moments enkursienā; • grunts pretestība fasādes sienas priekšā; • grunts pretestība enkursienas priekšā; • piestātnes kopējā stabilitāte pret noslīdēšanu pa cilindrisku virsmu (pēc BISHOP); • grunts masīva starp fasādes un enkursienu stabilitāte; • funkcionalitātes robežstāvoklis – deformācijas. <p>6.3. Papildus inženierģeoloģiskā izpēte ar piemērotām metodēm minimāli nepieciešamā apjomā, lai iegūtu adekvātus grunts slāņu raksturlielumus. Izpēti ieteicams veikt, izmantojot statisko zondēšanu (CPT) 3-4 punktos. Izpētes programmu iepriekš jāaskaidro ar pasūtītāju.</p> |

		6.4. Renovācijas tehnisko risinājumu izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju tehniskā projekta izstrādes sākuma stadijā. 6.5. Tehniskā projekta izstrāde. 6.6. Tehniskā projekta saskaņošana.
7. Prasības	-	7.1. Būvdarbu realizāciju paredzēt 3 kārtās: • 1.kārta – piestātnes fasādes sienas un dzelzsbetona virsbūves renovācija; • 2.kārta – piestātnes piegulošās teritorijas seguma un lietus ūdens savākšanas sistēmas renovācija; • 3.kārta – piestātnes kuģu atvairlementu (fenderu) sistēmas renovācija. 7.2. Tehniskā projektā paredzēt piestātnes fasādes sienas mainīgā ūdens līmeņa zonas (līdz atzīmei minus 2 metri) remonta risinājuma 2 tehnoloģiskos variantus – sienas remonts sausā stāvoklī un zemūdens remonta risinājums. 7.3. Izvērtēt vai nepieciešams veikt piestātnes atvairlementu (fenderu) sistēmas pilnīgu nomaiņu vai iespējama esošās sistēmas remonts. 7.4. Piemērotai piegulošās teritorijas seguma remonta risinājumu un pielietojamos materiālus saskaņot ar pasūtītāju. 7.5. Tehniskais projekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un būvniecības nodaļas izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, izsniegtajiem tehniskajiem nosacījumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem. 7.6. Tehniskā projekta sastāvam jāatbilst Latvijas Republikas 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 prasībām. 7.7. Tehniskā projekta noformējumam jāatbilst LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām. 7.8. Tehniskais projekts Pasūtītājam jāiesniedz 5 drukas eksemplāros, kā arī elektroniskā formā: • teksts un aprēķini – MS Office programmas un pdf failos; • grafiskie materiāli dwg un pdf failos.
8. Galvenais projektētājs	-	8.1. Galvenais projektētājs tiks noskaidrots iepirkuma procedūrā.
9. Projektēšanas termiņi	-	9.1. Tehniskā projekta izstrāde – 110 dienu laikā no līguma noslēgšanas un visu izejas materiālu saņemšanas no Pasūtītāja. 9.2. Tehniskā projekta saskaņošana (līdz tehniskā projekta iesniegšanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļai akceptēšanai) – 20 dienu laikā no tehniskā projekta izstrādes.
10. Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs	-	10.1. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas Plānošanas un arhitektūras uzdevums.

10.2. Uzņēmumu un atbildīgo institūciju izsniegtie tehniskie nosacījumi.

10.3. Topogrāfiskais plāns (elektroniskā un drukas formātā).

10.4. Dziļumu mērījumi objekta rajonā (elektroniskā un drukas formātā).

10.5. Piestātnes Nr.26C apsekošanas dokumentācija.

10.6. Objekta rajonā esošo būvju tehniskā dokumentāciju, kura ir pasūtītāja rīcībā.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.36 renovācijas tehniskā projekta izstrādei

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1. | Pasūtītājs | - | 1.1. Ventspils brīvostas pārvalde. |
| 2. | Objekta nosaukums | - | 2.1. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.36 renovācija Dzintaru ielā 70, Ventspilī. |
| 3. | Objekta atrašanās vieta | - | 3.1. Dzintaru iela 70, Ventspilī. |
| 4. | Projektēšanas stadijas | - | 4.1. Tehniskais projekts. |
| 5. | Projektējamā objekta nozīme | - | <p>5.1. Ventspils brīvostas piestātne Nr.36 ir kravas piestātne. Piestātnē tiek veikta lejamkravu pārkraušana. Piestātnes parametri un aprēķina kuģa izmēri saskaņā ar būves pasi.</p> <p>5.2. Piestātņu renovācijas risinājumiem jānodrošina tās kalpošanas laika palielināšanu.</p> |
| 6. | Projektēšanas darbu apjoms | - | <p>6.1. Piestātnes Nr.36 iepriekš veiktās apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana. Piestātnes un tai piegulošās teritorijas apsekošana minimāli nepieciešamā apjomā.</p> <p>6.2. Veikt piestātnes kontrolaprēķinus, ņemot vērā apsekošanas materiālus. Stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm. Stiprības un stabilitātes pārbaude jāietver sekojošus pasākumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esošo datu un slodžu izpēte un analīze; • esošo ģeotehnisko datu izvērtēšana un apstrāde – grunts slāņi un raksturlielumi; • drošības faktoru noteikšana visiem iespējamiem avārijas variantiem. <p>Atbilstoši starptautiskajiem standartiem (EAU 2004) piestātnes konstrukcijas ir jāpārbauda attiecībā uz sekojošiem iespējamiem avārijas variantiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • galējais robežstāvoklis – stiprība un stabilitāte; • lieces moments fasādes sienā; • enkuru spēki; • lieces moments enkursienā; • grunts pretestība fasādes sienas priekšā; • grunts pretestība enkursienas priekšā; • piestātnes kopējā stabilitāte pret noslīdēšanu pa cilindrisku virsmu (pēc BISHOP); • grunts masīva starp fasādes un enkursienu stabilitāte; • funkcionalitātes robežstāvoklis – deformācijas. <p>6.3. Papildus inženierģeoloģiskā izpēte ar piemērotām metodēm minimāli nepieciešamā apjomā, lai iegūtu adekvātus grunts slāņu raksturlielumus. Izpēti ieteicams veikt, izmantojot statisko zondēšanu (CPT) 3-4 punktos. Izpētes programmu iepriekš jāaskatīja ar pasūtītāju.</p> |

- 6.4. Renovācijas tehnisko risinājumu izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju tehniskā projekta izstrādes sākuma stadijā.
- 6.5. Tehniskā projekta izstrāde.
- 6.6. Tehniskā projekta saskaņošana.
7. Prasības
- 7.1. Būvdarbu realizāciju paredzēt 3 kārtās:
 - 1.kārta – piestātnes fasādes sienas un dzelzsbetona virsbūves renovācija;
 - 2.kārta – piestātnes piegulošās teritorijas seguma un lietus ūdens savākšanas sistēmas renovācija;
 - 3.kārta – piestātnes kuģu atvairlementu (fenderu) sistēmas renovācija.
 - 7.2. Tehniskā projektā paredzēt piestātnes fasādes sienas mainīgā ūdens līmeņa zonas (līdz atzīmei minus 2 metri) remonta risinājuma 2 tehnoloģiskos variantus – sienas remonts sausā stāvoklī un zemūdens remonta risinājums.
 - 7.3. Izvērtēt vai nepieciešams veikt piestātnes atvairlementu (fenderu) sistēmas pilnīgu nomaiņu vai iespējama esošās sistēmas remonts.
 - 7.4. Piemērot piegulošās teritorijas seguma remonta risinājumu un pielietojamos materiālus saskaņot ar pasūtītāju.
 - 7.5. Tehniskais projekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un būvniecības nodaļas izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, izsniegtajiem tehniskajiem nosacījumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem.
 - 7.6. Tehniskā projekta sastāvam jāatbilst Latvijas Republikas 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 prasībām.
 - 7.7. Tehniskā projekta noformējumam jāatbilst LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.
 - 7.8. Tehniskais projekts Pasūtītājam jāiesniedz 5 drukas eksemplāros, kā arī elektroniskā formā:
 - teksts un aprēķini – MS Office programmas un pdf failos;
 - grafiskie materiāli dwg un pdf failos.
8. Galvenais projektētājs
- 8.1. Galvenais projektētājs tiks noskaidrots iepirkuma procedūrā.
9. Projektēšanas termiņi
- 9.1. Tehniskā projekta izstrāde – 110 dienu laikā no līguma noslēgšanas un visu izejas materiālu saņemšanas no Pasūtītāja.
 - 9.2. Tehniskā projekta saskaņošana (līdz tehniskā projekta iesniegšanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļai akceptēšanai) – 20 dienu laikā no tehniskā projekta izstrādes.
10. Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs
- 10.1. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas Plānošanas un arhitektūras uzdevums.

10.2. Uzņēmumu un atbildīgo institūciju izsniegtie tehniskie nosacījumi.

10.3. Topogrāfiskais plāns (elektroniskā un drukas formātā).

10.4. Dziļumu mērījumi objekta rajonā (elektroniskā un drukas formātā).

10.5. Piestātnes Nr.36 apsekošanas dokumentācija.

10.6. Objekta rajonā esošo būvju tehniskā dokumentāciju, kura ir pasūtītāja rīcībā.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.19 renovācijas tehniskā projekta izstrādei

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1. | Pasūtītājs | - | 1.1. Ventspils brīvostas pārvalde. |
| 2. | Objekta nosaukums | - | 2.1. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.19 renovācija Kr.Valdemāra ielā 8, Ventspilī. |
| 3. | Objekta atrašanās vieta | - | 3.1. Kr.Valdemāra ielā 8, Ventspilī. |
| 4. | Projektēšanas stadijas | - | 4.1. Tehniskais projekts. |
| 5. | Projektējamā objekta nozīme | - | <p>5.1. Ventspils brīvostas piestātne Nr.19 kalpo kā pilsētas krastmalas (ostas promenādes) nostiprinājums un pie piestātnēm iespējama jahtu, karakuģu, kruīza kuģu un dažādu ar ostas darbības nodrošināšanu saistītu kuģu pietauvošana. Piestātnes parametri un aprēķina kuģa izmēri saskaņā ar būves pasi.</p> <p>5.2. Piestātņu renovācijas risinājumiem jānodrošina tās kalpošanas laika palielināšanu.</p> |
| 6. | Projektēšanas darbu apjoms | - | <p>6.1. Piestātnes Nr.19 iepriekš veiktās apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana. Piestātnes un tai piegulošās teritorijas apsekošana minimāli nepieciešamā apjomā.</p> <p>6.2. Veikt piestātnes kontrolaprēķinus, ņemot vērā apsekošanas materiālus. Stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm. Stiprības un stabilitātes pārbaude jāietver sekojošus pasākumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esošo datu un slodžu izpēte un analīze; • esošo ģeotehnisko datu izvērtēšana un apstrāde – grunts slāņi un raksturlielumi; • drošības faktoru noteikšana visiem iespējamiem avārijas variantiem. <p>Atbilstoši starptautiskajiem standartiem (EAU 2004) piestātnes konstrukcijas ir jāpārbauda attiecībā uz sekojošiem iespējamiem avārijas variantiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • galējais robežstāvoklis – stiprība un stabilitāte; • lieces moments fasādes sienā; • enkuru spēki; • lieces moments enkursienā; • grunts pretestība fasādes sienas priekšā; • grunts pretestība enkursienas priekšā; • piestātnes kopējā stabilitāte pret noslīdēšanu pa cilindrisku virsmu (pēc BISHOP); • grunts masīva starp fasādes un enkursienu stabilitāte; • funkcionalitātes robežstāvoklis – deformācijas. <p>6.3. Papildus inženierģeoloģiskā izpēte ar piemērotām metodēm minimāli nepieciešamā apjomā, lai iegūtu adekvātus grunts slāņu raksturlielumus. Izpēti ieteicams veikt, izmantojot statisko</p> |

zondēšanu (CPT) 3-4 punktos. Izpētes programmu iepriekš jāsapasina ar pasūtītāju.

6.4. Renovācijas tehnisko risinājumu izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju tehniskā projekta izstrādes sākuma stadijā.

6.5. Tehniskā projekta izstrāde.

6.6. Tehniskā projekta saskaņošana.

- | | |
|---|---|
| 7. Prasības | <p>- 7.1. Būvdarbu realizāciju paredzēt 2 kārtās:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1.kārta – piestātnes fasādes sienas un dzelzsbetona virsbūves renovācija;• 2.kārta – piestātnes kuģu atvairlementu (fenderu) sistēmas renovācija. <p>7.2. Tehniskā projektā paredzēt piestātnes fasādes sienas mainīgā ūdens līmeņa zonas (līdz atzīmei mīnus 2 metri) remonta risinājuma 2 tehnoloģiskos variantus – sienas remonts sausā stāvoklī un zemūdens remonta risinājums.</p> <p>7.3. Izvērtēt vai nepieciešams veikt piestātnes atvairlementu (fenderu) sistēmas pilnīgu nomaiņu vai iespējama esošās sistēmas remonts.</p> <p>7.4. Tehniskais projekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un būvniecības nodaļas izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, izsniegtajiem tehniskajiem nosacījumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem.</p> <p>7.5. Tehniskā projekta sastāvam jāatbilst Latvijas Republikas 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 prasībām.</p> <p>7.6. Tehniskā projekta noformējumam jāatbilst LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.</p> <p>7.7. Tehniskais projekts Pasūtītājam jāiesniedz 5 drukas eksemplāros, kā arī elektroniskā formā:</p> <ul style="list-style-type: none">• teksts un aprēķini – MS Office programmas un pdf failos;• grafiskie materiāli dwg un pdf failos. |
| 8. Galvenais projektētājs | <p>- 8.1. Galvenais projektētājs tiks noskaidrots iepirkuma procedūrā.</p> |
| 9. Projektēšanas termiņi | <p>- 9.1. Tehniskā projekta izstrāde – 140 dienu laikā no līguma noslēgšanas un visu izejas materiālu saņemšanas no Pasūtītāja.</p> <p>9.2. Tehniskā projekta saskaņošana (līdz tehniskā projekta iesniegšanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļai akceptēšanai) – 20 dienu laikā no tehniskā projekta izstrādes.</p> |
| 10. Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs | <p>- 10.1. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas Plānošanas un arhitektūras uzdevums.</p> <p>10.2. Uzņēmumu un atbildīgo institūciju izsniegtie tehniskie nosacījumi.</p> <p>10.3. Topogrāfiskais plāns (elektroniskā un drukas formātā).</p> |

10.4. Dziļumu mērījumi objekta rajonā (elektroniskā un drukas formātā).

10.5. Piestātnes Nr.19 apsekošanas dokumentācija.

10.6. Objekta rajonā esošo būvju tehniskā dokumentāciju, kura ir pasūtītāja rīcībā.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.20 renovācijas tehniskā projekta izstrādei

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1. | Pasūtītājs | - | 1.1. Ventspils brīvostas pārvalde. |
| 2. | Objekta nosaukums | - | 2.1. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.20 renovācija Kr.Valdemāra ielā 8, Ventspilī. |
| 3. | Objekta atrašanās vieta | - | 3.1. Kr.Valdemāra ielā 8, Ventspilī. |
| 4. | Projektēšanas stadijas | - | 4.1. Tehniskais projekts. |
| 5. | Projektējamā objekta nozīme | - | <p>5.1. Ventspils brīvostas piestātne Nr.20 kalpo kā pilsētas krastmalas (ostas promenādes) nostiprinājums un pie piestātnēm iespējama jahtu, karakuģu, kruīza kuģu un dažādu ar ostas darbības nodrošināšanu saistītu kuģu pietauvošana. Piestātnes parametri un aprēķina kuģa izmēri saskaņā ar būves pasi.</p> <p>5.2. Piestātņu renovācijas risinājumiem jānodrošina tās kalpošanas laika palielināšanu.</p> |
| 6. | Projektēšanas darbu apjoms | - | <p>6.1. Piestātnes Nr.20 iepriekš veiktās apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana. Piestātnes un tai piegulošās teritorijas apsekošana minimāli nepieciešamā apjomā.</p> <p>6.2. Veikt piestātnes kontrolaprēķinus, ņemot vērā apsekošanas materiālus. Stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm. Stiprības un stabilitātes pārbaude jāietver sekojošus pasākumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esošo datu un slodžu izpēte un analīze; • esošo ģeotehnisko datu izvērtēšana un apstrāde – grunts slāņi un raksturlielumi; • drošības faktoru noteikšana visiem iespējamiem avārijas variantiem. <p>Atbilstoši starptautiskajiem standartiem (EAU 2004) piestātnes konstrukcijas ir jāpārbauda attiecībā uz sekojošiem iespējamiem avārijas variantiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • galējais robežstāvoklis – stiprība un stabilitāte; • lieces moments fasādes sienā; • enkuru spēki; • lieces moments enkursienā; • grunts pretestība fasādes sienas priekšā; • grunts pretestība enkursienas priekšā; • piestātnes kopējā stabilitāte pret noslīdēšanu pa cilindrisku virsmu (pēc BISHOP); • grunts masīva starp fasādes un enkursienu stabilitāte; • funkcionalitātes robežstāvoklis – deformācijas. <p>6.3. Papildus inženierģeoloģiskā izpēte ar piemērotām metodēm minimāli nepieciešamā apjomā, lai iegūtu adekvātus grunts slāņu raksturlielumus. Izpēti ieteicams veikt, izmantojot statisko</p> |

zondēšanu (CPT) 3-4 punktos. Izpētes programmu iepriekš jāsapasina ar pasūtītāju.

6.4. Renovācijas tehnisko risinājumu izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju tehniskā projekta izstrādes sākuma stadijā.

6.5. Tehniskā projekta izstrāde.

6.6. Tehniskā projekta saskaņošana.

7. Prasības

- 7.1. Būvdarbu realizāciju paredzēt 2 kārtās:
 - 1.kārta – piestātnes fasādes sienas un dzelzsbetona virsbūves renovācija;
 - 2.kārta – piestātnes kuģu atvairlementu (fenderu) sistēmas renovācija.
- 7.2. Tehniskā projektā paredzēt piestātnes fasādes sienas mainīgā ūdens līmeņa zonas (līdz atzīmei minus 2 metri) remonta risinājuma 2 tehnoloģiskos variantus – sienas remonts sausā stāvoklī un zemūdens remonta risinājums.
- 7.3. Izvērtēt vai nepieciešams veikt piestātnes atvairlementu (fenderu) sistēmas pilnīgu nomaiņu vai iespējama esošās sistēmas remonts.
- 7.4. Tehniskais projekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un būvniecības nodaļas izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, izsniegtajiem tehniskajiem nosacījumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem.
- 7.5. Tehniskā projekta sastāvam jāatbilst Latvijas Republikas 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 prasībām.
- 7.6. Tehniskā projekta noformējumam jāatbilst LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.
- 7.7. Tehniskais projekts Pasūtītājam jāiesniedz 5 drukas eksemplāros, kā arī elektroniskā formā:
 - teksts un aprēķini – MS Office programmas un pdf failos;
 - grafiskie materiāli dwg un pdf failos.

8. Galvenais projektētājs

- 8.1. Galvenais projektētājs tiks noskaidrots iepirkuma procedūrā.

9. Projektēšanas termiņi

- 9.1. Tehniskā projekta izstrāde – 140 dienu laikā no līguma noslēgšanas un visu izejas materiālu saņemšanas no Pasūtītāja.
- 9.2. Tehniskā projekta saskaņošana (līdz tehniskā projekta iesniegšanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļai akceptēšanai) – 20 dienu laikā no tehniskā projekta izstrādes.

10. Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs

- 10.1. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas Plānošanas un arhitektūras uzdevums.
- 10.2. Uzņēmumu un atbildīgo institūciju izsniegtie tehniskie nosacījumi.
- 10.3. Topogrāfiskais plāns (elektroniskā un drukas formātā).

10.4. Dziļumu mērījumi objekta rajonā (elektroniskā un drukas formātā).

10.5. Piestātnes Nr.20 apsekošanas dokumentācija.

10.6. Objekta rajonā esošo būvju tehniskā dokumentāciju, kura ir pasūtītāja rīcībā.

PRETENDENTA PIETEIKUMA VEIDLAPA

Pretendenta pieteikums

dalībai iepirkuma procedūrā

Iesniedzot šo pieteikumu pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā „Ventspils brīvostas piestātņu renovācijas tehnisko projektu izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/101.

Pretendenta nosaukums _____

Reģistrācijas Nr. _____

Banka _____

Bankas konts _____

Juridiskā adrese _____

Kontaktpersona _____

(uzvārds, ieņemamais amats, tālruna numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/)

- ✓ Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā būvdarbu tehnisko projektu, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.
- ✓ Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvniecību, esam pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību tehniskam projektam.
- ✓ Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.
- ✓ Apliecinu, ka pretendents ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu būvdarbu līgumu atbilstoši šā iepirkuma tehniskā projekta un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemas veikt būvdarbus par:

Līgumcenu (neskaitot PVN) _____ LVL

PVN 21% _____ LVL

Līgumsummu (ar PVN) _____ LVL

- ✓ Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
- ✓ Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.
- ✓ Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līguma saistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
- ✓ Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.
- ✓ Piedāvājuma un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 120 kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz būvdarbu līguma noslēgšanai.

(personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/)

IZSTRĀDĀTO BŪVPROJEKTU SARAKSTA VEIDLAPA

PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTA VEIDLAPA

SPECIĀLISTU CV UN APLIECINĀJUMA VEIDLAPA

Speciālistu CV un pieejamības apliecinājums

Iepirkuma nosaukums: Ventspils brīvostas piestātņu renovācijas tehnisko projektu izstrāde.

Paredzētā pozīcija projektā: _____

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Dzimšanas datums:

4. Izglītība:

Izglītības iestāde	Mācību laiks (no -līdz)	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

5. Citas iemaņas un prasmes:

6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai
līgumattiecību nodibināšanas datums:

7. Galvenā specializācija (kvalifikācija):

8. Darba pieredze:

Uzņēmuma nosaukums	Adrese	Datums (no – līdz)	Amats

9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi

Darba / projekta izpildes gads	Valsts institūcija vai uzņēmējs (komersnts)	Amats	Objekta nosaukums un adrese

Ar šo es, apakšā parakstījies apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. Apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums> piedalīsies Ventspils brīvostas pārvaldes organizētajā atklātajā konkursā „Ventspils brīvostas piestātņu renovācijas tehnisko projektu izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/101, un gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks atzīts par minētā atklātā konkursa uzvarētāju un noslēgts iepirkuma līgums, piekrtu un apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt <amata

nosaukums> pienākumus, būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz objekta galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai.

Vārds, uzvārds:	
Paraksts:	
Datums:	

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMA VEIDLAPAS

2012. gada ____.
Ventspils brīvostas pārvaldei
Jāņa ielā 19
Ventspils, LV-3601

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Ar šo *<apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>* apliecinām, ka esam informēti par to, ka *<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>*, iesniegs piedāvājumu Ventspils brīvostas pārvaldes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000284085, juridiskā adrese Jāņa iela 19, Ventspils, organizētajā atklātajā iepirkuma procedūrā „Ventspils brīvostas piestātņu renovācijas tehnisko projektu izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2012/101 ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies:

- veikt šādus darbus: *<īss darbu apraksts, atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo darbu sarakstā norādītajam>*;
- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus: *<īss Pretendentam nododamo resursu, darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts>*.

personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, status

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS

Ventspilī,
2012.gada _____

VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE,

PVN reģistrācijas Nr.LV90000284085,

juridiskā adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601,

pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā, kurš rīkojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, turpmāk saukts „Pasūtītājs”, un

_____,
PVN reģistrācijas Nr.: _____,

juridiskā adrese: _____,

_____ personā, kurš darbojas uz _____ pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs”,

Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā turpmāk tekstā saukti „Līdzēji”, bet katrs atsevišķi „Līdzējs”, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā sauktu „Līgums”:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt Ventspils brīvostas piestātņu Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.26C, Nr.36, Nr.19, Nr.20 renovācijas tehnisko projektus (turpmāk tekstā - „Darbi”).
- 1.2. Šis Līgums sastādīts saskaņā un ar atsauci uz Latvijas Republikas Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem piemērojamiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Līgumā lietotie termini interpretējami saskaņā ar Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos sniegtajiem terminu skaidrojumiem.

2. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 2.1. Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku un uz sava riska pamata organizēt un veikt Darbus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un tā pielikumiem, ievērojot Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
- 2.2. Līgumā paredzētos Darbus Izpildītājs veic saviem spēkiem vai arī, uz cita līguma pamata pieaicinot citas juridiskas vai fiziskas personas, kurām ir nepieciešamās atļaujas un sertifikāti.
- 2.3. Izpildītājam ir patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs, kā arī jāveic apakšuzņēmēju izpildīto darbu kontrole, pieņemšana un apmaksa.
- 2.4. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja saskaņā ar Līgumu izpildītos Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā.
- 2.5. Pasūtītājs apņemas iesniegt Izpildītājam šādus dokumentus:
 - 2.5.1. Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu;
 - 2.5.2. organizāciju un institūciju izsniegtos tehniskos noteikumus.
- 2.6. 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam objekta atrašanās vietas topogrāfisko plānu digitālā formātā.
- 2.7. Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par savu akceptu vai motivētu noraidījumu Izpildītāja iesniegtajos būvprojekta risinājumos ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

- 2.8. Līdzēji apņemas bez liekas vilcināšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sniegt rakstisku atbildi uz jebkuru saņemto paziņojumu vai vēstuli, ja vien šādam paziņojumam vai vēstulei nav tīri informatīvs raksturs, un kurai nav nepieciešams sniegt atbildi.
- 2.9. Jebkurš saskaņā ar Līgumu izdarītais paziņojums, prasība, lūgums vai cita sarakste ir jāadresē uz Pasūtītāja vai Izpildītāja pārstāvju adresēm vai atrašanās vietām. Laiks, kad paziņojums saņemts personīgi, pa pastu vai pa faksu (ar noteikumu, ka pa faksu nosūtīto paziņojumu oriģināli pēc tam tiek iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu), tiks uzskatīts par brīdi, kurā saņemts paziņojums. Nosūtot ar pasta sūtījumu ierakstītā vēstulē – 3 (trīs) dienu laikā pēc dienas, kad sūtījums pieņemts Latvijas pastā.
- 2.10. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi, sekotu Darbu gaitai un operatīvi risinātu ar Darbu izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs nozīmē Pasūtītāja pārstāvi, bet Izpildītājs nozīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros:

2.10.1. Pasūtītāja pārstāvis:

adrese:	Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601,
tālrunis:	_____, 63622586,
mob. tālrunis:	_____,
fakss:	63621297,
e-pasts:	_____@vbp.lv;

2.10.2. Izpildītāja pārstāvis:

adrese:	_____
tālrunis:	_____
mob. tālrunis:	_____
fakss:	_____
e-pasts:	_____

3. DARBU IZPILDES TERMIŅI

3.1. Darbu izpildes termiņi.

3.1.1. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9:

- ✓ Tehniskā projekta izstrāde – 80 dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas un visu izejas materiālu saņemšanas no Pasūtītāja;
- ✓ Tehniskā projekta saskaņošana (līdz tehniskā projekta iesniegšanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļai akceptēšanai) – 20 dienu laikā no tehniskā projekta izstrādes.

3.1.2. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.26C, Nr.36:

- ✓ Tehniskā projekta izstrāde – 110 dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas un visu izejas materiālu saņemšanas no Pasūtītāja;
- ✓ Tehniskā projekta saskaņošana (līdz tehniskā projekta iesniegšanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļai akceptēšanai) – 20 dienu laikā no tehniskā projekta izstrādes.

3.1.3. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.19, Nr.20:

- ✓ Tehniskā projekta izstrāde – 140 dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas un visu izejas materiālu saņemšanas no Pasūtītāja;
- ✓ Tehniskā projekta saskaņošana (līdz tehniskā projekta iesniegšanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļai akceptēšanai) – 20 dienu laikā no tehniskā projekta izstrādes.

3.2. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kas kavē vai varētu kavēt Darbu izpildi noteiktajos termiņos.

3.3. Izpildītājam ir tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, ja Darbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

- 3.3.1. ja Pasūtītājs nenodrošina un neiesniedz informāciju vai dokumentus, kas ir nepieciešami Līgumā paredzēto Darbu veikšanai;
- 3.3.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir par iemeslu Līgumā norādīto Darbu izpildes pārtraukšanai vai kavējumiem;
- 3.3.3. ja Pasūtītājs izdara izmaiņas Projektēšanas uzdevumos (Līguma pielikums Nr.2) un/vai palielina veicamo Darbu apjomu;
- 3.3.4. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja saistību izpilde;
- 3.3.5. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama;
- 3.3.6. ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Darbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti.
- 3.4. Izpildītājs nebūs atbildīgs par Līguma termiņu kavējumiem, ja tiem par iemeslu būs valsts vai pašvaldību iestāžu atbildīgo amatpersonu atvaļinājumi vai slimības, ja to laikā amatpersonu aizvietotāji atteiksies pieņemt Izpildītājam nepieciešamos lēmumus.
- 3.5. Ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līguma izpilde tiek pārtraukta uz noteiktu periodu, kas nav ilgāks par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, un pēc tam atsākta, tad Izpildītājam pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja ir pienākums pārtraukt Darbus uz minēto periodu, bet pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas tos atkal atsākt, nepieprasot par to papildus samaksu.

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 4.1. Par Līgumā noteiktajiem Darbiem Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līguma summu _____ LVL (_____), tai skaitā PVN 21%, saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1 „Tāme”.
- 4.2. Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju sekojošā kārtībā:
 - 4.2.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas, rēķina un bankas bezierunu garantijas saņemšanas Izpildītājam tiek izmaksāta priekšapmaksa 20% no 4.1.punktā norādītās Līguma summas, t.i., _____ LVL (_____), tai skaitā PVN 21%;
 - 4.2.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc objektu pirmsprojekta risinājumu izstrādes, tā saskaņošanas ar Pasūtītāju, attiecīga Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, Izpildītājam tiek samaksāta Līguma summas daļa 30% apmērā no 4.1.punktā norādītās Līguma summas, t.i., _____ LVL (_____), tai skaitā PVN 21%;
 - 4.2.3. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc objekta tehniskā projekta akceptēšanas Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļā, attiecīga Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo Līguma summas daļu 50% apmērā no 4.1.punktā norādītās Līguma kopsummas, t.i., _____ LVL (_____), tai skaitā PVN 21%.
 - 4.2.4. Autoruzraudzības izmaksas nedrīkst pārsniegt 0,5% no attiecīgā objekta būvdarbu izpildes izmaksām. Par autoruzraudzības darbu izpildes apmaksas kārtību Pasūtītājs un Izpildītājs (vai Izpildītāja pilnvarota persona) pirms šo darbu izpildes sākuma vienojas atsevišķi, noslēdzot autoruzraudzības līgumu.
- 4.3. Izpildītājam ir tiesības uz Līguma summas palielinājumu sekojošos gadījumos:
 - 4.3.1. Pasūtītājs papildina Līgumā noteikto Darbu sastāvu un/vai palielina to apjomus;

- 4.3.2. Pasūtītājs pieprasa izdarīt izmaiņas Projektēšanas uzdevumos (Līguma pielikums Nr.2) un/vai jau akceptēto tehnisko projektu dokumentācijā.
- 4.4. Visos gadījumos, kad tiek mainīta Līguma summa, Līdzēji par to noslēdz papildus vienošanos, kas tiek pievienota Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.
- 4.5. Visi šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu brīdī, kad banka ir akceptējusi maksājuma uzdevumu.

5. DOKUMENTĀCIJAS UN DARBU NODOŠANA - PIEŅĒMŠANA

- 5.1. Būvprojekta dokumentācija un Darbu nodošanas-pieņemšanas akti tiek iesniegti Pasūtītājam, Līdzējiem parakstot pavadvēstuli, kurā uzskaitīti nodotie sējumi, rasējumi, dokumenti un to skaits.
- 5.2. Izpildītājs apņemas nodot Pasūtītājam šajā Līgumā noteikto Būvprojekta dokumentāciju papīra formātā 5 (piecos) eksemplāros par katru objektu, vienu eksemplāru Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam digitālā formātā. Dokumentācija tiek noformēta latviešu valodā.
- 5.3. Pasūtītājs apņemas izskatīt saņemto dokumentāciju 5 (piecu) darba dienu laikā, parakstot Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai arī sniedzot motivētu atteikumu.
- 5.4. Ja Pasūtītājs, izskatot būvprojekta dokumentāciju, konstatē nepilnības, kļūdas vai atkāpes no Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, par to tiek sastādīts divpusējs akts, norādot termiņu, kurā Izpildītājam visi trūkumi ir jānovērš.
- 5.5. Ar brīdī, kad tiek parakstīts Darbu vai to daļas nodošanas-pieņemšanas akts, Darbi vai to daļa tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam.
- 5.6. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas nav ne parakstījis nodošanas-pieņemšanas aktu, ne sniedzis motivētu atteikumu to darīt, Darbi vai to daļa tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam.

6. ATBILDĪBA

- 6.1. Līdzēji nes atbildību viens pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Latvijas Republikas Būvniecības likumu, Latvijas Republikas Civillikumu un citiem tiesību aktiem, kas regulē civiltiesisko atbildību un tās apmērus un kaitējuma (zaudējumu) atlīdzināšanu.
- 6.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1.punktā noteiktais Darbu pabeigšanas termiņš, tad tas maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no 4.1.punktā norādītās Līguma kopsummas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu summas pieaugums apstājas, sasniedzot 10% no 4.1.punktā norādītās Līguma kopsummas.
- 6.3. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic kādu no Līguma 4.2.punktā noteiktajiem maksājumiem, tad tas maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu summas pieaugums apstājas, sasniedzot 10% no nokavētā maksājuma pamatsummas.
- 6.4. Gadījumā, ja Pasūtītāja maksājumu saistības aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, Izpildītājam ir tiesības, rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam, apturēt Darbu izpildi līdz maksājuma veikšanas dienai bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma pret Pasūtītāju.
- 6.5. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo vainīgo Līdzēju no pienākuma izpildīt savas Līgumā noteiktās saistības, t.sk. atlīdzināt zaudējumus.

7. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

- 7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, ja to darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un tos nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas un epidēmijas, kara darbība, varas un pārvaldes institūciju rīcība, tiesību akti, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtas saistības, pieņemšanu un stāšanos spēkā.
- 7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu darbību, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam Paziņojumā jāraksturo apstākļi un jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.
- 7.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem. Šādā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju tikai par faktiski izpildītajiem Darbiem.
- 7.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otram Līdzējam rakstisku paziņojumu par tālākām darbībām attiecībā uz šo Līgumu.

8. LĪGUMA LAUŠANA

- 8.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja Izpildītājs savas vainas dēļ kavē Līguma 3.1.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām. Pasūtītājs 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņo par līguma laušanu. Ja Izpildītājs nesniedz Pasūtītājam pieņemamus paskaidrojumus vai ierosinājumus par līgumsaistību izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu.
- 8.2. Līgums tiek uzskatīts par lauztu vienpusēji no Pasūtītāja puses, kad Pasūtītājs par to ir nosūtījis Izpildītājam rakstisku paziņojumu ierakstītā vēstulē.
- 8.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja Pasūtītājs kavē kādu no Līguma 4.2.punktā norādītajiem maksājumu termiņiem vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām. Izpildītājs 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņo par Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs nesniedz Izpildītājam pieņemamus paskaidrojumus vai ierosinājumus par līgumsaistību izpildi, Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu.
- 8.4. Līgums tiek uzskatīts par lauztu vienpusēji no Izpildītāja puses, kad Izpildītājs par to ir nosūtījis Pasūtītājam rakstisku paziņojumu ierakstītā vēstulē.
- 8.5. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus līdz Līguma izbeigšanas brīdim izpildītos Darbus, un Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par pieņemtajiem Darbiem.
- 8.6. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktās saistības.

9. AUTORUZRAUDZĪBA

- 9.1. Autoruzraudzību Izpildītājs vai tā pilnvarota persona veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””.

- 9.2. Par būvprojektu autoruzraudzības sākumu Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 30 (trīsdesmit) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.
- 9.3. Izpildītājam ir jāveic objekta būvniecības autoruzraudzība ar vislielāko rūpību. Objekta sapulču apmeklēšana un citi darbi autoruzraudzības kārtībā veicami vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā. Par tikšanos objektā Pasūtītājs informē Izpildītāju 2 (divas) darba dienas iepriekš.
- 9.4. Par pārējiem autoruzraudzības darbu izpildes nosacījumiem Līdzēji vienojas papildus pirms būvdarbu uzsākšanas noslēdzot autoruzraudzības līgumu.

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 10.1. Jautājumi, kas nav tieši atrunāti šī Līguma tekstā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem.
- 10.2. Par jebkurām izmaiņām Līdzēju rekvizītos un citā būtiskā informācijā Līdzējiem nekavējoties jāpaziņo otrai pusei.
- 10.3. Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs noformētas rakstiski un tās būs parakstījuši abi Līdzēji.
- 10.4. Līdzēji apņemas neizpaust trešajām personām konfidencialu informāciju, ko satur šis Līgums un kas tiek iegūta, pildot šo Līgumu, t.sk. tehniska un komerciāla rakstura informāciju par otra Līdzēja darbību.
- 10.5. Līdzēji vienojas, ka šī Līguma izpilde ir obligāts noteikums visiem Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
- 10.6. Līdzēji veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot šo Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji šādā veidā nevienosies, strīdi un domstarpības tiks risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 10.7. Līgums ir izstrādāts un parakstīts, piedaloties abiem Līdzējiem, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram katram Līdzējam.
- 10.8. Līgumam ir pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir uzskatāmi par neatņemamām šī Līguma sastāvdaļām:
- 10.8.1. Pielikums Nr.1 – Tāme;
- 10.8.2. Pielikums Nr.2 – Projektēšanas uzdevumi.
- 10.9. Līgums kļūst saistošs Līdzējiem ar tā noslēgšanas brīdi.

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601
PVN reģ. Nr. LV90000284085
Konts:LV52HABA0001402039422
Swedbank Ventspils filiāle

IZPILDĪTĀJS

/I.Sarmulis/

/_____/

TĀMES VEIDLAPA

Tāme

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Izmaksas (LVL)
1.	<i>Ventspils brīvostas piestātnes Nr.6 renovācijas tehniskā projekta izstrāde</i>	
1.1.	Apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana	
1.2.	Piestātnes kontrolaprēķini- stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm (ņemot vērā apsekošanas materiālus)	
1.3.	Inženierģeoloģiskā izpēte	
1.4.	Pirmsprojekta risinājumu izstrāde un saskaņošana	
1.5.	Tehniskā projekta 1.kārtas izstrāde	
1.6.	Tehniskā projekta saskaņošana	
1.7.*	Citi ar projektēšanas darbu izpildi saistīti darbi, kuri nepieciešami Izpildītāja skatījumā	
<i>1. SADAĻA KOPĀ:</i>		
2.	<i>Ventspils brīvostas piestātnes Nr.7 renovācijas tehniskā projekta izstrāde</i>	
2.1.	Apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana	
2.2.	Piestātnes kontrolaprēķini- stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm (ņemot vērā apsekošanas materiālus)	
2.3.	Inženierģeoloģiskā izpēte	
2.4.	Pirmsprojekta risinājumu izstrāde un saskaņošana	
2.5.	Tehniskā projekta 1.kārtas izstrāde	
2.6.	Tehniskā projekta saskaņošana	
2.7.*	Citi ar projektēšanas darbu izpildi saistīti darbi, kuri nepieciešami Izpildītāja skatījumā	
<i>2. SADAĻA KOPĀ:</i>		
3.	<i>Ventspils brīvostas piestātnes Nr.8 renovācijas tehniskā projekta izstrāde</i>	
3.1.	Apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana	
3.2.	Piestātnes kontrolaprēķini- stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm (ņemot vērā apsekošanas materiālus)	
3.3.	Inženierģeoloģiskā izpēte	
3.4.	Pirmsprojekta risinājumu izstrāde un saskaņošana	
3.5.	Tehniskā projekta izstrāde	
3.5.1.	1.kārta	
3.5.2.	2.kārta	
3.6.	Tehniskā projekta saskaņošana	
3.7.*	Citi ar projektēšanas darbu izpildi saistīti darbi, kuri nepieciešami Izpildītāja skatījumā	
<i>3. SADAĻA KOPĀ:</i>		
4.	<i>Ventspils brīvostas piestātnes Nr.9 renovācijas tehniskā projekta izstrāde</i>	
4.1.	Apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana	

4.2.	Piestātnes kontrolaprēķini- stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm (ņemot vērā apsekošanas materiālus)	
4.3.	Inženierģeoloģiskā izpēte	
4.4.	Pirmsprojekta risinājumu izstrāde un saskaņošana	
4.5.	Tehniskā projekta izstrāde	
4.5.1.	1.kārta	
4.5.2.	2.kārta	
4.6.	Tehniskā projekta saskaņošana	
4.7.*	Citi ar projektēšanas darbu izpildi saistīti darbi, kuri nepieciešami Izpildītāja skatījumā	
4. SADAĻA KOPĀ:		
5.	<i>Ventspils brīvostas piestātnes Nr.19 renovācijas tehniskā projekta izstrāde</i>	
5.1.	Apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana	
5.2.	Piestātnes kontrolaprēķini- stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm (ņemot vērā apsekošanas materiālus)	
5.3.	Inženierģeoloģiskā izpēte	
5.4.	Pirmsprojekta risinājumu izstrāde un saskaņošana	
5.5.	Tehniskā projekta izstrāde	
5.5.1.	1.kārta	
5.5.2.	2.kārta	
5.6.	Tehniskā projekta saskaņošana	
5.7.*	Citi ar projektēšanas darbu izpildi saistīti darbi, kuri nepieciešami Izpildītāja skatījumā	
5. SADAĻA KOPĀ:		
6.	<i>Ventspils brīvostas piestātnes Nr.20 renovācijas tehniskā projekta izstrāde</i>	
6.1.	Apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana	
6.2.	Piestātnes kontrolaprēķini- stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm (ņemot vērā apsekošanas materiālus)	
6.3.	Inženierģeoloģiskā izpēte	
6.4.	Pirmsprojekta risinājumu izstrāde un saskaņošana	
6.5.	Tehniskā projekta izstrāde	
6.5.1.	1.kārta	
6.5.2.	2.kārta	
6.6.	Tehniskā projekta saskaņošana	
6.7.*	Citi ar projektēšanas darbu izpildi saistīti darbi, kuri nepieciešami Izpildītāja skatījumā	
6. SADAĻA KOPĀ:		
7.	<i>Ventspils brīvostas piestātnes Nr.26C renovācijas tehniskā projekta izstrāde</i>	
7.1.	Apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana	
7.2.	Piestātnes kontrolaprēķini- stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm (ņemot vērā apsekošanas materiālus)	
7.3.	Inženierģeoloģiskā izpēte	

7.4.	Pirmsprojekta risinājumu izstrāde un saskaņošana	
7.5.	Tehniskā projekta izstrāde	
7.5.1.	1.kārta	
7.5.2.	2.kārta	
7.5.3.	3.kārta	
7.6.	Tehniskā projekta saskaņošana	
7.7.*	Citi ar projektēšanas darbu izpildi saistīti darbi, kuri nepieciešami Izpildītāja skatījumā	
7. SADAĻA KOPĀ:		
8.	<i>Ventspils brīvostas piestātnes Nr.36 renovācijas tehniskā projekta izstrāde</i>	
8.1.	Apsekošanas un projekta dokumentācijas izvērtēšana	
8.2.	Piestātnes kontrolaprēķini- stiprības un stabilitātes pārbaudes piestātnēm (ņemot vērā apsekošanas materiālus)	
8.3.	Inženierģeoloģiskā izpēte	
8.4.	Pirmsprojekta risinājumu izstrāde un saskaņošana	
8.5.	Tehniskā projekta izstrāde	
8.5.1.	1.kārta	
8.5.2.	2.kārta	
8.5.3.	3.kārta	
8.6.	Tehniskā projekta saskaņošana	
8.7.*	Citi ar projektēšanas darbu izpildi saistīti darbi, kuri nepieciešami Izpildītāja skatījumā	
8. SADAĻA KOPĀ:		
KOPEJĀ LĪGUMCENA (SADAĻAS 1.- 8.):		

* Aizpildot atzīmētos punktus jāuzrāda konkrēti, kādu darbu izpilde plānota. Ja nepieciešams, šajos punktos atļauts iekļaut papildus ailes.

Sagatavoja _____ (vārds, uzvārds)

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

- ✓ Hidrotehnisko būvju apsekošanas atskaites
- ✓ Dziļumu mērījumi
- ✓ Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un
pilsētbūvniecības nodaļas izsniegti Plānošanas
un arhitektūras uzdevumi
- ✓ Tehniskie noteikumi
- ✓ Topogrāfiskais materiāls
- ✓ Zivsaimnieciskā ekepertīze