Mx 1:250

My 1:50

Esošo inženierkomunikāciju apzīmējumi:
- E - elektroapgādes kabelis(zemspriegums, augstspriegums)
- SS - vājstrāvas kabelis, vājstrāvas kanalizācija
- G - gāzesvads(zemspiediena, vidēja spiediena)
- ST - siltumtrase
- K - sadzīves kanalizācija
- SPK - sadzīves kanalizācijas spiedvads
- LK - lietus ūdens kanalizācija
- Ū - ūdensvads
- * esošo inženierkomunikāciju(cauruļvadu un kabeļu) virsmas atzīmes precizēt dabā

Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]	P-17A	P-17	P-18	P-18A PM500	P-19	P-19A PM500	P-20	P-20A	P-21A PM500	P-21	P-22A	P-22	P-23	P-23A PM500
Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m] / Proj. ūdensvada caurules augšas atzīme [m]	2.490	2.800	2.780	3.050	2.590	3.050	2.620	2.640	2.950	2.660	2.900	2.870	2.840	3.180
Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]	4.300	4.320	4.340	4.450	4.370	4.450	4.350	4.350	4.350	4.390	4.400	4.460	4.450	4.580
Esošā zemes virsmas atzīme [m]	4.230	4.400	4.400	3.770	4.300	3.500	4.390	4.390	4.350	4.470	4.100	4.470	4.530	4.100

Posms	P-17A – P-17	P-18 – P-18A	P-19 – P-19A	P-20 – P-20A	P-21A – P-21	P-22A – P-22	P-23 – P-23A
Cauruļvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.	PE PN10 De110	PE PN10 De32	PE PN10 De32	PE PN10 De110	PE PN10 De40	PE PN10 De63	PE PN10 De32
Pamatne[cm]	Bietēta smilts 15cm	Bietēta smilts 15cm	Bietēta smilts 15cm	Bietēta smilts 15cm	Bietēta smilts 15cm	Bietēta smilts 15cm	Bietēta smilts 15cm
Kritums i‰	34	30	52	7	33	3	38
Garums L[m]	9.19	9.05	8.72	2.85	8.84	9.39	8.81
Attālumi, [m]	9.19	9.05	8.72	2.85	8.84	9.39	8.81

Piezīmes:
1. Cauruļvadu atrašanās vietu skatīt lapu ŪKT/LKT-02...
2. (*) - pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu un iebūves dziļumu, nepieciešamības gadījumā atšurfējot.
3. Izpildot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
4. Cauruļvadu noguldīšanas piesaistes precizēt būvniecības laikā.
5. Cauruļvadu ieguldīšanas klaseT8.
6. Cauruļvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.

Ventspils pilsētas p/i "Komunālā pārvalde"

Pasūtītājs:

Pasūtījuma Nr. KP2012/082A-54P

Jēkaba ielas rekonstrukcija posmā no Ganību ielas līdz Bebru ielai, Ventspilī

Ū1 tīklu garenprofils

Projektētājs: PROJEKTS 3 Infrastruktūras objektu projektēšana

Būvproj.vad.	Būvproj.daļ.vad.	Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
M.Roops	A.Urtāns	A.Urtāns	08.2013	50-12	1:50/250	TP	ŪKT/LKT-15	1/1