



1. Risinājumam par pamatu izmantots 1999.gad ā SIA "AVA" izstrādātais projekta priekšlikums.
2. Rasējumos doti nesošo konstrukciju galvenie risinājumi un to izvietojuma principi, kā arī minimāli nepieciešama detalizācija.
3. Koka konstrukcijas izgatavot no 2. šķiras skuju koka zāģmateriāliem ar mitruma saturu ne lielāku par 25% atbilstoši LBN 206-99 prasībām.
4. Visas koka konstrukcijas izolēt no betona ar 2 kārtām papes vai ruberoida.
5. Visas koka detaļas krāsot ar "PINOTEX" tonis 100 (melns).
6. Afišu stabu krāsot tonī TIKKURILA 4980 uz gruntētas pamatnes.
7. Čokola tonis TIKKURILA 4977.
8. Afišu stabs Pārventas centrā izbūvējams bez elektroniskā displeja.
9. Darbu veikšanas laikā stingri ievērot projekta prasības un LR MK "Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanu būvlaukumos".
10. Doto lapu skatīt kopā ar lapu ĢP-6.

Objekts: AFIŠU STABU IZBŪVES DARBI PĀRVENTAS CENTRĀ, RINDAS UN TĀRGALES IELU KRUSTOJUMĀ UN SABIEDRISKĀ TRANSPORTA GALAPUNKTA PIETURVIETĀ INŽENIERU IELĀ, VENTSPILĒ				Pasūtījuma Nr.: P-12/2013	
Pasūtītājs: Ventspils pils. p/i "Komunālā pārvalde" līg. Nr. 2013/341P				<div>PROJEKTS</div> <div>SKI ZO</div> <div>BIROJS</div> <div>tāl. +371 26540209 ;+371 29456513</div> <div>e-mail skizobirojs@gmail.com</div>	
Rasēja: AFIŠU STABS. GRIEZUMI 1-1, 2-2, 3-3. MEZGLI.					
				tāl. +371 26540209 ;+371 29456513	
Bp. vad.	V. Balode		09.07.2014	e-mail skizobirojs@gmail.com	
Arhitekts	V. Balode		09.07.2014	Stadija	
				Lapa GP-5	
				Lapas	
Faila nos.		Create Date	09.07.2014	Arhīva Nr.	
C:\Users\jgms\Desktop\PROJEKTI\Pavedotl VB termināliem\Projekti\2014_3\Inženieru no Darbu, Kārtotājs\GP-5_6_2013.05.23_23:03:00		Save Date	2013.05.23. 23:03:00		