

„Projekts 3” SIA Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007,
tālr. (+371)67692600, 29118657 e-pasts: info@projekts3.lv.



Reģ. Nr. 40003578510 Reģ. dat. 17.01.2002
Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3423-R

Pasūtītājs:

**Ventspils Brīvostas pārvalde
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601**

Pasūtījuma Nr.:

2013.gada 11. aprīlis

Būvprojekta nosaukums:

**KUSTES DAMBJA REKONSTRUKCIJA POSMĀ NO FABRIKAS IELAS
LĪDZ PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJAI ROBEŽAI UN ROBEŽU IELA
NO KUSTES DAMBJA LĪDZ MIČURINA IELAI, VENTSPILĒ
2.KĀRTA
DZELZCEĻNIEKU IELAS SAVIENOJUMA ATZARS NO KUSTES
DAMBJA LĪDZ DZELZCEĻNIEKU IELAS PAGRIEZIENAM**

Adrese:

DZELZCEĻNIEKU IELA

Būves galvenās lietošanas veids:

21120101 (IELAS UN CEĻI)

Būvprojekta stadija:

TEHNISKAIS PROJEKTS

BŪVPROJEKTA KOREKCIJAS 27.06.2014

Marka:

**VISPĀRĪGĀ DAĻA
CD – CEĻU DAĻA**

Sējuma Nr./skaits:

1/1

Būvprojekta vadītājs:

M. Rozentāls

Būvprojekta autors:

SIA „Projekts 3”

RĪGA, 2014. GADS

SATURS

SATURS	2
Paskaidrojumu raksts CD daļai	3
Vispārīgā daļa	3
Plāna risinājumi	3
Segas konstrukcija	3
RASĒJUMI.....	4
Ģenerālpārskats (1 lapa)..... CD 2-2A	6
Vertikālais un horizontālais (1 lapa)..... CD 3-2A	7
Griezumi (1 lapa)..... CD 4A.....	8

Paskaidrojumu raksts CD daļai

Vispārīgā daļa

Objekta: „*Kustes dambja rekonstrukcija posmā no Fabrikas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai un Robežu iela no Kustes dambja līdz Mičurina ielai, Ventspilī*” tehnisko projektu izstrādājis SIA „Projekts 3” (būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 3423-R) 2013. gada novembrī pēc Ventspils Brīvostas pārvaldes pasūtījuma.

Projekta realizācija pēc pasūtītāja prasības tika sadalīta divās kārtās, 1.kārtā izbūvējot Kustes dambi un Robežu ielu, bet 2.kārtā tiek paredzēts izbūvēt Dzelzceļnieku ielas pieslēgumu.

2.kārtas projektam pēc Ventspils Brīvostas pārvaldes pasūtījuma izstrādātas “būvprojekta korekcijas 27.06.2014.”

Korekciju risinājumus skatīt kopā ar izstrādāto Kustes dambja 2.kārtas projektu. Izbūves darbu apjomi pievienoti kopējiem 2.kārtas izbūves (dzeltzceļnieku ielas atzara) apjomiem.

Plāna risinājumi

Atbilstoši Pasūtītāja prasībai gar Dzelzceļnieku ielas Dienvidu pusi tiek paredzēts izbūvēt 8 paralēlās autostāvvietas 2.5m platumā, 5.5m garumā un 1.5m platu gājēju ietvi blakus tai.

Brauktuves betona apmales pie stāvvietas izceltas +2cm virs seguma, bet stāvvietā tās tiek izceltas +10cm virs stāvvietas seguma.

Brūga raksti ņemti atbilstoši saskaņotajam būvprojektam. Stāvvietu izbūvēt no melna Nostalith bruģakmens, stāvvietas vienu no otras atdalot ar 0.2m platu līniju – balts Nostalith. Detalizēti rakstus skatīt kopējā projektā.

Segas konstrukcija

Paralēlā autostāvvietā:

- Brauktuves bruģakmens 8cm biezumā
- Izlīdzinošā starpkārta/ šķembu izsijas 3cm biezumā
- Nesaistītu minerālmateriālu granīta šķembu maisījums nesošajā virskārtā 0/45p 8cm biezumā, $LA \leq 30$;
- Nesaistītu minerālmateriālu granīta šķembu maisījums nesošajā apakškārtā - 0/63ps 22cm biezumā, $LA \leq 30$;
- Ģeorežģis Secugrid 40/40KN/m Q1;
- Salizturīgā kārtā no vidēji rupjas smilts 40cm biezumā, filtrācijas koeficients $\geq 1\text{m/dnn}$;
- Ģeotekstils NW15;
- Grunts apmaiņa - Uzbēruma grunts mainīgā biezumā līdz dūņu slāņa apakšai atbilstoši „projekta specifikācijas – no pievestā materiāla”;
- Esošā grunts.

Detalizētus plāna risinājumus skatīt rasējuma lapā **CD 2-2A „Plāns”**.

Sastādīja:

Mārtiņš Rozentāls
(SIA „Projekts3” projekta vadītājs)

RASĒJUMI

Kustes dambja rekonstrukcija posmā no Fabrikas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai un Robežu iela no Kustes dambja līdz I. Mičurina ielai, Ventspilī

2.kārta - Dzelzceļnieku ielas savienojuma atzars no Kustes dambja līdz Dzelzceļnieku ielas pagriezienam
Būvprojekta korekcijas 27.06.2014