



TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS SASKAŅOTS AR :				
Organizācija	Komunikācija	Datums	Uzvaris	Piezīmes
PSIA "Odeka"	U.K.L.K. tīkli	08.05.2014.	V.Oloms	
AS "Sadates tīkls"	Elektro kabeļi, gaisvada tīns	08.05.2014.	G.Reinbergs	Nr.2002
SIA Lattelekom	Sakaru kabeļi, kanalizācija	06.05.2014.	V.Prusakovs	Nr.37.9-11/36/384
Ventspils pilsētas domes arhitektūras plānošanas nodaļa		APN tīklu iznīcināt	08.05.2014.	Z.Kociņš
Apiecinu, ka oriģinālie saskaņojumi glabājas pie mērnika Jāņa Mažrima _____/J.Mažrims/				

METRUM			
SIA "Ventmetrs" (reģ. nr. 41203040331) Kuldīgas iela 11, Ventspils LV-3601, Tālr. 63629570 e-mail: ventmetrs@ventmetrs.lv			
SIA "Ventmetrs" vadītājs	O. Horsts		
Sertificēts mērnīks	J.Mažrims		
Sertifikāta Nr.BC-164		30.04.2014.	
planšetes Nr.			

Objekts:	Ventspils pilsēta, Inženieru ielas posms, no Pļavas līdz Kuldīgas ielām
Pasūtītājs:	PSIA "Komunālā pārvalde"
Topogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām	Objekta ID 01-14-00040
Mērogs 1:250	Lapa 1
	Lapa 1

PIEZĪMES:	
1. LKS-92 koordinātu sistēma M.k.-0.9998621.	
2. Baltijas augstumu sistēma.	
3. Uzmērīšana veikta 2014.gada aprīlī.	
4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsektas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.	
5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizītei un var nesakrist ar situāciju plānā.	
6. Datnes nosaukums 635349794085960000.dgn	
7. Uzmērītās topogrāfijas platība - 0.8 ha	
Gp. Nr.555 x=362598.464,y=353768.897,h=3.271	
PP. Nr.556 x=362522.598,y=353775.680,h=3.477	

Vieta skanojumiem un piezīmēm

- Piezīmes:
1. Paredzēta esošā brauktuves asfaltbetona seguma renovācija/ esošā demontāža un jauna izbūve. Nofrēzēt esošo asfaltbetonu -10.5cm biezumā no proj. augstumu atzīmēm (skatīties vertikālo plānu), ieklāt asfaltbetona saistes kārtu 7cm biezumā un virskārtu 3.5cm biezumā.
  2. Apskojot objektu, konstatēts, ka Inženieru ielā lielākā daļa no brauktuves betona apmales ir bojātas, bet Zvaigžņu ielā bojātas nav visas, tādēļ seguma renovācijas projektā paredzēts nomainīt visas brauktuves betona apmales Inženieru ielā, bet Zvaigžņu ielā tikai daļu apmaļu (tās kuras ir bojātas, detalizēti skatīt uz vietas būvniecības laikā), pārbūvēt ratiņņ nobrauktuves / pandusus un pie brauktuves apmaļu izbūves veikt esošo ietvju remontu. Krustojumā ratiņņ nobrauktuves izbūvēt specializēto vājredzīgo "taktilo" bruģakmeni".
  3. Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt objekta apsekošanu dabā, konstatējot objekta stāvokli un vizuālās apsekošanas datus "fotofiksācijas" nodot pasūtītājam.
  4. Vietās, kur būvniecības laikā tiks sabojātas citas apmales, vai esošais segums, atjaunot tāsto sākotnējā stāvoklī par būvuzņēmēja līdzekļiem.
  5. Tiek saglabāta esošā satiksmes organizācijas shēma.
  6. Lietus ūdens gūļiņām nomainīt apaļās restes uz četrstūra restēm.
  7. Tā kā projektā tiek paredzēts mainīt tikai esošās segas konstrukcijas virsējo kārtu (asfaltbetonu), tad garenprofils netiek projektēts, bet izejot no esošās topogrāfijas augstumu atzīmēm dotas aptuvenas projektētās augstumu atzīmes, veidojot vienmērīgas plūdenas līnijas, nodrošinot ūdens novadi uz esošām lietuvu ūdens gūļiņām.
  8. Būvdarbu laikā nodrošināt sabiedriskā transporta kustību, saglabājot visu laiku vismaz vienu braukšanas joslu gan Inženieru gan Zvaigžņu ielā. Nodrošināt kustību arī operatīvajam transportam no Inženieru ielas 1 (VUGD) visā būvdarbu laikā.

Šī būvprojekta CD daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs: Mārtiņš Rozentāls (vārds un uzvārds) 20-7225 (sertifikāta Nr.)

2014. gada jūnijā (datums)

(paraksts)

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs: Mārtiņš Rozentāls (vārds un uzvārds) 20-7225 (sertifikāta Nr.)

2014. gada jūnijā (datums)

(paraksts)

Apzīmējumi	
Pasūtītājs: P/i "Komunālā pārvalde"	
Projektētājs: PROJEKTS 3	
Projekts: Inženieru ielas seguma renovācija posmā no Zvaigžņu ielas līdz Kuldīgas ielai, Ventspils	
Rasējums: Ģenerālplāns	
Būvproj.vad.	Būvproj. ceļu daļas vad.
M.Rozentāls	M.Rozentāls
Datums	Arhīva Nr.
01.07.2014	03-14
Mērogs	Stadija
1:250	TP
Rasējuma Nr.	Lapu sk.
CD-02	1 / 1