

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas
teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām
zonām 2014.gadā- Inženieru ielas renovācija posmā
no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai, Ventspilī”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2014/139 KF**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI
Nr.2 un Nr.3**

Ventspils, 2014.gads

Skaidrojumi Nr.2

1. Jautājums:

Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijās norādīts, ka V un VI slodzes klases ielās, veloceļiņos un vieglo automašīnu stāvlaukumos šķembu materiāla cietībai ir jābūt $LA \leq 30$, savukārt objekta tehniskajās specifikācijās 4.2 punktā noteikts, ka izmantojamo minerālmateriālu cietībai jābūt $LA < 25$.

Lūdzam apstiprināt, ka V un VI slodzes klases ielām, ietvēm, veloceļiņiem un vieglo automašīnu stāvlaukumiem varēs izmantot minerālmateriālu maisījumu ar $LA \leq 30$ un ka V un VI slodzes klases ielām, ietvēm, veloceļiņiem un vieglo automašīnu stāvlaukumiem var tikt pielietots arī Latvijas izcelsmes minerālmateriāls.

Atbilde:

Apstiprinām, ka V un VI slodzes klases ielām, ietvēm, veloceļiņiem un vieglo automašīnu stāvlaukumiem var izmantot minerālmateriālu maisījumu ar $LA \leq 30$.

Apstiprinām, ka V un VI slodzes klases ielām, ietvēm, veloceļiņiem un vieglo automašīnu stāvlaukumiem var tikt pielietots arī Latvijas izcelsmes minerālmateriāls.

Inženieru ielas rekonstruējamais posms ir III slodzes klases iela. Ielas pamatbrauktuvei un sabiedriskā transporta pieturvietās izmantot minerālmateriālus ar cietību $LA < 25$.

2. Jautājums:

Darbu daudzumu sarakstā zem betona bruģakmens paredzētas granīta sīkšķembas fr. 2..5mm, savukārt tehniskā projekta rasējumā „Griezumī” zem betona bruģakmens norādītas granīta sīkšķembas fr. 4/8mm. Lūdzam precizēt izlīdzinošās kārtas izbūvē pielietojamo materiālu un tā prasības.

Atbilde:

Izlīdzinošās kārtas izbūvē pielietot granīta sīkšķembas ar frakciju fr. 2..5mm atbilstoši darba daudzumu sarakstā dotajam.

3. Jautājums

Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijās punktā 1.16 teikts, ka izstrādājot būvprojektu III un IV slodzes klases ielām izmantot pilna krāsojuma bruģakmens materiālu ar granīta šķembu.

Lūdzam precizēt, vai brauktuves betona bruģakmens $h=8\text{cm}$ seguma izbūvē obligāti jāpielieto pilna krāsojuma betona bruģakmens materiāls.

Atbilde:

Ievērot Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīniju punktu 1.16 – brauktuves betona bruģakmens (h=8cm) seguma izbūvē pielietot pilna krāsojuma betona bruģakmens materiālu ar granīta šķembu.

4. Jautājums

Lūdzam precizēt objektā stādāmo koku un krūmu izmērus (izmaksu pozīcija Nr. 5.5.1-5.5.3; 16.5.4 un 16.6.1).

Atbilde:

Objektā stādāmo koku un krūmu izmēri:

- ✓ Acer tataricum – h=200-300cm, konteina izmērs – C50;
- ✓ Ribes aureum `Schmidt` – h=40-60cm, konteina izmērs – C3;
- ✓ Spiraea japonica `Gold Mound` – h=30-50cm, konteina izmērs – C3;
- ✓ Berberis thunbergii `Rose Glow` – h=30-40cm, konteina izmērs – C2.

Skaidrojumi Nr.3

1. Jautājums:

Nolikuma Pielikuma Nr.8 „Būvdarbu apjomu tabulas” GT daļas 1.kārtas būvdarbu apjomu 4.11.1-4.11.4 pozīcijās excel formātā ir norādītas formulas, nevis apjomu skaitliskās vērtības. Savukārt pozīcijās 2.5., 5.3.2.-5.3.3, 5.4.1-5.4.5, 11.29- 11.33, 12.7, 13.4, 14.1.4, 16.3.2, 16.3.3, 16.4.1, 17.1 un 23.25-23.32 uzrādītie būvdarbu apjomi drukājot atšķiras no excel failā elektroniski uzrādītajiem darbu apjomiem. Excel failā iepriekš minētajās pozīcijās ir uzstādīta automātiska apjomu noapaļošana līdz veseliem skaitļiem, bet skatoties failā ir redzams, ka reālo apjomu skaitliskās vērtības ir ar vismaz vienu skaitli aiz komata.

Lai sagatavotu korektu finanšu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju precizēt iepriekš uzskaitīto pozīciju būvdarbu apjomus.

Atbilde:

Nolikuma Pielikuma Nr.8 „Būvdarbu apjomu tabulas” GT daļā jāņem vērā noapaļotie veseli skaitļi.

2. Jautājums:

Nolikuma Pielikuma Nr.8 „Būvdarbu apjomu tabulas” GT daļas 1.kārtas būvdarbu apjomu pozīcijā 14.1.4. „Strēmelēs plīstošā brīdinājuma lentes (50mmx 500m) uzstādīšana” darbu apjomos redzamais skaitlis ir „0”, slēptais skaitlis „0,2”. Vai iepriekš minētā pozīcija ir jāizceno?

Atbilde:

Nolikuma Pielikuma Nr.8 „Būvdarbu apjomu tabulas” GT daļas 1.kārtas būvdarbu apjomu pozīcijā 14.1.4. „Strēmelēs plīstošā brīdinājuma lentes (50mmx 500m) uzstādīšana” darbu apjomos jāņem vērā skaitlis „0,2”.

3. Jautājums

Nolikuma Pielikuma Nr. 8 „Būvdarbu apjomu tabulas” GT daļas 1. Kārtas būvdarbu pozīcijā 7.3. „Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana $h=0.15/0.30m$ ”. Darbu apjoms norādīts – $90m^3$, savukārt pozīcijā 7.4. „Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošanai” – $h=0.15/0.30m$ – $76m^3$, kas nav pietiekami, lai veiktu pozīcijā 7.3. paredzētos darbus. Lūdzam precizēt veicamā darba un materiāla apjomus.

Atbilde:

Pozīcijā 7.4. ieviesusies drukas kļūda, pareizs darba un materiāla apjoms dots pozīcijā 7.3., kas ir $90m^3$.