

ATKLĀTĀ KONKURSA

„Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2014.gadā- Ganību ielas rekonstrukcija posmā no īpašuma Ganību ielā 107 līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī”

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2014/165 KF**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI
Nr.1, Nr.2 un Nr.3**

Ventspils, 2014.gads

Skaidrojumi Nr.1

1.jautājums:

Lai būvuzņēmējs varētu noteikt prasības asfaltbetona materiālam, lūdzam precizēt projektēto satiksmes intensitāti AADTj.pievestā un ADDTj.smagie.

Atbilde:

Seguma materiāliem (asfaltbetons un šķembas) izvirzītas prasības atbilstoši ceļu specifikācijām 2014, ar aprēķināto izejas lielumu- AADTj.pievestā ≤ 500 un AADTj.smagie ≤ 100 .

Skaidrojumi Nr.2

1. jautājums:

Projektā norādīts, ka jāizmanto firmas „Wavin X-Stream” caurules un firmas „Buderus” veidgabali.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 20. panta 10. daļā teikts „Ja tas nav izšķiroši līguma priekšmeta pastāvēšanai, tehniskajās specifikācijās nenorāda specifisku izcelsmi, (..), kas noteiktam piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu. Izņēmuma gadījumos šādu norādi var iekļaut, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu saskaņā ar šā panta ceturto un piekto daļu. Tādā gadījumā norādi lieto kopā ar vārdiem „vai ekvivalents”.

Lūdzam apstiprināt, ka Pretendents varēs izmantot ekvivalentus izstrādājumus.

Atbilde:

Projekta UKT paskaidrojuma rakstā ir minēts, ka objektā izmantojami Latvijā sertificēti materiāli, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādītās iekārtas un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem. No tā izriet, ka arī ekvivalentus izstrādājumus varēs izmantot. Materiālu nomaiņas gadījumā ar Pasūtītāju ir jāsaskaņo materiālu nomaiņa un to nepieciešamība.

2.jautājums:

Darbu daudzumu sarakstā norādītas atšķirīga diametra caurtekas un caurules ar līdz šim izmantotajām caurulēm un caurtekām Ventspilī, kas var radīt problēmas jaunā kanalizācijas tīkla pieslēgšanai vecajam kanalizācijas tīklam.

Lūdzam apstiprināt, ka:

- ✓ caurtekas PE600 vietā varēs izmantot caurteku PP OD680;
- ✓ skatakas DN425/200 vietā varēs izmantot skataku OD400/200;
- ✓ gūlijas DN353/315/200 vietā varēs izmantot gūliju OD400/315/200;

- ✓ lietus ūdens/ drenāžas kanalizācijas caurules DN225/196 vietā varēs izmantot OD200;
- ✓ lietus ūdens/ drenāžas kanalizācijas caurules DN282/245 vietā varēs izmantot OD250;
- ✓ lietus ūdens/ drenāžas kanalizācijas caurules DN338/295 vietā varēs izmantot OD315;
- ✓ lietus ūdens/ drenāžas kanalizācijas caurules DN450/392 vietā varēs izmantot OD450;
- ✓ aizsargcaurules DN300 vietā varēs izmantot aizsargcauruli OD315;
- ✓ aizsargcaurules DN400 vietā varēs izmantot aizsargcauruli OD450;
- ✓ kanalizācijas caurules DN225/196 vietā varēs izmantot OD200.

Atbilde:

Apstiprinām, ka minētās pozīcijas varēs aizstāt uz Pretendenta piedāvātajiem materiāliem.

3.jautājums:

Darbu daudzumu saraksta ELT daļā pie sadaļām „Apgaismojums”, „0,4 kV kabeļu tīkli”, „0,4 kV apgaismojuma kabeļu tīkli”, un „0,4 kV kabeļu tīkli” norādīts, ka jāizbūvē tikai rezerves caurules. Lūdzam precizēt, vai netiks izbūvēts apgaismojums un kabeļi?

Atbilde:

Objekta būvniecība ir sadalīta divās kārtās. Pašreiz tiek izsludināta 1. būvniecības kāрта, kas neparedz apgaismojuma izbūvi, bet tikai rezerves caurules perspektīvajiem apgaismojuma tīkliem.

Skaidrojumi Nr.3

1. jautājums:

Nolikuma pielikuma Nr.8 „Būvdarbu apjomu tabulas”, ŪKT daļas, ūdensvada izbūves apjomos ir norādīta viena dzelzsbetona aka DN1500, bet projektā ir divas dzelzsbetona akas DN1500, skatīt ŪKT rasējumos. Akas numuri U1-1 un U1-2. Lūdzu precizēt izbūvējamo aku skaitu.

Atbilde:

Pašreiz tiek izsludināta pirmās kārtas būvniecība, kur tiek paredzēts izbūvēt vienu jaunu U1 dzelzsbetona aku U1-1 DN1500, kas atrodas pk.8+78. ŪKT plānā ir iezīmēta arī otras akas detalizācija pk.5+74, kas ir esoša dzelzsbetona aka un jauna aka pk.5+74 netiek paredzēta.

2.jautājums:

Nolikuma pielikuma Nr.8 „Būvdarbu apjomu tabulas”, ŪKT daļas, kanalizācijas izbūves apjomos ir norādītas divas dzelzsbetona akas DN1000, bet projektā ir viena dzelzsbetona aka DN1000, skatīt ŪKT rasējumos. Akas numurs K1-1. Lūdzu precizēt izbūvējamo aku skaitu.

Atbilde:

Pašreiz tiek izsludināta pirmās kārtas būvniecība, kur tiek paredzēts izbūvēt divas jaunas dzelzsbetona kanalizācijas akas- K1-1 pk. 5+74 D1000 un K1-2 pk. 9+40 D1000.