Esošo inženierkomunikāciju apzīmējumi:
E - elektroapgādes kabelis(zemspriegums, augstspriegums)
SS - vājstrāvas kabelis, vājstrāvas kanalizācija
G - gāzesvads(zemspiediena, vidēja spiediena)
ST - siltumtrase
K - sadzīves kanalizācija
SPK - sadzīves kanalizācijas spiedvads
LK - lietus ūdens kanalizācija
Ū - ūdensvads
* esošo inženierkomunikāciju(cauruļvadu un kabeļu) virsmas atzīmes precizēt dabā

Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]	Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m] / Proj. ūdensvada caurules augšas atzīme [m]	Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]	Esošā zemes virsmas atzīme [m]
K-03	1.370 / 1.420	3.400	3.400
K1-02 Φ400	1.500 / 1.920	3.350	3.250
K1-02 Φ400	2.000 / 2.050	3.350	3.400
K1-01A	2.200	3.380	3.120
Ū1-02	1.500	3.100	3.100
Ū1-01	1.800	3.350	3.050
Ū1-01A	1.880	3.380	3.120
Ū1-03	1.250	3.100	3.100
Ū1-04	1.400	3.100	3.100
Ū1-04A	1.600	3.100	3.100
LK-01	1.000 / 1.650	3.530	3.530
K2-07 Φ400	1.780	3.000	3.000
K2-06	1.790 / 1.810 / 1.820	3.000	3.000
K2-05	1.890	3.000	3.000
K2-04	1.900 / 1.950 / 1.960	2.900	2.900
K2-03	2.000	2.900	2.900
K2-02 Φ400	2.060	2.900	2.500
K2-01 Φ560	2.110	3.200	3.200
G-01C Φ400	2.190	3.040	3.040
G-01A Φ400	2.260	3.060	3.040
K2-01 Φ560	2.110	3.200	3.200
G-01B Φ400	2.210	3.060	3.040
K2-07 Φ400	1.780	3.000	3.000
K2-03	2.150 / 2.000	2.900	2.900

Posms	Cauruļvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.	Pamatne[cm]	Kritums i[m/m]	Garums L[m]	Attālumi, [m]
K-03 – K1-02	PP T8 De200	Blietēta smilts 15cm	5	14.65	14.65
K1-02 – K1-02	PP T8 De160	Blietēta smilts 15cm	6	12.50	12.50
K1-02 – K1-01A	PP T8 De110	Blietēta smilts 15cm	20	7.70	7.70
Ū1-02 – Ū1-01A	PE PN10 De32	Blietēta smilts 15cm	15	25.10	20.60; 4.50
Ū1-03 – Ū1-04A	PE PN10 De32	Blietēta smilts 15cm	55	6.70	3.30; 3.70
LK-01 – K2-07	PP T8 De200	Blietēta smilts 15cm	5	25.10	25.10
K2-07 – K2-03	PP T8 De160	Blietēta smilts 15cm	5	8.70	2.10; 1.50; 3.00; 2.10
K2-03 – K2-02	PP T8 De200	Blietēta smilts 15cm	5	11.40	11.40
K2-02 – K2-01	PP T8 De200	Blietēta smilts 15cm	5	10.30	10.30
K2-01 – G-01C	PP T8 De200	Blietēta smilts 15cm	10	7.75	7.75
G-01A – K2-01	PP T8 De200	Blietēta smilts 15cm	10	14.25	14.25
K2-01 – G-01B	PP T8 De200	Blietēta smilts 15cm	10	9.85	9.85
K2-07 – K2-03	PP T8 De200	Blietēta smilts 15cm	49	7.50	7.50

Piezīmes:
1. Kanalizācijas un ūdensvada cauruļvadu atrašanās vietu skatīt lapu ŪKT/LKT-2
2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu un iebūves dziļumu.
3. Izpildot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
4. Cauruļvadu noguldīšanas piesaistes precizēt būvniecības laikā.
5. Cauruļvadu ieguldīšanas klase T8.

Pasūtītājs:	SIA "Ventplac"						
Projektētājs: PROJEKTS 3 Infrastruktūras objektu projektēšana	Ventspils brīvostas sauskravu termināļa degvielas uzpildes punkta būvniecība						
	Rasējums: Garenprofils						
Būvproj.vad.	Būvproj.daļ.vad.	Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
M. Roops	A.Urtāns	A.Urtāns	03.2014	07-14	1:50/250	TP	ŪKT/LKT-03	1/1