

ATKLĀTĀ KONKURSA

„Kuģa z/s „Dzelme” remonts ar dokošanu”

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2014/197**

NOLIKUMS

Ventspils, 2014.gads

SATURS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA.....	3
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	3
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI	4
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS	5
DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ	5
PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI	6
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI.....	7
PRETENDENTU ATLASĒS DOKUMENTI.....	7
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS.....	9
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	9
PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA	9
PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA.....	10
PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE	11
IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA	12
PIELIKUMI	12
Pielikums Nr.1	14
Pielikums Nr.2	53
Pielikums Nr.3	54
Pielikums Nr.4	55
Pielikums Nr.5	57

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/197.
2. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums	Ventspils brīvostas pārvalde
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	90000284085
Tālruņa numurs	63622586
Faksa numurs	63621297
E-pasta adrese	iepirkumi@vbp.lv
Kontaktpersona	Aldis Upmalis, tālr. numurs 63602302, e-pasta adrese aldis.upmalis@vbp.lv , iepirkumi@vbp.lv
Banka	AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Bankas konts	LV52HABA0001402039422

3. Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk tekstā Likums).
4. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā Komisija).
5. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa faksu vai e-pastu un pastu (tas nozīmē, ka vienlaicīgi ar informācijas nosūtīšanu pa faksu vai e-pastu, pa pastu tiek nosūtīts tās oriģināls). Informācijas apmaiņā vienmēr jānorāda iepirkuma procedūras priekšmets un identifikācijas numurs, uz kuru tā attiecas. Informācija jāadresē Pasūtītāja vai piegādātāja/pretendenta norādītajām kontaktpersonām. Par informācijas saņemšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad nosūtītāja faksā parādās informācija par faksa saņemšanu.
6. Ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus.
7. Pretendents – jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kas ir iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

8. Iepirkuma priekšmets – z/s „Dzelme” remonts ar dokošanu, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un darbu uzdevumu - tāmes formu.
9. Iepirkumā paredzēto remonta darbu veidi, apjomi un citas prasības norādītas šī nolikuma pielikumos, kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un remonta darbu izpildei.
10. Remonta izpildes vieta – Latvijas Republikas ostas.
11. Saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcijas 2009.gada 19.augusta izsniegto Kuģošanas spējas apliecību Nr.09.0189.06 kuģim z/s „Dzelme” kuģošana atļauta Baltijas jūrā ar attālināšanos no patvēruma ostas līdz 50 j.j. ar papildnosacījumiem:
 1. Kuģošana atļauta pie viļņu augstuma ne lielāka par $h_{3\%}=6\text{m}$;
 2. Kuģošana atļauta neveicot starptautiskus reisus;
 3. Karavas zīme ar mazāko brīvsānu augstumu pielietojama pie viļņu augstuma ne lielāka par $h_{3\%}=2\text{m}$.

12. Iepirkuma izpildes termiņi:
 - 12.1. Iepirkuma izpilde jāuzsāk 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas.
 - 12.2. Iepirkuma izpildes pabeigšana 50 (piecdesmit) darba dienu laikā no darbu uzsākšanas - līguma parakstīšanas.

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI

13. Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk tekstā Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šis Iepirkuma procedūras nolikums ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama nolikuma sastāvdaļa:
 - 13.1. Darba uzdevums-tāmes forma (nolikuma pielikums Nr.1).
 - 13.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2).
 - 13.3. Kuģošanas spējas apliecība (nolikuma pielikums Nr.3).
 - 13.4. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (nolikuma pielikums Nr.4).
 - 13.5. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.5).
 - 13.6. Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā (nolikuma pielikums Nr.6).
14. Ar Iepirkuma dokumentiem leinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes interneta mājas lapā <http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi>, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2015.gada 5.janvārim plkst.10⁰⁰, darba dienās no plkst. 8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no 13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.
15. Leinteresētais piegādātājs ir tiesīgs rakstiskā veidā savlaicīgi pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildus informāciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs atbildi sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
16. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs veikt grozījumus Iepirkuma dokumentos.
17. Leinteresētajam piegādātajam, kas rakstiskā veidā pieprasījis papildus informāciju, papildus informācija par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām tiks nosūtīta pa faksu vai e-pastu un vienlaicīgi pa pastu.
18. Piegādātājiem par Iepirkuma dokumentiem sniegtā papildus informācija un Iepirkuma dokumentu grozījumi (ja tādi tiks veikti) būs pieejami Ventspils brīvostas pārvaldes interneta mājas lapā <http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi>.
19. Pasūtītāja sniegtā papildus informācija un grozījumi Iepirkuma dokumentos ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un tā ir saistoša piegādātājam.
20. Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
21. Ja iepirkuma līgumu nevar noslēgt Iepirkuma dokumentos paredzētajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam, kas piekritīs pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nebūs tiesības veikt izmaiņas piedāvājuma dokumentos. Pasūtītājs var pieprasīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu.

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

22. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 3000 EUR (trīs tūkstoši EUR) apmērā. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē:
- ✓ iesniedzot Pasūtītājam bankas garantiju, kurā obligāti jānorāda Pasūtītāja nosaukums, iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš un saistību stāšanās spēkā gadījumi atbilstoši šī iepirkuma procedūras nolikuma 25.punktā norādītajam, kā arī jānorāda, ka bankas garantija stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā;
 - ✓ vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā, bankas maksājuma uzdevumā norādot – „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/197”.
- Bankas garantija vai maksājuma dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem. Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments, tiks uzskatīts par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
23. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts vai bankas garantija atsaukta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga Komisijas lēmuma:
- 23.1. Pretendentam, kas atsauc piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
- 23.2. Pretendentam, kas netiek kvalificēts.
- 23.3. Visiem Pretendentiem, ja Iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai pārtraukta.
24. Pārējiem Pretendentiem, tai skaitā iepirkuma procedūrā uzvarējušam, piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās vai bankas garantija tiks atsaukta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
25. Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts vai nodrošinājuma galvojuma izsniedzējs izmaksās Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
- 25.1. Pretendents atsauc piedāvājumu tā derīguma laikā.
- 25.2. Iepirkuma procedūras uzvarētājs bez pamatojuma nenoslēdz iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
26. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

27. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai vai publiskai institūcijai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos remontdarbus un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām:
- 27.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbības finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi.

- 27.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā kas izpaužas, kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.
- 27.3. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā kartēļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
- 27.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents tiks likvidēts.
- 27.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro).
- 27.6. Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.
28. Visas šī nolikuma 27.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības attiecās arī uz personu, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām. Šīs prasības attiecās arī uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
29. Pretendents, tai skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, vai persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām neatbildīs paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tai skaitā 27.punkta apakšpunktos noteiktajiem dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā.

PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI

30. Pretendentam jāgarantē:
- 30.1. Avansa atmaksa Pasūtītājam pieprasītā avansa apmērā;
- 30.2. Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par apdrošināšanas summu ne mazāku kā 10% (desmit procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas.
31. Iepirkuma līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var izmantot Pasūtītāja rezervi nepārsniedzot 5% (piecus procentus) no Pretendenta norādītās iepirkuma līgumcenas šādiem remontdarbiem:
- 31.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī iepirkuma remonta darba uzdevumā - tāmes formā, par kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo remontdarbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt

vai noteikt, šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas.

- 31.2. Neparedzēto remontdarbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti šī iepirkuma remonta darba uzdevumā - tāmes formā un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību, šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās pieskaitāmās izmaksas, uz doto brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas. Ja Pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījis remontdarbu, remontmateriālu vai darbaspēka, vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.
32. Remontdarbu apjomi var tikt samazināti, ja remontdarbu izpildes gaitā atklājas, ka izpildītāja tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes.
33. Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 30% no piedāvātās līgumsummas.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

34. Piedāvājumā iekļaujamās šādas piedāvājuma dokumentu daļas:
- 34.1. Pretendenta atlases dokumenti.
 - 34.2. Tehniskais piedāvājums.
 - 34.3. Finanšu piedāvājums.
35. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā jāiesniedz sagatavots atbilstoši šī nolikuma pielikuma Nr.2 prasībām.

PRETENDENTU ATLASĒS DOKUMENTI

36. Lai apliecinātu atbilstību dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un atbilstību Pretendentu atlases prasībām, Pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) dokumentāli jāpastiprina un jāiesniedz šādi apliecinājumi, kompetentas iestādes izsniegti dokumenti (apliecības, izziņas, licences, atļaujas) un cita pieprasītā informācija:
- 36.1. Apliecinājums, ka Pretendents, katrs personu apvienības dalībnieks un persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, atbilst visām Iepirkuma dokumentu 27.punkta apakšpunktu dalības nosacījuma prasībām.
 - 36.2. Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas apliecina Pretendenta un persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, amatpersonu paraksta tiesības, kā arī to, ka nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī par visiem personu apvienības dalībniekiem.
 - 36.3. Izziņa, no Valsts ieņēmumu dienesta, turpmāk „VID”, mājaslapā pieejamās publiskās VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzes vai izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam un personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.

Kompetentas attiecīgas ārvalsts institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) izsniegta izziņa, ka ārvalstīs reģistrētam vai, ja ārvalstīs ir tā pastāvīgā atrašanās vieta, Pretendentam un personai, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendents atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, attiecīgajā valstī nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem.

- 36.4. Valsts darba inspekcijas izziņa, kas apliecina, ka Pretendents un persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijā un ārvalstīs nav sodīta par šī iepirkuma nolikuma 27.punkta 27.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī par visiem personu apvienības dalībniekiem.
- 36.5. Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja ar apvienību tāds tiks slēgts.
- 36.6. Latvijas Jūras administrācijas vai citas Latvijas Jūras Administrācijas pilnvarotas klasifikācijas sabiedrības uzņēmuma atbilstības pretendenta apliecināta kopija par tiesībām veikt kuģu remontus.
Licenzētas firmas izsniegta sertifikāta apliecināta kopija speciālistiem par tiesībām veikt atbildīgu kuģu konstrukciju metināšanu visos tehniskos stāvokļos.
- 36.7. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem vai jābūt pieejamiem pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā būvdarbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
- 36.8. Apliecinājums, ka Pretendenta īpašumā atrodas doks. Pretendentam, kura īpašumā neatrodas doks, jāiesniedz vienošanās protokols par doka nomu līguma izpildes laikā.
37. Izziņas, kas minētas nolikuma apakšpunktos 36.2., 36.3 un 36.4. tiks atzītas par atbilstošām un derīgām tikai tad, ja tās izdotas ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms iesniegšanas dienas.
38. Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu piegādātāju iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts un apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.4.
39. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz vienošanās protokols, ko paraksta visu personu apvienības dalībniekus pārstāvošās personas, kuras tiesīgas pārstāvēt dalībnieku. Vienošanās protokolā jānorāda:
- ✓ apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks;
 - ✓ vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona, kura iepirkuma procedūras ietvaros tiesīga pārstāvēt personu apvienību, aizstāvēt tās intereses, personu apvienības vārdā parakstīt dokumentus, iesniegt piedāvājumu, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā;
 - ✓ kādus darbu veidus un kādā apjomā (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli) veiks katrs no apvienības dalībniekiem;
 - ✓ apstiprinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā apvienības dalībnieki par iepirkuma līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi atbild solidāri.
- Vienošanās protokolam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku personu ar pārstāvības tiesībām parakstīta pilnvara par pilnvarotās personas nozīmēšanu.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

40. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:
 - 40.1. Brīvā formā aizpildīts un atbilstoši šī nolikuma prasībām noformēts nolikuma pielikums Nr.1.
 - 40.2. Darbu uzdevuma – tāmes forma jāiesniedz arī elektroniskā veidā (CD) Excel faila formātā.
 - 40.3. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, tad banka vai apdrošināšanas sabiedrība izsniegs:
 - ✓ avansa maksājuma atmaksas bezierunu garantijas nodrošinājumu Pretendenta pieprasītā avansa apmērā (neskaitot PVN), ja netiek veikti remontdarbi avansa apjomā vai netiek veikta avansa atmaksāšana;
 - 40.4. Bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma par piedāvājuma nodrošinājuma summas pārskaitīšanu vai bankas garantijas kopija (oriģināli jāievieto nolikumā 56.punktā norādītajā iepakojumā - neiesietā veidā).

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

41. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
 - 41.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar pielikums Nr.2.
 - 41.2. Informācija par avansa apmēru (ja tāds tiks paredzēts).

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

42. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2015.gada 5.janvārim plkst. 10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst. 8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no plkst. 13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.
43. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti sekretārei pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā.
44. Jebkurš piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
45. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros – 1 (viens) piedāvājuma oriģināls ar norādi „Oriģināls” un 1 (viens) piedāvājuma kopija ar norādi „Kopija”. Pretrunu vai neskaidrību gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs.
46. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

47. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis.
48. Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 5.janvārī plkst.10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē. Komisija atvērs visus piedāvājumus, kas iesniegti savlaicīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa beigām.

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA

49. Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu kopijas un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu caurauklojumi jāapliecina, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Iepirkuma dokumentu prasībām. Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem, izmantojot Pasūtītāja piedāvātās veidlapas.
50. Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot grozījumus iepirkuma dokumentos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumus par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Kļūdu un iepriekš minēto saistību neievērošanas gadījumos netiks apmierināta neviena Pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu. Tiek uzskatīts, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies un pārzina Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz iesniegto piedāvājumu, iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm.
51. Piedāvājuma dokumenti jā sagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem caursūtiem un apliecinātiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
52. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta tulkojums latviešu valodā.
Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
53. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu).
54. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības). Arī pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt personu apvienības intereses iepirkuma procedūrā, jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības).
55. Dokumentus, kas attiecas tikai uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbildību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt iepirkuma līguma izpildē, vai attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku,

jāparaksta apakšuzņēmēja personai ar tiesībām pārstāvēt to iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls. Šī punkta prasības arī jāievēro apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu tulkojumu pareizību un dokumentu caurauklojumus.

56. Piedāvājuma daļas (šī nolikuma 34.punktā norādītās) jāievieto aizlīmētā un aizzīmogatā iepakojumā ar norādi uz tā:
- ✓ „Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601”;
 - ✓ „Piedāvājums atklātam konkursam „Kuģa z/s „Dzelme” remonts ar dokošanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/197”;
 - ✓ „Neatvērt līdz 2015.gada 5.janvārim plkst.10⁰⁰”.
57. Aiz piedāvājuma titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam.
58. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma.

PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE

59. Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši to prasībām un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasī, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību atlases prasībām, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci un spējam nodrošināt līgumsaistību izpildi.
60. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu un oriģinālo dokumentu kopiju informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.
61. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.
62. Komisija nevērtēs Pretendenta, t.sk. personu apvienības (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, vai apakšuzņēmējs, uz kuru balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību Pretendenta atlases prasībām, neatbildīs dalības nosacījuma prasībām šajā iepirkuma procedūrā.
63. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un spējas nodrošināt remontdarbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti un informācija, Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
64. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem Pretendentu piedāvājumiem.
65. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena.
66. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena.
67. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu tā derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā

termiņā, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo zemāko cenu.

68. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums.

IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

69. Par pamatu iepirkuma līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.5). Iepirkuma līguma projekta nosacījumi bez būtiskiem labojumiem ir Pretendentam saistoši.
70. Pasūtītājam ir tiesības noslēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju nākamajā dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

PIELIKUMI

71. Šim nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
- 71.1. Darba uzdevums-tāmes forma (nolikuma pielikums Nr.1).
 - 71.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2).
 - 71.3. Kuģošanas spējas apliecība (nolikuma pielikums Nr.3).
 - 71.4. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (nolikuma pielikums Nr.4).
 - 71.5. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.5).
 - 71.6. Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā (nolikuma pielikums Nr.6).

Vispārējs raksturojums

Kuģa vārds: **DZELME**
Kuģa tips: gruntssūcējs
Pieraksta osta: Ventspils
Reģistrācijas Nr.: 1034
Pazīšanās signāls: YLMS
Kuģa SJO numurs: 8871273
Kuģa īpašnieks: Ventspils brīvostas pārvalde

Korpuss

Būves gads un vieta: 1979, Krievija, pārbūvēts 1994, Holandē
Bruto tilpība: 1435 Neto tilpība: 430
Dedveits: 1471
Lielākais korpusa garums: 66,75 m Lielākais platums: 13,50 m
Sānu augstums: 4,50 m Brīvsānu augstums: 0,92 m
Iegrime pilna: 3,58 m
Korpusa materiāls: tērauds

Stūres iekārta

Stūres mašīnas tips: Vaits-Šneidera dzineklis , 2 gab
Stūres pievads: elektrohidrauliskais
Stūres tips un skaits:

Dzeniekārta

Dzinekļa tips, skaits: Vaits-Šneidera lāpstu dzineklis , 2 gab
Dzinekļa materiāls: nerūsējošais tērauds

Enkura iekārta

Enkura tips: HOLLA 3 gab.
Enkura svars: 1000 kg

Galvenais dzinējs

Tips	Skaits	Jauda	Būves vieta	Būves gads
6ČN 25/34	2	331 KW	PSRS	1976

Palīgdzinējs

Tips	Skaits	Jauda	Būves vieta	Būves gads
Volvo-Penta TMD 122A	2	206 KW	Zviedrija	1994
Volvo-Penta	1	162 KW	Zviedrija	1994

Pēdējā doka vieta un gads: SIA „Bolderājas Kuģu Remonta Rūpnīca” , 2012.g.

Darba uzdevums – tāmes forma.

Kārtējā apskate dokā

Visus nepieciešamos remonta darbus remonta laikā un pēc remonta nodot LJA Kuģošanas drošības inspekcijai. Sastādīt mērījumu kartes.

Darbu izpilde: 50 darba dienas

Remonta apraksts 2014. gadam (korpuss + elektronavigācija)

Nr. p/k	APRAKSTS	MĒRVIEN.	DAUDZ.	Vienības izmaksas						Summa uz apjomu EUR, bez PVN
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR /h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	
1.	Pacelt kuģi dokā, nodrošināt ar kuģa trapu, elektroenerģiju, ūdeni maģistrālē, sauso atkritumu savākšanu no kuģa, pēc remonta nolaist no doka, pārbaudīt darbā remontētās iekārtas.	dienas	21							
	Pacelt kuģi dokā, nolaist no doka	reizes	1							
	Kuģa pietauvošana	reizes	4							
	Rūpnīcas loča pakalpojumi	reizes.	2							
	Rūpnīcas velkoņu pakalpojumi	st	2							
	Ugunsdzēsības maģistrāle	pieslēgšana	3							
	Ugunsdzēsības maģistrāle	dienas	21							
	zemējums	reizes	3							
	Elektroenerģijas pieslēgšana	reizes	3							
	elektroenerģija x 1 diennaktī	kWt	1000							
	Dzeramā ūdens pieslēgšana	reizes	3							

	dzeramais ūdens x 1 diennaktī	m ³	2							
	Notekūdeņu pieslēgšana	reizes	3							
	notekūdeņi	m ³	300							
	sadzīves atkritumi x 1 diennaktī	m ³	0,1							
	līgumā noteikt darba vietas uzkopšanu un remonta atkritumu utilizāciju <u>izpildītājam</u>	m ³								
<u>ZEMŪDENS DAĻA, KRAVAS RŪME :</u>										
2.	Kuģa korpusa apšuvuma, klāju, ūdensdrošo starpsienu un kingstonu kastu atlikušā biezuma mērījumi. Sagatavot punktus mērīšanai, veikt mērījumus, sastādīt karti Reģistram (KTI) kuģošanas klases atjaunošanai.	punkti	7000							
3.	Saskaņā ar atlikušā biezuma mērījumiem un Reģistra prasībām, veikt nepieciešamo kuģa korpusa apšuvuma, klāju, ūdensdrošo starpsienu, tanku un citu kuģa metālkonstrukciju elementu vai izdilušo iecirkņu nomaiņu.	tonnas	5							
3.1.	Korpusa ārējais apšuvums (gabali virs 50 kg)	tonnas	2.5							
3.2.	Metālkonstrukciju elementi kuģa iekšpusē (gabali virs 50 kg)	tonnas	2.5							
4.	Korpusa protektori anoda tips 10 kg. <i>(pasūtītāja ZIP)</i> Remonts dokā. Kopā 1 komplekts ietver:									
	Nolietotos, pēc defektācijas, nomainīt	gab.	30							
	Protektoru aizsardzība krāsošanas laikā	gab.	30							
5.	Sānskrūves šahta-caurule 12. brangas rajonā Remonts dokā. Kopā 1 komplekts ietver:									
	pirms darba demontēt aizsargrežģus – (L=50mm, M20 skrūves ar uzgriežņiem									

	= 16 gab.). Pēc darba montāža vietā. Bojātās skrūves un uzgriežņus nomainīt (<i>izpildītāja zip</i>)	kompl.	2							
	apstrādāt un apmetināt uzkausējot šahtas-caurules šuves 3,5 t.m.	dm ³	4							
	šuves pārbaudīt uz ūdens necaurlaidību	kompl.	1							
6.	Priekšpīķis ar balasta tanku (<i>veijer-veida konstrukcija</i>) Remonts dokā. Kopā 1 komplekts ietver:									
	bojātā korpusa un stiprinājuma metālkonstrukciju nomaiņa: <i>dibenbrangu T-veida šķērsriezums 10x1200mm, 10x90mm; sānu stringera T-veida šķērsriezums 10x700mm, 12x90mm; Triecien-starpsienas statņi 14a ik pēc 500 mm (gabali virs 50 kg)</i>	tonnas	2							
7.	Pakaļpīķis ar dzeramā ūdens tanku Remonts dokā. Kopā 1 komplekts ietver:									
	bojātā korpusa un stiprinājuma metālkonstrukciju nomaiņa: <i>vertikālā ķīļa T-veida šķērsriezums 10x700mm, 10x90mm; sānstringera T-veida šķērsriezums 7x550mm, 10x90mm; starpsienas statņi 16a ik pēc 750 mm(gabali virs 50 kg)</i>	tonnas	2							
8.	Kravas rūmes apakšējās gruntsdurvis Nr. 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08. Remonts dokā. Kopā 8 komplekti ietver:									
	nomazgāt ar augstspiediena ūdens strūklu	m ²	200							
	demontāža	kompl.	8							
	no eņģu kabatām izcelt un noņemt no doka grunts nosēdumus	m ³	8							
	Pēc defektācijas atremontēt vai nomainīt bojātās un izdilušās detaļas (<i>izpildītāja ZIP</i>) :									
	a) iekabes ø 58 mm	gab.	16							
	b) bulskrūves ø 58 mm	gab.	8							
	c) uzgriežņus ø 58 mm	gab.	8							
	d) šķelttapas	gab.	8							
	Sviru stieņa L = 3100 mm ø110 mm									

demontāža, un montāža. Novērst brīvspēli grunts durvju un aizvēršanas stieņu savienojumos.	gab.	32							
a) pirksts $\varnothing 70$ mm L = 200 mm, izgatavot un uzstādīt vietā jaunus (<i>tehn. izgriezums kravas rūmes bortā 500x500 mm</i>)	kompl.	16							
b) bukses $\varnothing 85 \times \varnothing 71$ mm L = 170 mm, izgatavot un iepresēt jaunu	gab.	16							
Likvidēt spraugas grunts durvju blīvējumam:									
KB kravas rūmes un stieņu šahtas starpsiena. „C – F” <i>brangu rajonā</i> , izgriezt un nomainīt bojāto metāla loksni $\delta=10$ mm, 1000x1600mm, kā arī citus bojātos stipruma elementus	kompl.	1							
nomainīt veco blīvumiju, vietā uzstādīt jaunu blīvumiju (<i>SBR 50</i>), šķērsriezuma profils 40x70mm (<i>izpildītāja ZIP</i>) vai <i>pasūtītāja</i>	t.m.	180							
blīvumijā izurbt caurumus, stiprināšanas skrūves ar uzgriežņiem M16, L = 85 mm	gab.	720							
izgriezt bojātās blīvkārbu joslas un uzmetināt vietā jaunas $\delta = 10$ mm, B = 40 mm, izurbt caurumus	t.m.	100							
nogriezt vecās spraugu likvidēšanas metāla joslas un uzmetināt vietā jaunas $\delta = 4 - 6$ mm B = 100 mm	t. m.	180							
durvju eņģēm izgatavot un iepresēt metāla bukses, iekšējais $\varnothing 60$ mm, L= 60 mm	gab.	96							
Durvju eņģēm izgatavot un uzstādīt pirkstus, $\varnothing 59$ mm L= 195 mm	gab.	96							
kārbā, pie kuras stiprinās gruntsdurvju eņģu cilpas, likvidēt plaisas. (<i>iespējams metālkonstrukciju maiņa - 0,3 t</i>)	kompl.	8							
pārbaudīt grunts durvju hermētiskumu uz krīta nospiedumu	kompl.	8							
nopresēt, esošos caurumus aizmetināt	kompl.	16							

9.	Grunts durvju blīvģumiju aizsarg-vairogi, 300 x 2500 mm, δ =10 mm Remonts dokā. Kopā 24 komplekti ietver:									
	izgatavot jaunu vairoga loksnī, pēc parauga 300 x 2500 mm δ =10 mm	gab.	2							
	izgatavot un piemetināt rūmes korpusam eņģu 3-stūrveida ausis, δ =20 mm 120 x 75 mm	gab.	50							
	izgatavot un piemetināt vairogiem eņģu cilpas, ø45 x ø25 mm L = 40 mm,	gab.	100							
	izgatavot un uzstādīt pirkstus ø24 mm, L=130 mm,	gab.	50							
	izgatavot un piemetināt pirksta aiztur-šeibas ø40 x ø24 mm, δ =10 mm,	gab.	100							
	izgatavot un piemetināt vairogu atspied-šeibas δ =20 mm, ø45 mm	gab.	50							
	montāža, nodot darbam	kompl.	10							
10.	Kravas rūmes prizmveida telpiskā flora Nr. 3 un Nr 6. Augstums no bāzes līnijas = 2,0 m (stalažas) Remonts dokā. Kopā 2 komplekti ietver:									
	iztīrīt telpisko floru Nr.3 un Nr 6, un novākt no doka nosēdumus	m ³	10							
	telpiskai florai Nr.3 un Nr 6 veikt metāla lokšņu nomaiņu pilnībā δ = 10 mm, ar ieeju LB un KB sausajos tankos	m ²	60							
	izgriezt bojātās stipruma ribas un uzstādīt vietā jaunas, L = 1,60 m, ¶140 x 8 mm (<i>polosobulb</i>)	gab.	40							
	Nomainītās detaļas un loksnes notīrīt SA-2, nogruntēt un nokrāsot 2 kārtas	m ²	100							
11.	Pārbaudīt kravas rūmes pārējo prizmveida telpisko floru hermētiskumu. Augstums no bāzes līnijas =2,0m									

	Remonts dokā. Kopā 7 komplekti ietver:									
	veikt tehniskos izgriezumus florām Nr. 1., 2., 4., 5., 7., 8. un 9. floras, pēc remonta aizmetināt	m ²	28							
	iztīrīt pakalējo ½fluoru un novākt no doka nosēdumus (<i>iespējams naftas produktu piejaukums</i>)	m ³	5							
	iztīrīt un savākt grunts nosēdumus no Nr. 1., 2., 4., 5., 7., un 8.florām	m ³	30							
	visām florām esošos caurumus aizmetināt vai nomainīt lokšņu iecirkņus $\delta = 10$ mm	m ²	7							
	nopresēt un nodot darbam	gab.	7							
12.	Skalošanas caurules kravas rūmē $\varnothing 219$ mm virs telpiskajām florām. Augstums no bāzes līnijas = 2,5 m Remonts dokā. Kopā 7 komplekti ietver:									
	nomainīt izdilušās caurules 90° līkumu	gab.	1							
	nomainīt izdilušās $\varnothing 219$ mm caurules taisnos gabalus (<i>3 kompl</i>)	t. m.	21							
	atjaunot cauruļu stiprinājumu kneijas 250 x 200 mm, $\delta = 10$ mm	gab.	42							
	aizmetināt izskalošanās plaisas caurulēs	t. m.	4							
	izgatavot un uzstādīt iemetinot jaunas īscaurules pēc parauga L=150 mm, $\varnothing 115$ mm	gab.	28							
	izgatavot un uzstādīt jaunas konusveida sprauslas ar uzgaļiem pēc parauga L=400 mm, $\varnothing 115 \times \varnothing 85$ mm	gab.	14							
	Uzgaļa savienojumā pie atloka nomainīt blīvgumiju $\varnothing 230 \times \varnothing 115$ mm, $\delta = 3$ mm	gab.	28							
	Uzgaļu atloku savienojumu skrūves ar uzgriežņiem M16, L = 60 mm,	gab.	224							
	Iztīrīt aizsērējumus caurulēs, nodot darbam	t. m.	5							
	Grunturūmes komingsa un ūdens-necaurlaidīgās starpsienas savienojuma vietas uz									

13.	46.brangas (<i>Gruntsrūme-MašīnTelpa</i>) LB un KB defektācija – remonts (<i>saskaņā ar „JURTEHEKO” izstrādāto projektu</i>). Remonts iespējams bez doka.Kopā 2 komplekti ietver:									
	Pakaļējas starpsienas (MT, elektro-darbnīcā, bocmaņa-darbnīcā un veļas mazgātuvē) izolācijas demontāža. Pēc visu 13., 14. un 15. punktā uzrādīto, darbu veikšanas montāža vietā	m²	10							
	Komingsa loksne δ =8 mm, 1000x1850 mm (apm. 118,4 kg)	gab.	2							
	borta loksne δ =8 mm, 1400x600 mm, (apm.53,8 kg)	gab.	2							
	Kneija δ =8 mm, 750 x 600 mm, (apm. 28,8 kg)	gab.	2							
	Komingsa loksne δ = 12 mm, 950 x 500 mm,(apm.118,4 kg)	gab.	2							
	Stipruma riba, leņķdzelis L=1180 mm, δ = 6 mm, 75 x 75 mm, (apm.8,5 kg)	gab.	4							
	stipruma riba, leņķdzelis L=650 mm, δ = 6 mm, 70 x70 mm,	gab.	2							
	U-profila sija/šveleris – 200mm,L = 6 m (apm.152 kg)	gab.	1							
	Plaukta loksne δ=16 mm,350x580 mm (apm.26 kg)	gab.	1							
	Kneijas un braketes loksne δ=12 mm 360x300 mm (apm.11kg)	gab.	8							
	Stipruma ribas L=1150 mm, δ=6 mm (<i>polosobuļb</i>) (apm. 9kg)	gab.	3							
	Skrūves, uzgriežņi un šeibas M20	kompl	4							
14.	Remontētos iecirkņus notīrīt SA-2, nogruntēt 2 kārtas	m²	10							
	Aizsargplate-rāmis, teknes pakaļgalā uz 46. brangas ūdens-necaurlaidīgās starpsienas									

	(Gruntsrūme-MašīnTelpa). Remonts iespējams bez doka.Kopā 1 komplekts ietver:									
	Koka brusas 1200 x 100 x 100 mm, galus pielāgot rāmja biezumam B = 80 mm	gab.	22							
	Rāmja saturošie elementi – leņķdzelis 80 x 80 x 8 mm	t. m.	8							
	Nogriezt veco Aizsargplati-rāmi, starpsienu apstrādāt	m²								
	Notīrīt SA-2, nogruntēt 2 kārtas	m²	3							
	uzstādīt jauno Aizsargplati-rāmi vietā, nogruntēt 2 kārtas	m²	1							
15.	Pārejas tiltiņš – Pakaļējais uz 46. brangas ūdens-necaur laidīgās starpsienas (Gruntsrūme-MašīnTelpa). Remonts iespējams bez doka.Kopā 1 komplekts ietver:									
	tiltiņa pilnīga demontāža, B = 700 mm,	t. m.	10							
	Piemetināt tiltiņa apmales – leņķdzelis 60 x 60 mm	t. m.	20							
	Piemetināt celiņu no armatūras ø20 mm, L = 700 mm	gab.	150							
	Daļēji atjaunot un piemetināt reliņus apaļdzels ø25 mm, caurules ø40 mm	t.m. t.m.	15 20							
	Visus jaunus elementus notīrīt, nogruntēt, nokrāsot	m²	10							
16.	Hidrauliskās vinčas apkalpošanas laukums-tiltiņš (Uz kravas rūmes komingsa LB – „G-L” brangu rajonā. Augstums no bāzes līnijas = 6,0 m Remonts iespējams bez doka.Kopā 1 komplekts ietver:									
	Nogriezt bojāto apmali, uzstādīt jaunu – leņķdzelis 100x100 mm	t. m.	4							
	Notīrīt SA-2, nogruntēt 2 kārtas	m²	2							
<u>SAUSIE NODALĪJUMI</u>										
17.	Skalošanas maģistrāles caurules gals ø 219 mm; δ 12 mm Labā Borta koferdams Nr. 10									

	Remonts dokā.Kopā 1 komplekts ietver:									
	Demontēt skalošanas cauruli L = 2279 mm ar 90° līkumu L = 390 mm, pēc remonta montāža vietā	kompl.	1							
	Caurules līkumu L = 390 mm, izmantojot veco atloku, nomainīt pret jaunu	kompl.	1							
	Maģistrāles pāreju no ø330 uz ø220 mm; δ 12 mm, L ≈ 200 mm, nogriezt un piemetināt jaunu	kompl.	1							
18.	Priekšējie enkuri - 1000 kg. (2.gab.), enkurķēdes - kalibrs 37 mm, un enkurķēžu kastes :									
	Remonts iespējams bez doka.Kopā 1 komplekts ietver:									
	Izcelt enkurus un iztīt ķēdes	t. m.	400							
	veikt mērījumus, sastādīt karti Reģistram (KDI)	kompl.	2							
	Ar smilts strūklu SA-2 notīrīt, bojātos posmus atremontēt, visu nokrāsot un ķēdes samarķēt,	t. m.	400							
	Atvērt, pēc darba aizvērt, enkurķēžu kastēm tīrīšanas lūkas. Atjaunot apakšējo lūku vītņu tapas M 16 x 50 - 32 gb.	kompl.	2							
19.	iztīrīt, izcelt nosēdumus.	m ³	2							
	Pakaļējais dzeramā ūdens tanks Nr. 8, (27 m ³)									
	Remonts dokā.Kopā 1 komplekts ietver:									
	atskrūvēt, pēc remonta aizskrūvēt	t. m.	2							
	iztīrīt un izcelt nosēdumus	m ³	1							
	nomainīt bojātās metāla konstrukcijas, stiprinājumus un dibenklāja loksni (gabali virs 50 kg)	tonna	0,2							
	notīrīt rūsu SA-2,5, nogruntēt, nokrāsot ar pārtikas epoksīda krāsu	m ²	100							
	Atjaunot lūkas bojātās vītņu tapas M16 un uzstādīt jaunu blīvējumu	kompl	1							
<u>PRIEKŠĒJĀ MAŠĪNTELPA (gruntssūkņa telpā)</u>										

20.	Galvenajam gruntsvadam $\varnothing$ 550 mm; L = 3,5 m Remonts dokā.Kopā 1 komplekts ietver:									
	apstrādāt un apmetināt izdilušās metinājuma savienojumu šuves	t. m.	15							
	Atloku demontāža-montāža 2 gab.	t. m.	3							
21.	Grunts skalošanas cauruļvada $\varnothing$ 219 mm Remonts dokā.Kopā 1 komplekts ietver:									
	Demontēt grunts skalošanas maģistrāli. Pēc remonta montāža vietā 10 gab.	t.m.	7							
	Saskaņā ar defektāciju nomainīt uz jaunu $\varnothing$ 219 mm cauruļvadu ar 4gab. 90° līkumiem	t.m.	10							
	Nogrunāt	m ²	7							
22.	Galvenajam gruntsvadam $\varnothing$ 550 mm δ =20 mm izņemamais posms L= 1 m ar kustīgajiem atlokiem Remonts dokā.Kopā 1 komplekts ietver:									
	Demontēt, pēc remonta uzstādīt vietā. Izmantot vecos atlokus un blīvgumiju.	kompl.	1							
	Apmetināt caurules nodilušos galus, uz darbagalda apvirpot līdz nepieciešamajiem izmēriem	dm ³	4							
	Nogrunāt	m ²	2							
23.	Grunts padeves maģistrāles Y-veida caurules posms $\varnothing$ 550 mm Remonts dokā.Kopā 1 komplekts ietver:									
	Atloku demontāža-montāža 3 gab.	t. m.	4,5							
	Izgriezt bojātos caurules iecirkņus un iemetināt jaunus δ =14 mm	m ²	1							
	Apstrādāt, apmetināt un uzkausēt izdilušās metinājuma savienojumu šuves	dm ³ t.m.	2 6							
	Nogrunāt	m ²	3							
<u>GALVENAIS KLĀJS, II. KLĀJS, III. KLĀJS</u>										
24.	Grunts padeves maģistrāles Y-veida caurules posms $\varnothing$ 550 mm, uz GK 24. brangas rajonā									

	Remonts iespējams bez doka. Kopā 1 komplekts ietver:									
	Atloku demontāža-montāža 3 gab.	t. m.	4,5							
	Izgriezt bojātos caurules iecirkņus un iemetināt jaunus $\delta=14$ mm	m ²	1							
	Apstrādāt, apmetināt un uzkausēt izdilušās metinājuma savienojumu šuves	dm ³ t.m.	2 6							
	Nogruntēt	m ²	3							
25.	Grunts padeves maģistrāles taisnais caurules posms L = 1,6 m; $\varnothing$ 550 mm, uz GK 24. brangas rajonā Remonts iespējams bez doka. Kopā 1 komplekts ietver:									
	Atloku demontāža-montāža 1 gab.	t. m.	1,5							
	Izgriezt bojātos caurules iecirkņus un iemetināt jaunus $\delta=14$ mm	m ²	1,5							
	Apstrādāt, apmetināt un uzkausēt izdilušās metinājuma savienojumu šuves	dm ³ t.m.	1 3							
	Nogruntēt	m ²	2							
26.	Grunts padeves maģistrāles caurules posms ar 20° izliekumu; L = 0,6 m; $\varnothing$ 550 mm, uz GK 24. brangas rajonā Remonts iespējams bez doka. Kopā 1 komplekts ietver:									
	Atloku demontāža-montāža 1 gab.	t. m.	1,5							
	caurules posmu ar 25° izliekumu izgatavot jaunus $\delta=14$ mm	gab.	1							
	Apstrādāt, sametināt izmantot vecos atlokus	t.m.	3							
	Nogruntēt	m ²	1							
27.	Falštruba Augstums no III. klāja līnijas = 3,5 m (stalažas). Remonts iespējams bez doka. Kopā 1 komplekts ietver:									
	Izgriezt dūmeņa bojāto metāla lokšņu iecirkņus, nomainīt ar jauniem; $\delta = 5$ mm (gabali virs 50 kg)	tonna	0,5							
	nomainītās detaļas nogruntēt un nokrāsot	m ²	20							
	atjaunot kompānijas logotipu	m ²	5							
	stalažas	gab	2							
28.	GK pie kravas rūmes komingsa KB un LB cauruļtipa aizsarg-rāmji									

	Remonts iespējams bez doka . Kopā 1 komplekts ietver:									
	Daļēji atjaunot un piemetināt caurules ø 60 mm	t.m.	10							
	Visus jaunos elementus notīrīt, nogruntēt, nokrāsot	m²	3							
29.	II., III. un Augšējo klāju margu iežogojums Remonts iespējams bez doka . Kopā 1 komplekts ietver:									
	Daļēji atjaunot un piemetināt caurules ø 35 mm	t.m.	12							
	Daļēji atjaunot un piemetināt caurules ø 25 mm	t.m.	24							
	Visus jaunos elementus notīrīt, nogruntēt, nokrāsot	m²	5							
30.	Priekšpīķa un Pakalpīķa lūku 600 x 600 mm Remonts iespējams bez doka . Kopā 2 komplekti ietver:									
	Izgriezt bojātā metāla iecirkņus lūkām, vākiem un vietā iemetināt jaunu δ = 6 mm	m²	2							
	Demontēt un vietā uzstādīt jaunus eņģu pirkstus ø 18 mm, L = 85 mm	gab.	4							
	Demontēt un vietā uzstādīt jaunus, spārnuzgriežņa atvāžamā aizslēga, pirkstus ø 12 mm, L = 50 mm	gab.	8							
	Demontēt veco un vietā uzstādīt jaunu vāka blīvgumiju ø 25 mm	t.m.	5							
	Pārbaudīt uz ūdens necaurlaidību, nodot darbā.	kompl.	2							
	notīrīt rūsu ST-3 100% sagatavot krāsošanai nogruntēt 100% nokrāsot 100%.	m²	4							
31.	Priekšpīķa, Pakalpīķa un Sauso nodaļījumu ventilācijas cauruļu izvadi uz GK Remonts iespējams bez doka . Kopā 16 komplekti ietver:									
	Demontāža-montāža	kompl.	16							
	Caurules ø 90 mm, L = 1,5 t. m., ar diviem 90° leņķiem nomainīt, metināt pie veciem atlokiem	t.m.	12							
	Jaunu gaisa padeves lodveida	gab.	8							

	plastmasas pludiņu ø 110 mm uzstādīšana (pasūtītāja ZIP)									
	Atjaunot lodveida plastmasas pludiņu funkcionalitāti	gab.	16							
	Metāla sieta plāksnes ø 180 mm atjaunošana, uzstādīšana	gab.	16							
	Atjaunot stiprinājumu M12 skrūves - uzgriežņi	gab.	128							
	Atjaunot blīvējumu, stiprinot ventilācijas caurules uz GK	kompl.	16							
	Atjaunot M16 skrūves-uzgriežņi cauruļu stiprināšanai uz GK	gab.	128							
	Ventilācijas izvadus notīrīt, nogruntēt, nokrāsot	m ²	6							
32.	GK ūdensnecaurlaidīgās metāla durvis(1450x600 mm) ar ķīļveida aizslēgiem un stieņiem LB un KB Remonts iespējams bez doka .Kopā 2 komplekti ietver:									
	Demontāža-montāža	kompl.	2							
	Atjaunot bojātos iecirkņus durvju apakšējās daļās δ = 4 mm; 600x500mm	kompl.	4							
	Atjaunot blīv gumiju	t.m	9							
	Demontēt izolāciju 0,5 m ² ; nomainīt bojāto iecirkni ar pakāpienu; atjaunot izolāciju	kompl.	1							
	noregulēt aizslēgus, ķīļus ar nolietoto detaļu nomaiņu pret jaunām atremontēt vai izgatavot jaunus pirkstus durvju cilpām, nocentrēt noregulēt. pārbaudīt ūdensnecaurlaidību	kompl.	2							
	notīrīt SA-2 100% sagatavot krāsošanai nogruntēt 100% nokrāsot 100%.	m ²	10							
33.	GK šlakat-necaurlaidīgās durvis – uz 46. brangas šķērseniskā starpsiena, uz ārpusi priekšgala virzienā (<i>Škafuti</i>) LB un KB Remonts iespējams bez doka . Kopā 2 komplekti ietver:									

	Demontāža – izgriezt durvis ar visu rāmi 2000 x 1000mm	kompl	2							
	Izgatavot jaunas durvis $\delta = 4$ mm (1800x850 mm), cilpas, pirkstus un rokturi pēc parauga	kompl	2							
	Blīvējumam pielīmēt lokšņu gumiju	t.m.	11							
	Montāža – iemetināt jaunu rāmi $\delta=8$ mm, jaunās durvis uzstādīt vietā, nogruntēt. Nodot ekspluatācijā	kompl	2							
34.	Izjaukt un pēc norādījuma atremontēt, ventilācijas izvadu lūkas 400 x 400 mm Remonts iespējams bez doka. Kopā 3 komplekti ietver:									
	Rāmi, ar spārn-aizgriežņiem un aizslēgiem, izgriezt un iemetināt jaunu Vāku ar blīvējuma gropi un blīvumiju L = 1 t.m. Aizsargsietu iztīrīt	kompl.	3							
35.	GK LB un KB sauso Tanku apaļās līdlūkas $\varnothing 500$ mm : Remonts iespējams bez doka. Kopā 6 komplekti ietver:									
	izgriezt veco, blīvumiju saturošo, līdlūkas apmali	kompl.	6							
	atveri apstrādāt, iemetināt jaunu lūkas, blīvumiju saturošo, U-veida apmali 8 x 14 x 8 mm	kompl.	6							
	uzstādīt un ielīmēt blīvumiju 15 x15 mm	t. m.	10							
	lūkas vākus notīrīt no rūsas 6 gab.	m ²	2							
	pārbaudīt uz ūdens necaurlaidību	gab.	1							
	remontētās detaļas nogruntēt un nokrāsot	m ²	3							
36.	Kreisā Borta WC starpsiena savienota ar MT darbnīcu (64. Branga) : Remonts iespējams bez doka. Kopā 1 komplekts ietver:									
	demontēt grīdas flīzējumu (100x100mm) 2500 x 400mm, pēc darba flīzējumu atjaunot	m ²	1							
	demontēt ārsienas izolāciju 2000x500mm, pēc darba montāža vietā	m ²	1							
	izgriezt bojāto un iemetināt jaunu									

	metāla loksni $\delta = 5$ mm	m ²	1							
	pēc defektācijas atremontēt vai uzstādīt jaunas aprakstā neiekļautās detaļas	kompl.	1							
	remontētās detaļas nogruntēt un nokrāsot	m ²	2							
<u>DREDŽĒRA IEKĀRTA</u>										
37.	Sūcējcaurules puscardāns $\varnothing 550$ mm ar slēgiekārtu, pilnīga izjaukšana un remonts: <i>(Nepieciešama brīva atstarpe starp kuģa ārbortu un doka iekšējo armatūru ne mazāk kā 2,5 m. Koka ķīļbloki izjauktās caurules novietošanai uz zemes.)</i> Remonts dokā. Kopā 1 komplekts ietver:									
	Koka ķīļbloki izjauktās caurules novietošanai uz zemes	ķīļbloki	1							
	Koka stalažas	gab	1							
	Defektācija	kompl.	1							
	Demontēt, apmetināt, noslīpēt, samontēt pirkstus, $\varnothing 70$ mm, L = 168 mm	gab.	2							
	Demontēt vecās, izgatavot jaunas bukses un iepresēt vietā, $\varnothing 87 \times 71$ mm	gab.	2							
	Sūcējcaurules slēgiekārtas caurules līkumu $\varnothing 550$ mm, L = 1400 mm, svārs 0,9 t. nomontēt	Kompl.	1							
	M46 skrūves-pirkstus ar uzgriežņiem L=250 mm, L=60 mm, pārbaudīt, nepieciešamības gadījumā izgatavot jaunus, izmantot montāžai	gab.	14							
	M46 skrūves-pirkstus ar uzgriežņiem L=250 mm, L=60 mm, kvadrāt-veida pagarinājums 30x30 mm, L = 40 mm, pārbaudīt, nepieciešamības gadījumā izgatavot jaunus, izmantot montāžai	gab.	10							
	Vadīklu planku nodilumu 4 gab. – uzkausēt, noslīpēt	dm ³	1							
	Vadsliežu nodilumu 2 gab. - uzkausēt, noslīpēt	dm ³	1							
	Priekšējā Mašīntelpā demontēt slēgvārstu, pēc remonta uzmontēt	t. m.	1,5							

	Iesūkšanas atverei korpusā nogriezt, izgatavot jaunas detaļas, piemērināt vietā : a) ārējā borta gredzens 690 x 550 x 16 mm, b) savienojumā ar galvenās maģistrāles „kreklus” L = 1600 mm, δ = 12 mm, ø550 mm c) iekšējais blīvējums O-veida gumija δ = 8 mm, L = 1600 mm, 2 gab.	kompl.	1							
		Kompl.	1							
		Kompl.	1							
	Kustīgā blīvslēga caurules flanča nodilumu uzkausēt, pieslīpēt pēc izmēra	dm ³	3							
	Pārbaudīt un atregulēt metāla starplikas 980x670 x 14 mm un 750 x 550 x 20 mm	gab.	3							
	Montāža	kompl.	1							
	Noregulēt atstarpi Slīdiekārtas-Slēgiekārtas (≈ 1 - 2 mm)	kompl.	1							
38.	Pārbaudīt flanču saslēgšanos konusa atslēgā darba stāvoklī dokā un ūdenī, bojājumus novērst	kompl.	1							
	Nodot gatavu darbam	kompl.	1							
	Dredžerportāla bloka šīvis ø 570 mm. Augstums no GK = 8,0 m (stalažas) Remonts iespējams bez doka . Kopā 1 komplekts ietver:									
	Šīvja demontāža-montāža, nodot darbam	gab.	3							
	atjaunot pirkstu ø 100 mm, L = 200 mm nodilumu uzkausējot un pieslīpējot	dm ³	1,5							
	bronzas buksi demontēt, izgatavot jaunu ø 100 x ø 125 mm, L = 200 mm, iepresēt vietā	gab.	3							
	atjaunot eļļošanas sistēmas kanālus, ziežvārstus nomainīt	kompl.	3							
	šīvjus pirms uzstādīšanas notīrīt SA-2, nogruntēt, nokrāsot	m ²	1,5							

BAGER IEKĀRTA

39.	Celtņa LS-138 RHD 5 stiprināšana-centrēšana Remonts iespējams bez doka . Kopā 1 komplekts ietver:									
	demontēt un veikt M60 talrepu un pārēju bojāto detaļu remontu-nomainīu, attīrīt rūsu, izgrozīt, saeļļot	kompl	6							
	remontētās detaļas uzstādīt vietā veikt ķēžu ø30mm atsaišu pārspriegrošanu, nodot darbam	kompl	6							
40.	Celtņa izlices paliknis uz gruntsrūmes Remonts iespējams bez doka . Kopā 1 komplekts ietver:									
	atjaunot bojāto kronšteina U-veida lenķdzelzi δ=10mm, 50x120x50mm	t. m.	8							
	atjaunot kneijas kronšteina stūru stiprināšanai δ = 10 mm, 150 x 300 mm	gab.	8							
	atjaunojot atsietenfenderi, koka brusas 120 x 120 mm	t. m.	2,5							
<u>KRĀSOŠANA</u> Pasūtītāja krāsa										
41.	Priekšpīķa ar balasta tanku (<i>veijer-veida konstrukcija</i>) krāsošana Remonts iespējams bez doka. Kopā 1 komplekts ietver:									
	ST-3 100% vai analogs sagatavot krāsošanai Nogruntēt 100% Nokrāsot 100% aizvērt.	m ²	500							
42.	Pakalpīķa krāsošana Remonts iespējams bez doka. Kopā 1 komplekts ietver:									
	ST-3 100% sagatavot krāsošanai Nogruntēt 100% Nokrāsot 100% aizvērt.	m ²	300							
43.	Labā Borta (26.-35A. branga) gaisa Tanks Nr. 1, krāsošana Remonts iespējams bez doka. Kopā 1 komplekts ietver:									

	• notīrīt rūsu ST-3 60%, ST-2 40% • sagatavot krāsošanai • nogruntēt 100% • nokrāsot 100%.	m ²	300							
44.	Kreisā Borta (26.-35A. branga) gaisa Tanks Nr. 2, krāsošana Remonts iespējams bez doka. Kopā 1 komplekts ietver:									
	notīrīt rūsu ST-3 50%, ST-2 50% sagatavot krāsošanai nogruntēt 100% nokrāsot 100%.	m ²	300							
45.	Labā Borta (36.-46. branga) toptanks Nr. 10, krāsošana Remonts iespējams bez doka. Kopā 1 komplekts ietver:									
	notīrīt rūsu ST-3 100% sagatavot krāsošanai nogruntēt 100% nokrāsot 100%.	m ²	220							
46.	Kreisā Borta (36.-46. branga) toptanks Nr. 9, krāsošana Remonts iespējams bez doka. Kopā 1 komplekts ietver:									
	notīrīt rūsu ST-3 100% sagatavot krāsošanai nogruntēt 100% nokrāsot 100%.	m ²	220							
47.	Kravas rūmes (26.-46. branga) komingss no iekšpuses ar šķērssiņām un galveno maģistrāli, ar pievadu skrituļiem, siņām un aizsargvākiem, krāsošana Remonts iespējams bez doka. Kopā 1 komplekts ietver:									
	notīrīt rūsu SA-1 50%, SA-2 30 %, SA-3 20% sagatavot krāsošanai nogruntēt 100% nokrāsot 100%.	m ²	280							
48.	GK līdz virsbūvei un falšborts no iekšpuses uz baka, klāja armatūra un reliņi Remonts iespējams bez doka. Kopā 1 komplekts ietver:									
	Notīrīt rūsu SA-1 30%, SA-2 70% sagatavot krāsošanai nogruntēt 100%. nokrāsot 100%.	m ²	400							
49.	GK un falšborts no iekšpuses aizmugurē ap virsbūvi									

	Remonts iespējams bez doka . Kopā 1 komplekts ietver:									
	Notīrīt rūsu SA-1 30%, SA-2 70% sagatavot krāsošanai nogruntēt 100%. nokrāsot 100%.	m ²	300							
50.	Rūmes komings ar augšējo apmali, hidrocilindri, pārējā armatūra, rūmes reliņi Remonts iespējams bez doka . Kopā 1 komplekts ietver:									
	Notīrīt rūsu SA-1 30%, SA-2 70% sagatavot krāsošanai nogruntēt 100%. nokrāsot 100%.	m ²	400							
	pirms darba gumijas hidrošļūtenes noizolēt, pēc darba pabeigšanas noņemt uzlikto izolāciju	gab.	32							
51.	Portāli, tamburi uz baka, sūcejcaurule, refulēšanas caurule, celtņa pamatne Remonts iespējams bez doka . Kopā 1 komplekts ietver:									
	Notīrīt rūsu SA-1 70%, SA-2 30% sagatavot krāsošanai nogruntēt 100%. nokrāsot 100%.	m ²	265							
52.	Enkuriekārta, pietauvošanās iekārta Remonts iespējams bez doka . Kopā 4 komplekti ietver:									
	Notīrīt rūsu SA-1 30%, SA-3 70% sagatavot krāsošanai nogruntēt 100%. nokrāsot 100%.	m ²	390							
53.	Kuģa zemūdens daļa (820 m ²), gruntsdurvis no apakšas (120 m ²) Remonts dokā. Kopā 1 komplekts ietver:									
	notīrīt rūsu SA-2 100% sagatavot krāsošanai nogruntēt 100% - 2reizes nokrāsot 100%.	m ²	940							
54.	Sānskrūves šahta-caurule Remonts dokā. Kopā 1 komplekts ietver:									
	notīrīt rūsu SA-2 100% sagatavot krāsošanai nogruntēt 100% - 2reizes nokrāsot 100%.	m ²	40							

	pirms darba sānskrūvi noizolēt, pēc darba noņemt uzlikto izolāciju	kompl.	1							
55.	Mainīgās ūdenslīnijas josla Remonts dokā. Kopā 1 komplekts ietver:									
	notīrīt rūsu SA-2 100% sagatavot krāsošanai nogruntēt 100% - 2reizes nokrāsot 100%.	m ²	194							
56	Celtis „SUMITOMO” ar izlici Remonts iespējams bez doka. Kopā 1 komplekts ietver:									
	- Notīrīt rūsu SA-1 50%, SA-3 50% - sagatavot krāsošanai - nogruntēt 100%. - nokrāsot 100%.	m ²	120							
57.	Ārējais virsūdens borts, falšborts, atspiedlīste Remonts dokā. Kopā 1 komplekts ietver:									
	notīrīt rūsu SA-1 60%, SA-2 40% sagatavot krāsošanai nogruntēt 100%. nokrāsot 100%.	m ²	610							
58.	Vaterlīnija, kravas zīme, kuģa nosaukums Remonts dokā. Kopā 1 komplekts ietver									
	Novilkt Vaterlīniju	t. m.	140							
	Atjaunot (uzkrāsot) kravas zīmes ķemmītes un Plimsola apļus, ieķēmes skalas	zīmes	350							
	Izgatavot trafaretes; Atjaunot (uzkrāsot) kuģa nosaukumu, IMO numuru.	m ²	5							

RADIOSAKARU APRĪKOJUMS

1.	GMDSS aparatūras un radio antenu profilaktiskais remonts, izmazgāt, iztīrīt, izmērīt izolāciju visiem antenu fideriem,
----	--

	vadiem, kabeļiem un aparāturai Remonts iespējams bez doka . Kopā 1 komplekts ietver:									
	Transmitter T-2130	kompl.	1							
	Aerial coupler AT-2110	kompl.	1							
	Receiver RE-2100	kompl.	1							
	Power supply 2160, 2161	kompl.	2							
	„SAILOR” compact HF SSB RM-2150, RM-2151	kompl.	2							
	Compact VHF RT-2048	kompl.	2							
	Battery charger 2174	kompl.	1							
	„SAILOR” compact VHF DSK RM-2042	kompl.	2							
	Watch keeping receiver R-501	kompl.	1							
	Radio receiver protection unit H-1223	kompl.	1							
	NAVTEX receiver NX-500	kompl.	1							
	Power supply unit N-420	kompl.	1							
2.	RLS un Hidrogrāfiskā Eholota aparātūras profilaktiskais remonts, izmazgāt, iztīrīt, izmērīt izolāciju visiem vadiem, kabeļiem un aparāturai. Antenu-raidītāju elektromotoru profilaktiskais remonts. Reduktoriem nomainīt smēri. Remonts iespējams bez doka . Kopā 1 komplekts ietver:									
	FURUNO - Model: FR-2110 Type: RDP-106	kompl.	1							
	BridgeMaster E - Monitor: 250 Type: 65821F	kompl.	1							
	E-Sea Sound 103	kompl.	1							
3.	Eholota „SeaBat – 8010” pacelšanas nolaišanas iekārta, defektēto detaļu nomaina (Saskaņā ar INSTRUKCIJU un APRAKSTU no 2001.g.) Remonts dokā .Kopā 1 komplekts ietver:									
	Demontāža-montāža Kārba aizturis <i>St3; $\delta = 4mm$; 500x500mm</i> <i>St3; $\delta = 8mm$; 600x200mm</i> <i>St3; $\delta = 8mm$; 20x160mm; 2gab</i> <i>St3; $\delta = 8mm$; 160x200mm</i> • KB devielas tanka degazācija iekļauts Mehāniskajā sadaļā	kompl.	1							

Doka remonta darbi (mehaniska daļa)										
1.	Kingstonu vārstu Du-300 demontāža un pēc remonta montāža, presēšana.	k-ts.	2							
a.	vārstu pieslēpēšana sēžas vietās, filtru tīrīšana un kingstonu klinketes tekošais remonts.	k-ts.	2							
b.	Kingstonu kastes tīrīšana krāsošana (2x4 m²), ja nepieciešams nomainīt protektorus – 2x5kg. Un aizsargrežģi.	k-ts	2							
c.	Klinketes Du-300 demontāža un pēc remonta montāža	k-ts.	2							
2.	Kingstonu caurules (L-8m. D-300mm.) tīrīšana (skalošana) , ja nepieciešams demontēt, pēc tīrīšanas montēt ar blīvju (6 gb.) nomaiņu..	k-ts.	1							
3.	Palīgdzinēju ūdens dzesēšanas caurules 1 1/2'' L-4m. demontēt, pēc tīrīšanas montāža	k-ts.	2							
4.	Dzinēju Volvo-penta un Wartsila radiātoru demontāža un pēc remonta montāža.	k-ts.	1							
a.	Iztīrīt radiātoru, nopresēt, Remonts pēc defektācijas.	gb.	1							
b.	Iztīrīt kasti, nomainīt peotektorus (2 gab.), nogruntēt, nokrāsot.	m²	8							
5.	Veikt aizborta armatūras demontāžu un pēc remonta montāžu.	gb.	10							
a.	Pieslēpēt vārstu sēžvietas, nomainīt blīvslēģus, skrūves.	k-ts	10							
b.	RU60	gb.	6							
c.	RU25	gb.	4							
6.	Klinketes D-550 ar hidropievadu. Demontāža, pēc remonta montāža, nodot darba kārtībā.	k-ts.	2							

a.	Aizbīdņa tīrīšana, nepieciešamības gadījumā veikt klinketes korpusa apmetināšanu, apstrādi nomainīt gumijas blīvslēģus.	gb.	2							
b.	Nomainīt hidraulisko pievadu blīvslēģus, atremontēt un noregulēt aizbīdņu stāvokļa rādītāju.	k-ts.	2							
7.	Sānkrūves BERG TYPE SPF 2,5 izjaukšana, remonts, montāža. Pirms remonta izpumpēt, pēc iepumpēt eļļu. Reduktora revīzija, nomainīt defektētās detaļas, blīvslēģus, noregulēt atstarpes zobratos, nodot darba kārtībā. (Izpildītāja rez. daļas.)	k-ts.	1							
a.	Izlaist eļļu no sistēmas, pēc remonta uzpildīt.	gb.	1							
b.	Reduktora revīzija. Nomainīt blīvslēģus, gultņus. Atregulēt sazobi, nopresēt, nodot darba kārtībā. Nomainīt protektorus caurulē.	k-ts..	1							
Lāpstņveida dzinēkļi DKK25/5- F1 Nr.1;2										
8.	Veikt cehā dzinēkļu pilnu izjaukšanu, defektāciju un remontu. Sastādīt defektācijas un mērījumu kartes. Remonts saskaņā ar defektāciju. Izgatavot jaunas vai restaurēt defektētās detaļas. Atregulēt rotora vertikālo spēli gultņos, nomainīt protektorus uz rotora korpusa. Nomainīt bojātās skrūves un uzgriežņus, atjaunot šplintējumu. Pēc montāžas nopresēt (Ir rezerves daļas un tehniskā dokumentācija).	k-ts.	2							
a.	Izolācijas noņemšana-uzlikšana (10m²), Kuģa klāja vāku tehniskie izgriezumi: demontāža-montāža	k-ts.	2							
b.	Veikt DKK un cauruļvadu demontāžu, pēc remonta, montāža, transportēšana	k-ts.	2							

	uz, pēc remonta – no ceha.									
c.	DKK lāpstiņas remonts (saliekta).	gab.	1							
d.	Pirms demontāžas izpumpēt, pēc montāžas sapumpēt eļļu dzinēkļos.	k-ts.	2							
e.	Pēc montāžas veikt tauvošanās un gaitas pārbaudi. Nodot darba kārtībā.	k-ts.	2							
f.	Klāja tehniskajiem izgriezumiem iemetināt metāla pagarinājumu (~ 0,2x3m. x5mm, vadoties pēc DKK izmēriem.) un attiecīgi saīsināt vāku.	k-ts.	2							
g.	Pirms tehnisko izgriezumu veikšanas salonā (L.borts.) demontēt apšuvi un noņemt izolāciju (~6m²), kā arī noņemt izolāciju (Kr. Borts.) (~ 3m²). Pēc remonta atjaunot izolāciju un apšuvi.	k-ts.	1							
h.	Pēc DKK izjaukšanas, izgatavot manžetas paketi (pēc parauga un rasējuma.) D~700x830 mm. Materiāls – nerūs. Tērauds (apm. 90 kg)	k-ts.	1							
	Gadījumā, ja izpildītājs vēlas pēc DKK demontāžas nolaist kuģi ūdenī, hermitizācijai izmantot ar skrūvēm stiprināmas metāla plāksnes bez metināšanas.									
	Mehāniskā daļa.									
	Galvenais dzinējs 6čn25/34 Nr.1									
9.	Veikt dzinēja izjaukšanu, bloka demontāža. Nomainīt kloķvārpstu un ieliktnus pret jauniem. Vārpstas centrēšana. Detaļu apmērīšana, Veikt kloķvārpstas izlieces mērījumus, defektēto detaļu nomaiņa, remonts. Sastādīt mērījuma kartes. Montāža, regulēšana, nodot darba kārtībā. Veikt dzinēja piestrādi saskaņā ar rūpnīcas-izgatavotājas rekomendāciju. (Pasūtītāja rez. daļas.)	k-ts.	1							

a.	Eļļas nomaiņa, eļļas filtru nomaiņa, sistēmas tīrīšana-skalošana (karteris, eļļas rezervuāri, filtru kaste)	k-ts.	1							
b.	Degvielas aparātūras revīzija, remonts. Degvielas fitru nomaiņa.	k-ts.	1							
c.	Ūdens cirkulācijas sūkņu remonts.	Gab.	2							
d.	Eļļas sūkņu remonts.	Gab.	1							
e.	Ātruma regulatora VRN 30 demontāža, defektācija- pārbaude uz stenda, remonts, montāža, regulēšana, nodot darba kārtībā.	Gab.	1							
f.	Ūdens un eļļas dzesētājs. Demontāža, tīrīšana, remonts, nomainīt blīvslēgus, protektorus, gumijas uznavas (D=60-86mm.). Nopresēt, nodot darba kārtībā (izpildītāja rezerves daļas).	k-ts.	1							
g.	Termostata remonts, regulēšana	Gab.	1							
j.	Turbīna TK-23H-06. Demontāža, jaunas turbīnas montāža, regulēšana, pārbaude, nodot darba kārtībā.	k-ts.	1							
!!!	Remonta darbus veikt reģistra uzraudzībā									
10.	Izgatavot jaunu un nomainīt ūdens drenāžas cauruli un pārejas, savienojumus (štucerus) no Gdz. turbīnas uz ūdens izplešanās tvertni. D-10mm. L-6m.	k-ts.	2							
Galvenais dzinējs 6čn25/34 Nr.2										
11.	Veikt dzinēja remontu. Detaļu apmērīšana, gultņu revīzija saskaņā ar kloķvārpstas izlieces izmēriem, defektēto detaļu nomaiņa, remonts. Sastādīt mērījuma kartes. Montāža, regulēšana, nodot darba kārtībā (daļēji	k-ts.	1							

	Pasūtītāja rez. daļas.)									
a.	Eļļas nomaļa, eļļas filtru nomaļa, sistēmas tīrīšana-skalošana (karteris, eļļas rezervuārs, filtru kaste.)	k-ts.	1							
b.	Degvielas aparātūras revīzija, remonts. Degvielas filtru nomaļa.	k-ts.	1							
c.	Ūdens cirkulācijas sūkņu remonts.	Gab.	2							
d.	Eļļas sūkņu remonts.	Gab.	1							
e.	Ātruma regulators VRN 30 demontāža, defektācija-pārbaude uz stenda, remonts, montāža, regulēšana, nodot darba kārtībā.	Gab.	1							
f.	Ūdens un eļļas dzesētājs. Demontāža, tīrīšana, remonts, nomainīt blīves, protektorus, gumijas uzmavas (D=60-86mm.) Nopresēt, termostata remonts, regulēšana, nodot darba kārtībā (izpildītāja rezerves daļas.)	k-ts.	1							
g.	Termostata remonts, regulēšana	Gab.	1							
12.	Vārpstas līnija ar slīdgultņiem (3 gab,) Demontāža, defektācija, remonts, ja nepieciešams pāliet gultņus. nomainīt blīvslēgus, montāža, centrēšana, nodot darba kārtībā. (Pasūtītāja rez daļas.)	k-ts.	2							
13.	Pneimatiskā mufta 2ŠMS. Gultnis un pneimatiskā daļa. Izjaukšana, defektācija, remonts. Nepieciešamības gadījumā pārliet gultni, pieslīpēt, nomainīt gumijas un tekstalīta gredzenus. Nodot darba kārtībā.	k-ts.	2							
14.	Dzinējs VOLVO-PENTA TMD-122A Nr.2 (207 kw.) Veikt kapitālo remontu Sastādīt mērījuma kartes. Pēc remonta	k-ts.	1							

	piestrāde, nodot darba kārtībā (izpild. rezerves daļas.)									
a.	Pirms demontāžas atpumpēt, pēc sapumpēt dzinējā eļļu un antifrīzi,	k-ts.	1							
b.	Dzinēja demontāža, nogādāšana cehā. Pēc remonta uzstādīt vietā, montāža.	k-ts.	1							
c.	Izgatavot jaunas bronzas skrūves protektoriem (2 gab.), Nomainīt eļļas un ūdens dzesētājam cinka protektorus.(6 gab.)	k-ts.	1							
e.	rezerves augstspiediena degvielas sūkņi. Remonts, pārbaudīt uz stenda.	k-ts.	1							
15.	Dzinējs VOLVO-PENTA TAMD-162C (360 kW.) profilaktiskais remonts. Degvielas aparātūras, eļļas un dzesēšanas sistēmas revīzija	k-ts.	1							
a.	Nomainīt dzesēšanas sistēmas cauruli D-60mm. L-1m.	gab.	1							
16.	Dzinējs WARTSILA 12UD23 (407 kW.) Veikt dzinēja kapitālo remontu (izpild. rez. daļas.)	k-ts.	1							
a.	Pirms remonta izpumpēt, pēc iepumpēt eļļu, dzesēšanas šķidrumu. Nomainīt filtrus. Atvienot- pievienot sistēmas.	k-ts	1							
b.	Dzinēja demontāža, nogādāt cehā.	k-ts	1							
c.	Veikt dzinēja pilnīgu izjaukšanu. Veikt detaļu apmērīšanu, remonts saskaņā ar defektāciju.	k-ts	1							
d.	Turbīnas izjaukšana, remonts saskaņā ar defektāciju, montāža, nodot darba kārtībā.	gab.	2							
e.	Pēc remonta dzinēja nogādāšana uz kuģa, montāža, Veikt dzinēja piestrādi saskaņā ar rūpnīcas – izgatavotājas rekomendāciju.	k-ts	1							
17.	Kravas rūmes durvju hidrauliskie cilindri. Veikt demontāžu, pēc remonta montāžu, blīvslēgu nomaiņu,	k-ts.	5							

	atrestaurēt slīdstieņu spoguļvirsmu D=100mm..(nepieciešamības gadījumā veikt tehniskos izgriezumus, pēc remonta atjaunot) (Pasūt. rez. daļas.)									
18.	Hidrauliskā aka, profilaktiskais remonts. Nomainīt hidrošļūtenes, stiprinājumus, nodot darba kārtībā.	k-ts.	1							
19.	Hidrauliskās vinčas. Profilaktiskais remonts, nomainīt hidrošļūtenes, nomainīt eļļu.	k-ts.	3							
20.	Hidrauliskā kompensatora demontāža, hidropievadam uzlikt slēgtapas, defektācija, vajadzības gadījumā slīdstieņa (D=150mm. L-1700mm.) spoguļvirsmas atjaunošana. Blīvslēgu nomaiņa, montāža, nodot darba kārtībā (Pasūt. rez. daļas.)	k-ts..	1							
21.	Nomainīt ugunsdzēsšanas sistēmas cauruļvadus. D-90mm. L-7m.	k-ts.	1							
a.	Iemetināt ugunsdzēsšanas caurulē pāreju – 3/4” ar vārstu.	gab.	1							
22.	Portāla hidrauliskie cilindri. Demontāža, hidrauliskajam pievadam uzlikt slēgtapas. Atjaunot slīdstieņu spoguļvirsmu, (L-1700mm. D-80mm.) nomainīt blīvslēgus, pārbaudīt, nepieciešamības gadījumā izgatavot, nomainīt bulttapas cilindra stiprinājuma galos. montāža, pārbaude, nodot darba kārtībā (Pasūt. rez. daļas.)	k-ts.	3							
a.	Veikt portāla šarnīra remontu. Demontāža- montāža, defektācija, remonts saskaņā ar defektāciju, izgatavot, nomainīt ieliktnus smērštauferus, nodot darba kārtībā. (2 gab.)	k-ts.	4							
23.	Skalošanas sūknis Nijnus HGT 1-250.400 (700 m³/h) Nr.1 Nr.2	k-ts.	2							

	Demontāža, nogādāt cehā, defektācija, korpusa un rotora remonts (Uzmetināt un apstrādāt līdz vajadzīgajam izmēram korpusa iekšējo daļu.), montāža, uzstādīt jaunus gumijas kompensātorus spiedpusē, centrēšana ar el. motoru, atjaunot impellera konfigurāciju, pārbaude, nodot darba kārtībā.									
a.	Izgatavot jaunas un uzstādīt aizsargčaulas-muftas.	k-ts.	2							
b.	Nepieciešamības gadījumā nomainīt gultņus.	k-ts.	2							
24.	Klinkešu skalošanas sūknis Nijnus NC1-40.180 demontāža, remonts, defektēto detaļu izgatavošana, montāža, centrēšana, nodot darba kārtībā.	k-ts.	2							
25.	Virzuļsūknis EPN 25/40 izjaukšana, defektācija, reduktora revīzija, detaļu izgatavošana un nomaiņa, montāža, pārbaude, nodot darba kārtībā (nepieciešamības gadījumā, darbus veikt cehā.)	k-ts.	2							
26.	Ugunsdzēsšanas sūknis NCV 63/80 veikt tekošo remontu. Demontāža, defektācija, detaļu izgatavošana un nomaiņa. Montāža, pārbaude ($P \geq 9 \text{ kg/cm}^2$), nodot darba kārtībā (nepieciešamības gadījumā darbus veikt cehā)	k-ts.	2							
27.	Gruntssūkņa reduktora RHENANIA ALN 49/2S demontāža, nogādāšana cehā, revīzija, remonts ar detaļu izgatavošanu, nomaiņu, eļļas nomaiņa, reduktora skalošana, nodot darba kārtībā.	k-ts.	1							
28.	Centrbēdzes gruntssūknis 6000m³/st. Izjaukt, nomainīt defektētās detaļas, sūkņa korpusu (gliemezi) cehā	k-ts.	1							

	apmetināt un noslīpēt līdz vajadzīgam izmēram. Montāža, pārbaude, nodot darba kārtībā									
29.	Gaisa kompresors DENO P=13m³/h. demontāža, defektācija, remonts saskaņā ar defektāciju. Nodot darba kārtībā.	k-ts.	2							
30.	Enkura tauvošanāš vinča ЛЕЯ 4-7 remots. Izpumpēt, pēc remonta sapumpēt eļļu reduktorā, reduktora revīzija, remonts, defektēto detaļu izgatavošana, montāža, pārbaude, nodot darba kārtībā.	k-ts.	4							
a.	Enkura tauvošanāš vinču sajūgmufas revīzija, remonts.	k-ts.	4							
31.	Degvielas transportsūknis IIIΦ 5-25-3,6/4,6 Demontāža, remonts, montāža, nodot darba kārtībā.	k-ts.	1							
32.	Vārsti ar hidro pievadu BATERFLAY D=250mm. Demontāža, nomainīt blīvslēgus, atjaunot nolietotās virsmas. Montāža, pārbaude.(Pirms demontāžas izgatavot un uzstādīt slēgtapas eļļas pievadcaurulēm.) (Pasūt. rez. daļas.)	k-ts.	8							
a.	Hidropievadu demontāža, remonts, detaļu izgatavošana, blīvslēgu nomaiņa, pārbaude, nodot darba kārtībā.	k-ts.	8							
33.	Sateču ūdens seperatora HAMWORTHY,TYPE HS1 izjaukšana, tīrīšana, defektācija, remonts, montāža, nodot darba kārtībā.	k-ts.	1							
34.	Sateču ūdens iekārta HAMWORTHY izjaukšana, tīrīšana, defektācija, remonts, montāža, nodot darba kārtībā.	k-ts.	1							
35.	Dīzeļdegvielas tanku(42 m³) tīrīšana, presēšana (vajadzības gadījumā-tvaicēšana, ventilēšana, remonts.) (Plaša tankā Nr.9)	k-ts.	3							

a.	Izgatavot jaunas un nomainīt degvielu tanku (Nr.5, Nr.9 un Nr.10) vākiem bultskrūves, uzgriežņus un blīves.	k-ts.	3							
b.	Nodrošināt (d.tanku tīrīšanas procesā) naftas atlikumu izpumpēšanu uz krastā novietotām savācēj cisternām.	k-ts	3							
c.	Pirms degvielu tanku nodošanas ekspluatācijā – iztīrīt.									
36.	Dīzeļdegvielas cisternas (2m³). Vāku noņemšana-uzlikšana, ventilēšana, tīrīšana, presēšana.	k-ts.	3							
a.	Mērstiklu noņemšana, tīrīšana, uzlikšana.	k-ts.	3							
b.	Izgatavot un nomainīt vāku un pievadcauruļu, vārstu blīves.	k-ts.	3							
37.	Dīzeļdegvielas pievadcaurules (cisternas→dzinēji, apkures katls) demontāža, tīrīšana, montāža.(L~50m., D=10-40mm.)	k-ts.	1							
a.	Montāža ar jaunām blīvēm(.20 gab.)	k-ts.	1							
b.	Atjaunot cauruļu stiprinājumus.	k-ts.	1							
38.	Palīgdzinēju Nr.1; 2 ūdens dzesēšanas cauruļu demontāža, tīrīšana (vajadzības gadījumā nomainīt.) D=49mm. L=5m. Uzstādīšana. (sūces pusē)	k-ts.	2							
39.	Palīgdzinējs Nr.2 no dzesētāja nomainīt cauruli D-49mm. L-5m spiediena pusē.	k-ts.	1							
40.	Demontēt pievadcauruli aizborta ūdens hidraforam. (sūces p.) Iztīrīt, vai nomainīt D-49mm. L-10m. Montāža.	k-ts.	1							
41.	Elļas pievadcaurules galveno dzinēju cisternām. Demontēt caurules, izgatavot jaunas, uzstādīt ar stiprinājumiem un vārstu RU-30 (1 gab.), (d-3/4, L-8m.) pievadcauruli	k-ts..	2							

42.	Sausajā tankā (kr.b.) nomainīt ūdens cauruli D-3/4" L-16 m. Uzstādīt čuguna radiatoru 1 gb.	k-ts.	1							
43.	MN. Lab.borts. Izgatavot jaunu un uzstādīt ventilācijas pievadcauruli (pēc parauga.) D-500, l,5m.	k-ts.	1							
a.	Ventilācijas pievadcaurulei nomainīt gumijas cauruli (D-500, L-150mm.)	k-ts.	2							
44.	Gaisa balons Nr.1 un Nr.5 (V=300l. P=30kg.) Galvas un vārstu demontāža, remonts, blīvju nomaiņa, montāža, pārbaude, nodot darba kārtībā.	k-ts.	2							
45.	Sateču ūdens atpumpēšanas sistēmas vārstu kārbas (1gab.) ar vārstiem (6 gab.) remonts.	k-ts.	1							
46.	Vārstu remonts: Du-80	gab.	8							
	Du-40	gab.	8							
	Du-60	gab.	10							
	Du-25	gab.	8							
	Ru-6/20	gab.	4							
	Ru-25	gab.	4							
	Ru-100/10	gab.	8							
	Ru-100/25	gab.	8							
47.	Nomainīt cauruļvadus: D= 10, L=5m.	k-ts.	1							
	D=20, L=5m.	k-ts.	1							
	D= 40, L=5m.	k-ts.	1							

	D= 60,L=5m.	k-ts.	1							
	D= 80, L=5m.	k-ts.	1							
48.	Celtnis SUMITOMO LS-138 hidraulisko kontrolvārstu bloks ar reduktoru. Demontāža, remonts, montāža, nodot darba kārtībā.	k-ts.	1							
a.	Nopresēt sūkņus. (3 gab.)	k-ts.	1							
b.	Nomainīt blīvslēgus demontēt, pēc uzstādīt vietā dzirksteļu slāpētāju. (izpild. rez. daļas.)	k-ts.	1							
49.	Falštruba. Demontēt augšējo segumu un ūdens izplešanās tvertni ar pievadcaurulēm (izgriezt) Uzstādīt papildus stiprinājumus dzinēju gāzu izplūdes caurulēm (5 gab.), Uzmetināt jaunu falštrubas augšējo segumu (4 m²), sānsienu izrūsējušās daļas. Pārbaudīt, atjaunot esošās metinājuma šuves, ūdens pievadcauruli ūdens izsmidzināšanas iekārtai (dzirksteļu aizsegs.) un drenāžas caurules,. Nomainīt gāzu izplūdes caurulēm blīves flančos (10 gab.) D-500mm.	k-ts.	1							
50.	Priekšējā mašīntelpa. P.dz Nr.3 un dredžerdzinējam uzlikt izolāciju un apšuvi, gāzes izvadcaurulei, pie turbīnas. ~ 3m².	k-ts.	2							
51.	Priekšējā mašīntelpā pārtaisīt mazo trapu (3 pakāpieni) pie el.sadales laukuma pēc norādījuma.	k-ts.	1							
52.	Demontēt vecās un uzstādīt jaunus cauruļvadus Priekšējā mašīntelpā (P.M.) D-20 mm. Kopējais L-12m.	k-ts.	1							
a.	Nomainīt hidrauliskās pievadšļūtenes vārstu „Baterflay” izpildmehānismiem. L- 1m. D- 20 mm.	Gb.	10							

b.	Nomainīt cauruļu un šļūteņu savienojumus (stūri un trīspusējie) (Izpildītāja materiāli.)	Gb.	10							
53.	Pēc remonta izpumpēt un iztīrīt bilžas: DKK (46 m²), MN (120 m²), virpotavā(42 m²), sānskrūves(30 m²) un pr.mašīntelpās (78 m²).	k-ts.	1							
54.	Nomainīt hidraulikas pievadu Pr.M.T. L=20M., D=16mm., kā arī hidrocaurules 10 gab.	k-ts.	1							
a.	Vecā hidropievada demontāža.	k-ts.	1							
b.	Izgatavot jaunus hidropievadus un armatūru no nerūsējošās caurules.	k-ts.	1							
c.	Uzstādīt hidrauliskos slēgvārstus.	Gab.	2							
d.	Uzstādīt pēc norādes, izpildītāja materiāli.									
55.	Hidraulikas pievads. D= 25mm. L=30m.	k-ts.	1							
a.	Vecā hidropievada demontāža.	k-ts.	1							
b.	Izgatavot jaunu no cinkotas caurules ar muftām.	k-ts.	1							
c.	Uzstādīt jauno pievadu ar stiprinājumiem vietā.	k-ts.	1							
d.	Nodot darba kārtībā.	k-ts.	1							
56.	Hidrauliskais pievads. D= 50mm. L= 6m	k-ts.	1							
a.	Demontēt veco pievadu.	k-ts.	1							
b.	Izgatavot jaunu hidropievanu no cinkotas caurules ar flančiem (atlokiem.)	k-ts.	1							
c.	Uzstādīt vietā ar jauniem stiprinājumiem.	k-ts.	1							

d.	Nodot darba kārtībā.	k-ts.	1							
----	----------------------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--

Remonta apraksts Elektriskā Daļa

1.	Galvenais sadales slēgdēlis. Tekošais remonts, nomainīt nolietotās detaļas, noslīpēt kontaktus, pārvilkt kontaktu savienojumus, pārbaudīt ģeneratoru automātus, sastādīt ģeneratoru automātu pārbaudes aktus, izmazgāt slēgdēli, nodot darba kārtībā.	k-ts.	1							
a..	Ģeneratoru sekcija.	gab.	4							
b.	Sinhronizācijas sekcija.	gab.	1							
c.	220 V sekcija.	gab.	1							
2.	Galveno dzinēju termokomplekts. TDK Demontēt, pārbaudīt un noregulēt. Pēc montāžas pārbaudīt, nodot darba kārtībā, sastādīt pārbaudes aktus.	k-ts.	2							
3.	Ģeneratora Volvo-Penta „Stamford” 320 kw. Tips MHC 534 D2 remonts. Demontāža, pilna izjaukšana, defektācija, nomainīt nolietotās detaļas, gultņus, izmazgāt, izžāvēt. Montāža, pārbaude, nodot darba kārtībā. (Izpildītāja gultņi.)	k-ts.	1							
4.	Ģeneratora Nr.2 Volvo-Penta „Stamford” 200 kw. Tips MHC 434 D2 remonts. Demontāža, pilna izjaukšana, defektācija, nomainīt nolietotās detaļas, gultņus, izmazāt, izžāvēt. Montāža, pārbaude, nodot darba kārtībā. (izpild. gultņi.)	k-ts.	1							
5.	Demontēt pirms dīzeļa Volvo-penta TAMD 122 Nr.2 kapitālā remonta	k-ts.	1							

	dzinēja aizsardzības un kontroles elektro. aparāturu. Pēc remonta uzstādīt vietā, pārbaudīt, nodot darba kārtībā.									
6.	Kuģa patērētā elektroenerģija remonta laikā (<i>uzrādīt tāmē</i>). Galējais aprēķins pēc faktiskajiem skaitītāja rādītājiem	kwh	20 000							
7.	Demontēt no dredžera iesūkšanas caurules, pēc remonta uzstādīt vietā, pārbaudīt darbā, nepieciešamības gadījumā novērst bojājumus:									
a.	Horizontālos un vertikālos sensoros.	k-ts.	4							
b.	Savienojumu kārbās.	gab.	2							
c.	Kabeļus.	m.	40							
d.	Nomainīt kabeļus no nozarkārbām līdz vertikāliem un horizontāliem sensoriem.(4 gab. L-15m.) (Pasūt. Kabelis.)	k-ts.	1							
e.	Nostiprināt horizontālā sensora aizsargstieni.	gab.	1							
8.	Stūres un gaitas mehānismi EDU-1517 . Atslēgšana, pieslēgšana, veikt regulēšanu un saskaņošanu, novērst bojājumus, nodot darba kārtībā.	k-ts.	2							
9.	Ģenerators GMS 13-41-12 320 kwt., 380 V. Nr.2 daļēja izjaukšana, nomainīt gultņos smēri, noslīpēt gredzenus, nomainīt sukas, iztīrīt, izžāvēt, nodot darba kārtībā.	k-ts.	1							
10.	Enkurvinču el. Motoru kontaktoru staciju remonts. Veikt defektāciju, nomainīt bojātās detaļas, noslīpēt kontaktoru kontaktus, iztīrīt, nodot darbā.	gab.	4							

.11.	Ventilatoru elektromotoru AOM-32-2 remonts: Demontēt, izjaukt, iztīrīt, nomainīt gultņus, veikt balansēšanu, savākt. Nodot darba kārtībā. (pasūt. gultņi.)	gab.	3							
12..	Priekšējās mašīntelpas sadales skapja profilaktiskais remonts. Defektācija, nolietoto detaļu nomaiņa, noslīpēt kontaktoru kontaktus, pārvilkt kontaktu savienojumus, iztīrīt, nodot darba kārtībā. (Pasūt. rez. daļas.)	Sekcijas.	4							
13.	Noregulēt dreidžera sūkņa produktivitātes rādītāja ORM elektroniku. Iztīrīt sadales skapi, pārvilkt kontaktu savienojumus, nodot darba kārtībā.	k-ts.	1							
14.	Atjaunot kravas tilpnes durvju Nr.4, Nr.7 signalizāciju, nodot darba kārtībā.(pasūt. rez. daļas.):									
a.	Atjaunot magnētu stiprinājumus.	gab.	2							
b.	Izgatavot un piemetināt magnētu aizsarggrīņkus.	gab.	2							
c.	Pieslēgt, noregulēt jaunus magnētiskos gala slēdžus.	gab.	2							
15.	Hidroskalošanas vārstu elektriskās daļas remonts: nomainīt bojātās detaļas, iztīrīt, noregulēt gala stāvokļos, nodot darba kārtībā.	gab.	8							
16.	Ugunsdzēsšanas stacijas tips THORN system T881:									
a.	Pārbaudīt dūmu detektorus MF 301, nepieciešamības gadījumā nomainīt. (izpild. rez. daļas.)	gab.	8							
b.	Pārbaudīt līnijas Nr.3, Nr.5, Nr. 8 uz bojājumiem, novērst, nodot darba kārtībā.	gab.	3							

17.	Elektrodzinēju remonts Atslēgt, demontēt, nomainīt gultņus, izmazgāt, izžāvēt, savākt un nodot darbā (Pasūt. gultņi.):									
a.	Skalošanas sūkņa elektromotors. 5,5 kw.	gab.	1							
b.	Ugunsdz. Sūkņa el. Motors ATM 2-2; 25 kw	gab.	2							
c.	Enkurvinčas el. Motors MAP 521; 15/15/4,2 kw	gab.	1							
d.	Hidraforu el.motors. tips AOM 5,5 kw.	gab.	1							
18.	Pārtīt tahoģenerātorus MЭT 8/30	gab.	2							
19.	Iegrimes sensori tips BHL-4291-01-12 (priekšējais.) nomainīt pret jaunu. Veikt regulēšanu, pārbaudīt, nodot darba kārtībā (Pasūt. rez. daļas.)	gab.	1							
20.	Galvenā dzinēja sajūga 2ŠMS el. daļas remonts. Izgatavot jaunus kontaktu savienojumus. 3 gab., izolātorus 3 gab., noslīpēt kontaktu gredzenus, nomainīt sukas, nodot darba kārtībā.	k-ts.	1							
21.	Sānskrūves iekārtas el. dzinēja 185 kw. Palaišanas un regulēšanas aparātūras defektācija, remonts. Nomainīt bojātās detaļas, noslīpēt kontaktus, iztīrīt, nodot darba kārtībā.	k-ts.	1							
22.	Atvienot-pievienot elektrokabeli akas mērierīcei, nomainīt kābeļa aizsargcauruli un stiprinājumus. Caurule L= 3m. D= ½"	k-ts.	1							

Remonta izmaksas kopā	EUR
Virszdevumi (%)	EUR
Peļņa (%)	EUR
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)	EUR
Kopā	EUR
PVN 21%	EUR
Līgumsumma	EUR

Izpildītājs:

2015.gada ____.

Ventspils brīvostas pārvaldei
Jāņa ielā 19, Ventspilī
LV-3601

Pretendenta pieteikums
dalībai iepirkuma procedūrā

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā „Kuģa z/s „Dzelme” remonts ar dokošanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/197.

Pretendenta nosaukums _____

Reģistrācijas Nr. _____

Banka _____

Bankas konts _____

Juridiskā adrese _____

Kontaktpersona _____

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruna numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/

- ✓ Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā darba uzdevumu – tāmes formu, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.
- ✓ Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par remontējamo kuģi, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt remontdarbus. Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.
- ✓ Apliecinu, ka pretendents ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu atbilstoši šā iepirkuma darba uzdevumam un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt būvuzraudzības darbus par:

Līgumcenu (neskaitot PVN) _____ EUR

- ✓ Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
- ✓ Apņemamies veikt remontdarbus noteiktajos termiņos.
- ✓ Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.
- ✓ Ja mūsu piedāvājums būs ar viszemāko cenu, garantējam iepirkuma līguma saistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
- ✓ Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.
- ✓ Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats

KSA-2



LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA
KUĢOŠANAS DROŠĪBAS INSPEKCIJA

KUĢOŠANAS SPĒJAS APLIECĪBA
(Ar Pielikumu)

Kuģa vārds DZELME

Pieraksta osta	<u>Ventspils</u>	Kuģa tips	<u>gruntssūcējs</u>
Bruto tilpība	<u>1435</u>	Pazīšanās signāls	<u>YLMS</u>
SJO numurs	<u>8871273</u>	LKR numurs	<u>1034</u>

Kuģis ir pārbaudīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem noteikumiem un atzīts par derīgu kuģošanai

Baltijas jūrā ar attālināšanos no patvēruma ostas līdz 50 j. j.

Papildnosacījumi:

1. Kuģošana atļauta pie viļņu augstuma ne lielāka par $h_{3\%}=6m$;
2. Kuģošana atļauta neveicot starptautiskus reišus;
3. Kravas zīme ar mazāko brīvsānu augstumu pielietojama pie viļņu augstuma ne lielāka par $h_{3\%}=2m$

Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits uz kuģa 22

Apliecība derīga līdz 2014. gada 15.jūlijam
ar nosacījumu, ka tā tiek ikgadēji apstiprināta un Pielikumā uzrādītās konstrukcijas, mehānismi un aprīkojums ir derīgā stāvoklī un ir spēkā Pielikumā noteiktās apliecības un dokumenti.



Vieta Rīga Datums 2009. gada 19. augustā

Nr. 09.0188.06

A.Ošs
Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds

Apakšuzņēmēju saraksts

Nr.p. k.	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, telefona nr.	Apkašuzņēmējam nododamo remontdarbu īss apraksts	Apakšuzņēmējam nododamo remontdarbu apjoms EUR (neskaitot PVN)	Apakšuzņēmējam nododamo remontdarbu apjoms %
1	2	3	4	5

Sagatavoja _____ (vārds, uzvārds, amats)

2015. gada _____.
Ventspils brīvostas pārvaldei
Jāņa ielā 19
Ventspils, LV-3601

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese> apliecinām, ka esam informēti par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>, iesniegs piedāvājumu Ventspils brīvostas pārvaldes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000284085, juridiskā adrese Jāņa iela 19, Ventspils, organizētajā atklātajā iepirkuma procedūrā „Kuģa z/s „Dzelme” remonts ar dokošanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/197, ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies:

- veikt šādus remontdarbus: <īss darbu apraksts, atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo darbu sarakstā norādītajam>;
- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu, darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts>.

/personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, statuss/

Līgums Nr. KUĢA Z/S „DZELME” REMONTS AR DOKOŠANU

2015.gada __._____,
Ventspilī

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā, turpmāk tekstā Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvalde nolikuma pamata, no vienas puses, un <būvuzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk kopā tekstā Puses un katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2014/197 rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Līguma priekšmets un vispārējie noteikumi.

- 1.1. Pasūtītājs nodod remontā saņemt pēc remonta kuģi z/s „Dzelme”, turpmāk „Kuģis”, pēc pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas pie Izpildītāja pietātnes (remonta vieta tiek saskaņota ar Pasūtītāju).
- 1.2. Izpildītājs apņemas veikt Kuģa remontu saskaņā ar darba uzdevumu - tāmi, kas ir šī Līguma Pielikums Nr.1 un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.3. Izmaksas, kas saistītas ar kuģa remontu sedz Izpildītājs.
- 1.4. Gadījumā, ja kuģi remonta laikā nepieciešams pārvietot ar velkoņa palīdzību, kā arī, ja nepieciešami loča pakalpojumi izdevumus sedz Izpildītājs un veic minēto darbu pasūtīšanu.
- 1.5. Izpildītājs apņemas uzraudzīt izpildītos darbus Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijai.

2. Darbu izpildes noteikumi.

- 2.1. Kuģa remontdarbu izpildes termiņš tiek noteikts 50 darba dienas pēc Kuģa pieņemšanas remontā akta parakstīšanas. Kuģis remontā tiek nodots ne vēlāk kā 2015.gada __._____ (*Plānotais Kuģa remonta laiks 2015.gada marts*). Kuģa remontdarbu izpildes termiņā tiek iekļauts remonta darbu nodošanas laiks un gaitas pārbaude, kā arī defektu novēršana, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ.
- 2.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar kuģa mehānismu izgatavotājas rūpnīcas remonta tehniskajiem noteikumiem, kuri nepieciešami Izpildītājam un saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas noteikumiem.
- 2.3. Darbu apjoms un to izmaksas tiek noteikti pielikumā Nr.1. (Darba uzdevums – tāme).
- 2.4. Darba rasējumus, tehnoloģisko procesu uzmetumus, kuru nepieciešamība rodas remonta procesā, izstrādā Izpildītājs bez papildus apmaksas, ja tas tieši skar iekārtu, korpusa, mehānismu remontu. Ar dokumentāciju, kas nepieciešama modernizācijai un esošo konstrukciju izmaiņām, kā arī atsevišķu mezglu vai mehānismu nomaiņai, nodrošina Pasūtītājs.

- 2.5. Izpildītājs nodrošina darbus ar remonta materiāliem (metālu, koku, blīvmateriāliem- plāksņu gumiju, paronītu utt. izņemot dīzeļdegvielu un dīzeļeļļu) bez papildus apmaksas. Izdevumus par elektroenerģiju un ūdens nodrošinājumu kuģa vajadzībām, un kuģa radīto atkritumu pieņemšanu apmaksā Pasūtītājs atsevišķi saskaņā ar faktiskiem rādītājiem pēc attiecīgu rēķinu saņemšanas.
- 2.6. Lai veiktu tauvošanas izmēģinājumus Pasūtītājs nodrošina dīzeļdegvielas un dīzeļeļļas piegādi.
- 2.7. Tehniskā kontrole par remonta izpildi tiek uzlikta Izpildītājam. Pēc darbu izpildes, Izpildītājam ir jāuzrāda darbi Kuģa kapteinim un vecākajam mehāniķim.
- 2.8. Garantijas laiks veiktajiem Kuģa remonta darbiem un rezerves daļām ir 24 mēneši no akta par Kuģa nodošanu pēc remonta Pasūtītājam parakstīšanas brīža.
- 2.9. Garantijas laikā Izpildītājs nes atbildību par remontu kvalitāti, neskatoties uz to, ka nodošanas aktu par kvalitatīvu darbu izpildi ir parakstījuši Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis.
- 2.10. Visu konstatēto defektu novēršanu garantijas laikā Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.
- 2.11. Izdevumus, kas radīsies saistībā ar Latvijas Jūras administrācijas, turpmāk „LJA” Kuģošanas drošības inspekcijas darbību, apmaksā Pasūtītājs.
- 2.12. Līgumslēdzējpusēs vienojas par to, ka:
- 2.12.1. Akts par Kuģa pieņemšanu remontā iegūst juridisku spēku, kad to Pasūtītāja vārdā parakstījuši Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis, bet Izpildītāja vārdā attiecīgi pilnvarots Izpildītāja pārstāvis, vai bez speciāla pilnvarojuma abas puses;
- 2.12.2. Sastādītie papildus darbu apraksti un tāmes iegūst juridisku spēku, kad to parakstījušas abas puses;
- 2.12.3. Aktu par Kuģa nodošanu pēc remonta Pasūtītājam, Pasūtītāja vārdā paraksta Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis, bet Izpildītāja vārdā attiecīgi pilnvarots Izpildītāja pārstāvis.
- 2.13. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos var veikt:
- 2.13.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanu, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī iepirkuma Tehniskā specifikācijā, darbu tāmē, par kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo darbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja kā pretendenta konkursā piedāvātie vienību izcenojumi darbiem.
- 2.13.2. Neparedzēto darbu izmaksu segšanu, kas netika iekļauti šī iepirkuma Tehniskā specifikācijā, darbu tāmē, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas uz doto brīdi atbilstošās tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas.
- 2.14. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti Tehniskā specifikācijā, darbu tāmē, bet kas atklāsies līguma izpildes laikā un nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību.
- Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, materiālu un/vai izstrādājumu cenu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība.

- 3.1. Līguma cena ir _____ EUR (_____) plus PVN 21% - _____ EUR (_____). Kopējā līguma summa ir _____ EUR (_____).
- 3.2. Samaksa notiek sekojošā kārtībā:

- 3.2.1. 30% no līguma summas, t.i., _____ EUR (_____), tai skaitā PVN 21% tiek samaksāti 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Kuģa pieņemšanas remontā akta parakstīšana un rēķina saņemšanas;
- 3.2.2. atlikušā līguma summas daļa 70% apmērā, t.i., _____ EUR (_____), tai skaitā PVN 21%, tiek samaksāti pēc līgumā noteikto visu darbu izpildes, akta par Kuģa nodošanu pēc remonta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
- 3.3. Gadījumā, ja darbi tiek pārtraukti pēc Pasūtītāja pieprasījuma, tas samaksā Izpildītājam par faktiski izpildītajiem darbiem remontdarbu pārtraukšanas brīdi.
- 3.4. Par līguma neizpildi paredzētajā termiņā Izpildītāja vainas dēļ, tas maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no līguma summas par katru kavēšanas dienu, bet ne vairāk kā 10%.
- 3.5. Par līgumā noteiktiem kavētiem maksājumiem Pasūtītājs maksā nokavējuma procentus 0,1% apmērā no atlikušās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%.
- 3.6. Soda naudas samaksa neatbrīvo Pasūtītāju un Izpildītāju no saistību pilnīgas izpildes.
- 3.7. Gadījumā, ja no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ (kuģa arests, komandas streiks, savlaicīga maksājumu neveikšana, amatpersonas prombūtne, kura tiesīga parakstīt dokumentus un tml.) rodas apstākļi, kas kavē turpināt remontu vai remonts ir pārtraukts, tiek sastādīts akts par remontdarbu veikšanai paredzētā laika termiņa pārtraukums. Šajā gadījumā Izpildītājs var prasīt un Pasūtītājam ir pienākums veikt apmaksu par izpildītajiem remontdarbiem uz remontdarbu pārtraukšanas brīdi.
Šajā gadījumā Izpildītājs var prasīt papildus šī Līguma cenai maksu par savas piestātnes vai doka izmantošanu par šo pārtraukuma laiku saskaņā ar ostā noteikto cenrādi attiecīgam kuģa tipam vai saskaņā ar Izpildītāja dokošanas cenrādi.

4. Pušu atbildība.

- 4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Kuģa aprīkojuma saglabāšanu, inventāru un citu īpašumu, kā arī ugunsdrošību. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai darbi tiek veikti saskaņā ar ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumiem. Gadījumā, kad ugunsdzēsšanas sistēmai nav padots ūdens vai šī sistēma remonta laikā ir demontēta, Izpildītājs nodrošina ar adekvātām ugunsdzēsšanas iekārtām un nes par to atbildību.
- 4.2. Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumu, caurlaižu režīma pierobežas joslā un Izpildītāja iekšējās darba kārtības noteikumu ievērošanu no Kuģa apkalpes puses.
- 4.3. Izpildītājs ir atbildīgs par demontēto, uzglabāšanai pieņemto iekārtu saglabāšanu.
- 4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par darba vietu apgaismojumu, par rūpnīcas trapu stāvokli un drošības tehnikas ievērošanu darba vietās. Darba vietu uzkopšanu veic Izpildītājs.
- 4.5. Izpildītājs ir atbildīgs par pilnīgi un kvalitatīvi izpildītu darbu noteiktā 24 mēnešu garantijas termiņa laikā, ar noteikumu, ka Pasūtītājs ievēro tehnikas ekspluatācijas noteikumus. Gadījumā, ja garantijas perioda laikā tiek atklāts defekts, tā novēršanas pamats ir reklamācijas akts, kuru paraksta piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.
Domstarpību gadījumā tiek pieaicināti LJA tehniskās inspekcijas pārstāvji. Tehniskās inspekcijas apmaksu sedz puses, kas apstrīd defektu izcelsmi, bet gala rezultātā apmaksā vainīgā puse.
- 4.6. Izpildītājs nes atbildību par bezavārijas Kuģa novietošanu dokā un iziešanu no doka.

5. Papildus noteikumi.

- 5.1. Šī līguma darbība attiecas arī uz visiem tiesību un saistību pārņēmējiem. Tiesību un saistību pārņēmēji nes pilnu atbildību pēc šī līguma noteikumiem.
- 5.2. Puses tiek atbrīvotas no materiālās atbildības par daļēju vai pilnīgu līguma saistību neizpildīšanu, ja tas notiek "Force Majore" apstākļu rezultātā.

- 5.3. Remontdarbu veikšanas termiņi var tikt mainīti pusēm vienojoties, kas tiek noformēti, parakstot papildus vienošanos.
- 5.4. Visas izmaiņas un papildinājumi pie līguma tiek noformēti rakstiskā veidā pēc pušu vienošanās un ir neatņemama līguma sastāvdaļa.
- 5.5. Šis līgums var tikt pārtraukts pēc pušu savstarpējas vienošanās.
- 5.6. Pasūtītājs var vienpusīgi izbeigt šī līguma darbību 10 (desmit) dienas iepriekš par to brīdinot, ja Izpildītājs neveic šajā līgumā noteiktās saistības.
- 5.7. Strīdi par šī līguma jautājumiem tiek risināti pārrunu ceļā, ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 5.8. Visos gadījumos, kas nav atrunāti līgumā, puses vadās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
- 5.9. Līgums sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros, kas pa vienam eksemplāram nodots katrai pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 5.10. Līgums darbojas līdz līgumā noteikto pušu visu saistību izpildei.

6. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Ventspils brīvostas pārvalde	
Reģistrācijas Nr.	90000284085	
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601	
Bankas nosaukums	Valsts kase	
Bankas kods	TRELLV22	
Bankas konta Nr.	LV37TREL9813077005000	

Pušu paraksti:

Pasūtītājs

Izpildītājs

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)