

Darbu apjomu saraksts № 2-2-2

0,4kV ārējie elektroapgādes tīkli.

Būves

nosaukums

Ventspils brīvostas piestātņu № 21 un № 22 renovācija.

Objekta

nosaukums

Būvniecības 2. Kārta.

Piestātnes Nr. 22 renovācija

Objekta

adrese

Ventspils, Kr. Valdemāra iela 8/21, 8/22.

Pasūtījuma

№ 09-20

Tāme sastādīta 2010. Gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT2 daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas: ls

Tāme sastādīta 2010. gada decembrī.

№ p.k	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vie- ba	Dau- dzums	Vienības izmaksas Ls	Summa Ls
1	2	3	4	5	6	7
1	8-88-1.	Uzstādīt jaunaskuģu elektrosadalnes ESK-22/1 ar metāla pamatni pēc rasējuma ELT-2	gb	1		
	8-88-1.	Uzstādīt jaunas kuģu elektrosadalnes ESK-22/2 ar metāla pamatni pēc rasējuma ELT-2	gb	1		
	8-88-1.	Uzstādīt jaunas kuģu elektrosadalnes ESK-22/3 ar metāla pamatni pēc rasējuma ELT-2	gb	1		
2	22-00000	Gala apdare kabelim AXMK-4x120 "Raychem"	gb	5		
3	8-472-5.	Montēt zemējuma vadu Cu d=10 zemē	m	6		
4	8-471-4.	Montēt vertikālu zemējuma elektrodu Cu 2100x5/8	gb	3		
5	8-88-1	Demontēt esošās kuģu sadalnes	gb	3		
6	03-00000	Tranšejas rakšana, blietēšana un aizbēršana	m	6		
		Kopā:	ls			

Sastādīja:

A. Selezņova