

## Darbu apjomu saraksts № 2-1-2

### 0,4kV ārējie elektroapgādes tīkli.

Būves  
nosaukums

Ventspils brīvostas piestātņu № 21 un № 22  
renovācija.

Objekta  
nosaukums

Būvniecības 1.kārta.

Piestātne

Objekta  
adrese

№ 21.

Ventspils, Kr. Valdemāra iela 8/21, 8/22.

Pasūtījuma № № 09-20

Tāme sastādīta 2010. Gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT1 daļas  
rasējumiem.

Tāmes izmaksas : Ls

Tāme sastādīta 2010.gada decembrī.

№ p.k	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vie- ba	Dau- dzums	Vienības izmaksas  Ls	Summa  Ls
1	2	3	4	5	6	7
1		Uzstādīt jaunas kuģu elektrosadalnes ESK-21/1 ar metāla pamatni pēc rasējuma ELT-2	gb	1		
2		Uzstādīt jaunas kuģu elektrosadalnes ESK-21/2 ar metāla pamatni pēc rasējuma ELT-2	gb	1		
3		Gala apdare kabelim AXMK-4x120 "Raychem"	gb	6		
4		Uzmava kabelim AXMK-4x240 "Raychem"	gb	1		
5		Montēt zemējuma vadu Cu d=10 zemē	m	10		
6		Montēt vertikālu zemējuma elektrodu Cu 2100x5/8	gb	2		
7		Demontēt esošās kuģu sadalnes	gb	2		
8		Pagarināt esošo 1kV kabeli ar kabeli AXMK-4x240 , L=5m	m	5		
9		Tranšejas rakšana, blietēšana un aizbēršana	m	5		
		<b>Divu esošo aku likvidācija:</b>				
1		Aku dzelzsbetona sienu izjaukšana	m3	0,5		
2		Asfaltbetona seguma izjaukšana	m2	3		
3		Aku piepildīšana ar smiltīm	m3	6		
4		Betona bruģa seguma noklāšana virs sablīvēta šķembu maisījuma. H-150mm)	m2	8		
		Kopā:	ls			

Sastādīja  A.Selezņova