

8	Enkura ar Ø 35 mm (L=500 mm) izgatavošana, uzstādīšana komplektā ar uzgriezni un paplāksni, aizpildīšana ar epoksīda sastāvu "Hilti HIT-RE 500"	t	4		
9	Metāla gredzenu izgatavošana atvairrāmju stiprināšanai	t	0,03		
10	Metāla gredzenu uzstādīšana atvairrāmju stiprināšanai	gab.	2		
11	Metāla pontonu nogādāšana darbu vietā ar autotransportu un nogādāšana atpakaļ	vien.	4		
12	Pontonu nolaišana ūdenī un vēlāka pacelšana ar autoceltni ar c/s 14 t	vien.	4		
13	Esošo plaisu ar atvēruma platumu līdz 0,35÷2 mm izstrāde uz dz/betona uzgalvja	m	17,40		
14	Sagruvušo betona iecirkņu izjaukšana uz dz/b uzgalvja	m³	0,30		
15	Dz/betona uzgalvja, riteņatvairbrusas, kordona stūreņu, metāla kuģu pietauvošanās gredzenu, pietauvošanās ierīču pamatņu attīrīšana ar smilšu strūklu	m²	365,44		
16	Augšējā kordona stūreņa (120x120x8 mm) bojātā iecirkņa nomaiņa	m	18,50		
17	Armatūras aizsardzība pret koroziju, sagruvušo betona iecirkņu atjaunošana uz dz/b uzgalvja. Aizsardzības pretkorozijas sastāvs (armatūrai) uz cementa bāzes "Mapefer 1K". Q=1,03kg.	m²	6,61		
18	Aizsargseguma atjaunošana uz dz/b uzgalvja. Remonta sastāvs "Confix" dzelzsbetona uzgalvja atjaunošanai - 853kg. Hidroizolācijas (aizsardzības) segums "Idrosilex Pronto" -636kg.	m²	254,88		
19	Esošās riteņatvairbrusas (demon tāža montāža) no metāla caurules ar Ø 280x8 mm, izmantojot autoceltni	m	137,50		
20	Sagruvušo betona iecirkņu izjaukšana uz dz/betona riteņatvairbrusas	m³	0,21		
21	Armatūras aizsardzība pret koroziju, sagruvušo betona iecirkņu atjaunošana uz dz/b riteņatvairbrusas. Aizsardzības pretkorozijas sastāvs (armatūrai) uz cementa bāzes "Mapefer 1K". Q=2,5kg.	m²	3,0		
22	Aizsardzības seguma atjaunošana uz dz/b riteņatvairbrusas. Remonta sastāvs "Confix" dzelzsbetona uzgalvja atjaunošanai -420kg. Hidroizolācijas (aizsardzības) segums "Idrosilex Pronto" -26kg.	m²	10,45		