

Darbu apjomu saraksts №2-1-1

Hidrotehniskie darbi.

Būves nosaukums **Ventspils brīvostas piestātņu № 21 un № 22 renovācija.**
Objekta nosaukums **Būvniecības 1.kārta. Piestātne № 21.**
Objekta adrese **Ventspils, Kr. Valdemāra iela 8/21, 8/22.**

Pasūtījuma № № 09-20

Tāme sastādīta 2010. Gada tirgus cenās, pamatojoties uz HR1 daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas Ls

Tāme sastādīta 2010.gada decembrī.

№ p.k	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas Ls	Summa Ls
1	2	3	4	5	6	7
		I. Virsbūves remonts:				
		• Remonta darbi:				
1		Esošo atvairierīču demontāža (montāža) ar autoceltni	gab.	99		
2		Metāla stieņa izgatavošana un montāža (apaļdzelzs diam. 40mm)	m	6		
3		Jauna gumijas amortizatora diam.400mm (L=2,0m) iegāde	kpl	1		
4		Jaunu takelāžas skavu iegāde un montāža ar spēku 1,6 tonnas	gab.	50		
5		Metāla pontonu nogādāšana darbu vietā ar autotransportu un nogādāšana atpakaļ	vien.	2		
6		Pontonu nolaišana ūdenī un vēlāka pacelšana ar autoceltni ar c/s 14 t	vien.	2		
7		Esošo plaisu ar atvēruma platumu līdz 0,35±2 mm izstrāde uz dz/betona uzgalvja	m	9,40		
8		Sagruvušo betona iecirkņu izjaukšana uz dz/betona uzgalvja.	m³	1,70		
		-būvgrūžu aizvešana	m3	1,70		
9		Dz/betona uzgalvja, riteņatvairbrusas, kordona stūreņu, kuģu metāla pietauvošanās gredzenu attīrīšana ar smilšu strūklu. Dzelzsbetona uzgalvja betona virsmas atjaunošana. Remonta sastāvs "Confix" -Q=10360kg.	m²	678,24		
10		Augšējā kordona stūreņa (120x120x8 mm) bojātā iecirkņa nomaiņa	m	2,50		