

## Darbu apjomu saraksts № 2-2-1

### Hidrotehniskie darbi.

Būves

nosaukums

**Ventspils brīvdabas piestātņu № 21 un № 22 renovācija.**

Objekta

nosaukums

**Būvniecības 2. Kārta.**

**Piestātnes Nr. 22 renovācija**

Objekta

adrese

Ventspils, Kr. Valdemāra iela 8/21, 8/22.

Pasūtījuma

**№ 09-20**

Tāme sastādīta 2010. Gada tirgus cenās, pamatojoties uz HR2 daļas  
rasējumiem.

Tāmes izmaksas: Ls

Tāme sastādīta 2010. gada decembrī.

№ p.k	Kods	Darba nosaukums	Mēr- vie- ba	Dau- dzums	Vienības izmaksas Ls	Summa Ls
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Virsbūves remonts:</b>				
		<b>• Remonta darbi:</b>				
1		Esošo atvairierīču demontāža (montāža) ar autoceltni	gab.	30		
2		Koka atvairrāmju izgatavošana (salikšana) komplektā ar metāla stiprinājumu.	gab.	25		
2.1.		Koka brusas 200x200 mm izmaksas	m³	22,8		
3		Koka atvairbrusas 200x200 mm noklāšana ar antiseptiķi "BOCHEMIT-KUB-PROFI"	m³	22,8		
4		Metāla stiprinājumu elementu izgatavošana (metāla atvairrāmji komplektā ar stieņiem, tapskrūves ar Ø 30 mm komplektā ar skrūvēm, uzgriežņiem, ķēžu uzkares gredzenī)	t	10,73		
5		Jaunu gumijas atvairierīču iegāde, diam.400mm, L=2,0m	gab.	4		
6		Jaunu takelāžas skavu iegāde un montāža ar spēku 1,6 tonnas	gab.	60		
7		Atvērumu Ø 40 mm (L=400 mm) urbšana dz/betona uzgalvī enkuru ar Ø35 mm (L=500 mm) uzstādīšanai	gab.	4		