

ATKLĀTĀ KONKURSA

„Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2015.gadā- Kroņu ielas pārbūve posmā no Vasarnīcu ielas līdz Loču ielai, Ventspilī un servitūta ceļa izbūve nekustamajā īpašumā Rūpniecības ielā Nr.24, Ventspilī”

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2015/1 KF**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI
Nr.3 un Nr. 4**

Ventspils, 2015.gads

Skaidrojumi Nr.3

Jautājums:

Tehniskā projektā (lapa GP-10-011) norādīts, ka demontējamās grunts, šķembas un būvgružu apjoms kopā ir 9228 m³ (4437+4466+325) m³, tomēr Nolikumam pievienotajos darba apjomos (GT daļa – 1.būvniecības kārta, pozīcija Nr.2.1) šis darbu apjoms ir 3992 m³.

Atbilde:

Tehniskā projektā (lapa GP-10-011) norādītais demontējamās grunts, šķembas un būvgružu apjoms 9228 m³ (4437+4466+325) m³, ir norādīts nesablīvētā veidā ar uzirdinājuma koeficientu 1,2. Nolikumam pievienotajos darba apjomos (GT daļa) būvgružu apjomi norādīti sablīvētā veidā, projektā dotos apjomus dalot ar uzirdinājuma koeficientu 1,2. Būvgružu apjomi norādīti ne tikai pozīcijā 2.1., bet arī 4.7. (3992+3676), kas kopā sastāda 7668m³ demontējamā materiāla sablīvētā veidā.

Precīza grunts darbu uzskaitē veicama būvniecības laikā.

Skaidrojumi Nr.4

Jautājums:

Kādas krāsas granīta apmales paredzētas objektam “Servitūta ceļa izbūve nekustamajā īpašumā Rūpniecības ielā Nr.24, Ventspilī” (GP-05-011)?

Atbilde:

Granīta apmaļu krāsa - tumši pelēka G654 (*analogā krāsā, kā „Ostgala” rajona Austrumu, Kapteiņa Līvu u.c. ielām*).