PIEZĪMES

1) Visus darbus veikt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" un "Ventspils pilsētas ielu būvnieciības vadlīnijas" prasībām;
2) Nesaistītā minerālmateriālu maisījumu (šķembas) paredzēt braukturei - LA<25, vecāko auto nobraukutvietām, stāvvietām un ietvei - LA<30
3) Saistītu/grūdaļai kārtai filtrācijas koeficients ≥1m/dnn.
4) Braukšanas segas konstrukcija aprēķināta pēc projektēšanas uzdevuma prasībām, inženierģeoloģijas datiem (detalizēti skatīt segas konstrukcijas aprēķinā un projekta specifikācijās).
5) Atbilstoši būvniecības apjomiem pārskatīt dotajiem rezultātiem grunti - putekļaina smilts, smilšmāls - deformācijas moduļu ir 15MPa. Tādēļ, lai sasniegtu nepieciešamo segas konstrukcijas nestspēju nepieciešama zemes klātnes pastiprināšana izmantojot uzbēruma grunti . Būvniecības procesā vispirms jāizrok gultne līdz salikturtīgās kārtas apakšai (h=1,01m) un jāpārbauda nestspēja uz tās. Ja tiek sasniegti 25MPa (-2MPa), tad nav nepieciešams rakt vel +20cm konstrukcijas pastiprināšanai, bet ja jāpārbauda netiek sasniegts prasītais lielums, tad veikt segas konstrukcijas pastiprināšanas slāņa izbūvi. Šī slāņa izbūvē var likt izmantota arī norakšā grunts un frēzētais asfaltbetons, kurēm jāatbilst „projekta specifikācijas" uzbēruma grunts prasībām.
6)Nestspēju uz salikturtīgās kārtas braukturei 70MPa, ietvei 60MPa, uz šķembām braukturei 180MPa, stāvlietās un nobraukutvēs 130MPa, ietvei 80MPa.
7) Lai atzeltītu esošo grunti no pastiprinošā slāņa, starp tiem izbūvēt ģeotekstilu NW15
8) Lai pastiprinātu braukšanas segas konstrukciju, starp šķembām un salikturtīgo kārtu izbūvēt ekstrudētu divasu ģeoreţģi 40/40 kN/m.
9) Betona apmales uzstādāmas atbilstoši LVS EN 1340 uz iepriekš sagatavota betona un šķembu pamata. (braukturei atbilstošā ūdens absorbcijas 2. klasei, salumkusumizturības 3. klasei, lieces stiprības 3. klasei un abrazīvās dilumizturības 4. klasei.)
10) Būvniecības laikā veikt nepieciešamos pasākumus sētu nostiprināšanai pret sabrukšanu/apgāšanos.
11) Augstuma atzīmes un šķērskritumi uzrādīti nosacīti un tos skatīt rasējumā CD-3 "Vertikālais un horizontālais plāns".
12) Apmaļu nospraušanai skatīt tīrzemumus - plāsumus vēs grēzumiem, kurt attiekt plānam.

Pasūtītājs:	P/i "Komunālā pārvalde"					Līgumu numurs: 2014/311P	
Projektētājs:		Projekts:	Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no Lielā prospekta līdz Latgales ielai, Ventspilī				
		Rasējums:	Griezumi				
Būvprojekt.vad.	Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
M.Rozentāls	E.Šķibis	06.01.2015	11-14	1:75	TP	CD-05-1	1 / 3