

Objekta tāmju kopsavilkums

Iepirkuma nosaukums: "Hidrogrāfijas kutera "SKAUTS" remonts ar dokošanu", identifikācijas Nr.VBOP 2015/156

Kopējā darbietilpība, c.st.

Tāmes izmaksas, EUR

Tāme sastādīta: 2015. gada _____

Nr.	Tāmes Nr.	Lokālās tāmes nosaukums	Tāmes izmaksas, EUR	Tai skaitā,			Darbietilpība, c.st.
				Darba alga, EUR	Materiali, EUR	Mehānismi, EUR	
1.	Iecirknis A	Korpusa un krāsošanas darbi					
2.	Iecirknis B	Mehāniskie un elektrotehniskie darbi					
3.	Iecirknis C	Tanku tīrīšana					
Kopā:							
Virszdevumi (..... %)							
t.sk. darba aizsardzība							
Peļņa (..... %)							
Darba devēja sociālais nodoklis (..... %)							
LĪGUMCENA KOPĀ:							

Sastādīja: _____/_____/_____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: _____/_____/_____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Iepirkuma nosaukums: „Hidrogrāfijas kuttera "SKAUTS" remonts ar dokošanu”

Tāmes izmaksas _____ EUR

1. Korpusa un krāsošanas darbi

[illegible]

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (h)	Darba samaksas likums(EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietpība (h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Brīvšānu augstuma tīrīšana ar smilšu,ūdens strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar zaļu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL 6002). Izpildītāja materiāli.	m²	13											
2.4.	Kravas markas, kuģa nosaukuma, pieraksta ostas, iegrimes joslas krāsojuma atjaunošana ar baltu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL9003). Izpildītāja materiāli.	m²	2											
2.5.	Klāja tīrīšana ar smilšu strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar zaļu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL 6002). Izpildītāja materiāli.	m²	20											
2.6.	Virsbūves tīrīšana ar augstspiediena ūdens strūklu (spiediens ne mazāks par 300 bar). Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar baltu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL9003). Izpildītāja materiāli.	m²	32											
2.7.	Klāja mehānismu mehāniska attīrīšana no rūsas. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar melnu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL 9005). Izpildītāja materiāli.	m²	20											
2.8.	Ūgunsdzēsības aprīkojuma mehāniska attīrīšana no rūsas. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar sarkanu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL3001 Signal red). Izpildītāja materiāli.	m²	2											
3.	Cinka protektoru (viena svars 3 kg) nomaiņa. Izpildītāja materiāli.	gab.	10											
4.	Prickšpiķa (15 m²) un pakalpiķa (15 m²) apkope, tai skaitā:													
4.1.	Lokāla mehāniska attīrīšana no rūsas. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar melnu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL 9005). Izpildītāja materiāli.	m²	30											
4.2.	Lūku hermētiskuma pārbaude. Izpildītāja materiāli.	gab.	2											
5.	Pakalģaļa nodalījuma apkope, tai skaitā:													
5.1.	Lokāla mehāniska tīrīšana. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar melnu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL 9005). Izpildītāja materiāli.	m²	2											
5.2.	Lūkas hermētiskuma pārbaude. Izpildītāja materiāli.	gab.	1											
KOPĀ :														

Sastādīja: / /
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: / /
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Piezīmes:

1 Izpildītājs norāda kWh izmaksas. Kopējās izmaksas tiks aprēķinātas pēc faktiskā patēriņa, saskaņā ar kuģa elektroenerģijas patēriņa skaitītāja rādījumiem.

Iepirkuma nosaukums: „Hidrogrāfijas kutera "SKAUTS" remonts ar dokošanu”

Tāme sastādīta 2015.gada _____.

2. Mehāniskie un elektrotehniskie darbi

[illegible]

[illegible]

4.1.	Stūres iekārtas izjaukšana, apskate izjauktā veidā, pieaicinot VAS „Latvijas Jūras administrācijas” Kuģošanas drošības inspekcijas pārstāvjus, salikšana un darbības pārbaude. Sastādītā apskates akta nodošana pasūtītājam. ¹	kompl.	1										
4.2.	Visu stūres iekārtas bukšu un vārpstu stāvokļa un izdiluma pārbaude, nepieciešamo mērījumu veikšanu. Sastādītā mērījumu akta iesniegšana pasūtītājam. ¹	kompl.	1										
4.3.	Stūres vadības trošu pārvada mehānisma demontāža, izjaukšana, tīrīšana, defektācija, salikšana, montāža. Regulēšana stūres pārlikšanai no borta uz borta 28 sek. Izpildītāja materiāli.	kompl.	1										
4.4.	Stūres hidrosūkņa demontāža, izjaukšana, tīrīšana, defektācija, eļļas noplūdes novēršana, blīvslēgu maiņa, salikšana, montāža. Izpildītāja materiāli	gab.	1										
5.	Deidvuda iekārtas apkope, tai skaitā:												
5.1.	Deidvuda iekārtas izjaukšana, apskate izjauktā veidā, pieaicinot VAS „Latvijas Jūras administrācijas” Kuģošanas drošības inspekcijas pārstāvjus, salikšana un darbības pārbaude. Sastādītā apskates akta nodošana pasūtītājam. ¹	kompl.	1										
5.2.	Deidvuda iekārtas bukšu, skalošanas caurules, vadaptveres pārbaude un atbilstības mērījumu veikšana. Sastādītā mērījumu akta iesniegšana pasūtītājam. ¹	kompl.	1										
6.	Gāzes un reversa trošu tīrīšana, defektācija, eļļošana. Izpildītāja materiāli.	kompl.	1										
7.	Izplūdes kolektora blīvju maiņa, hidrauliskā pārbaude ar spiedienu 1,25 no darba spiediena. Izpildītāja materiāli.	kompl.	1										
8.	Izolācijas pretestības mērījumu veikšana 24 V ķēdēs. Mērījumu kartes sastādīšana un iesniegšana pasūtītājam.	kompl.	1										
9.	Galvenā sadales skapja (24/220 v sekcijas) profilaktiskā tīrīšana.	gab.	1										
10.	Jaunu akumulatoru (.230Ah...) piegāde un uzstādīšana. Izpildītāja materiāli.	gab.	4										
KOPĀ :													

Piezīmes:

- 1 Veicamo darbu apjoms atzīmētajos punktos var tikt samazināta gadījumā, ja kuģa doka laikā VAS „Latvijas Jūras Administrācijas” kuģošanas drošības inspektors atzīs, ka nav vajadzības veikt šajos punktos minētos darbus vai tie veicami samazinātā apjomā. Līguma kopējais apjoms šādā gadījumā tiks samazināts.
Ja darbu izpildes laikā atklāsies neparedzētie darbi, Pasūtītājs ir tiesīgs izlemt par papildus remontdarbu materiāliem un veicamo darbu izpildi un iepirkumu procedūras piemērošanu.

Sastādīja: _____ / _____ /
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: _____ / _____ /
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Identifikācijas Nr. VBOP 2015/ 156

Iepirkuma nosaukums: „Hidrogrāfijas kutera "SKAUTS" remonts ar dokošanu”

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta 2015. gada ____.

3. Tanku tīrīšana

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme(EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Degvielas tanka atvēršana, degazācija, tīrīšana, savākto nosēdumu nodošana utilizācijai, blīves nomaiņa, aizvēršana, presēšana.	m ³	3											
2.	Sateču ūdens tanka (500 litri) atvēršana, degazācija, tīrīšana, savākto nosēdumu nodošana utilizācijai, blīves nomaiņa, aizvēršana, presēšana.	gab.	1											
3.	Dzeramā ūdens tanka (600 litri) atvēršana, tīrīšana, savākto nosēdumu nodošana utilizācijai, cementēšana, blīves nomaiņa, aizvēršana, presēšana.	gab.	1											
KOPĀ:														

Sastādīja: _____ / _____ /
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: _____ / _____ /
(paraksts un tā atšifrējums, datums)