

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2013.gada 28.janvārī
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Ventspils brīvostas
piestātnes Nr.12 būvniecība”
iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2013/2 KF**

NOLIKUMS

Ventspils, 2013.gads

SATURS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3.lpp.
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	3.lpp.
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI	4.lpp.
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS	5.lpp.
DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ	5.lpp.
KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS	6.lpp.
PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI	8.lpp.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	8.lpp.
PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI	9.lpp.
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	11.lpp.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	12.lpp.
PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA	12.lpp.
PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA	13.lpp.
PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE	14.lpp.
IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA	15.lpp.
PIELIKUMI	15.lpp.
PIELIKUMS NR.1 – TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	16.lpp.
PIELIKUMS NR.2 – PRETENDENTA PIETEIKUMA VEIDLAPA	20.lpp.
PIELIKUMS NR.3 – IZPILDĪTO BŪVDARBU SARAĶSTA VEIDLAPA	22.lpp.
PIELIKUMS NR.4 – PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAĶSTA VEIDLAPA	24.lpp.
PIELIKUMS NR.5 – SPECIĀLSITU CV UN APLIECINĀJUMA VEIDLAPA	26.lpp.
PIELIKUMS NR.6 – APAKŠUZŅĒMĒJU SARAĶSTA UN APAKŠUZŅĒMEJA APLIECINĀJUMA VEIDLAPAS	29.lpp.
PIELIKUMS NR.7 – IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS	32.lpp.
PIELIKUMS NR.8 – BŪVDARBU TĀMJU VEIDLAPAS	42.lpp.
PIELIKUMS NR.9 – TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA ELEKTRONISKĀ VEIDĀ	67.lpp.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/2 KF.
2. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums	Ventspils brīvostas pārvalde
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	90000284085
Tālruņa numurs	63622586
Faksa numurs	63621297
E-pasta adrese	info@vbp.lv
Kontaktpersona	Arnis Mazalis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese arnis.mazalis@vbp.lv
Banka	AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Bankas konts	LV52HABA0001402039422

3. Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk tekstā Likums).
4. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā Komisija).
5. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa faksu vai e-pastu un pastu (tas nozīmē, ka vienlaicīgi ar informācijas nosūtīšanu pa faksu vai e-pastu, pa pastu tiek nosūtīts tās oriģināls). Informācijas apmaiņā vienmēr jānorāda iepirkuma procedūras priekšmets un identifikācijas numurs, uz kuru tā attiecas. Informācija jāadresē Pasūtītāja vai piegādātāja/pretendenta norādītajām kontaktpersonām. Par informācijas saņemšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad nosūtītāja faksā parādās informācija par faksa saņemšanu.
6. Ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus.
7. Pretendents – jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kas ir iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

8. Iepirkuma priekšmets – Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība.
9. CPV kods – 45000000-7.
10. Iepirkumā paredzētie un izpildāmie būvdarbu veidi un apjomi norādīti šī nolikuma pielikumā Nr.8, kurš kopā ar tehnisko dokumentāciju (nolikuma pielikums Nr.9) un Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei.
11. Būvdarbu izpildes vieta – zemes gabali Ventspilī Dzintaru iela 27/11, Dzintaru iela 27/12, Dzintaru iela 3, Dzelzceļnieku iela 2, Fabrikas iela 6, Fabrikas iela 6C, Fabrikas iela 6D, Sarkanmuižas dambis 35, kā arī Kustes dambja sarkano līniju robežas un norādītajiem zemes gabaliem piegulošā Ventspils ostas akvatorija. Būvdarbu izpildes vieta ir brīvi pieejama apskatei.
12. Iepirkuma izpildes termiņi:
 - 12.1. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas (orientējoši iepirkuma līgums tiks parakstīts līdz 2013.gada 15.maijam).
 - 12.2. Būvdarbi jāpabeidz 17 (septiņpadsmit) mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža.

- 12.3. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsaņem un jānodod Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
13. Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3. aktivitāti „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros”.

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI

14. Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk tekstā Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šīs Iepirkuma procedūras nolikums ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa:
- 14.1. Tehniskā specifikācija (nolikuma pielikums Nr.1).
 - 14.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2).
 - 14.3. Izpildīto būvdarbu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.3).
 - 14.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.4).
 - 14.5. Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.5).
 - 14.6. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (nolikuma pielikums Nr.6).
 - 14.7. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.7).
 - 14.8. Būvdarbu tāmju veidlapas (nolikuma pielikums Nr.8).
 - 14.9. Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā (nolikuma pielikums Nr.9).
15. Ar Iepirkuma dokumentiem leinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes interneta mājas lapā www.portofventspils.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2013.gada 26.marta plkst.10⁰⁰, darba dienās no plkst. 8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no 13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.
16. Leinteresētais piegādātājs ir tiesīgs rakstiskā veidā savlaicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildus informāciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
17. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs veikt grozījumus Iepirkuma dokumentos.
18. Leinteresētajam piegādātajam, kas rakstiskā veidā pieprasījis papildus informāciju, papildus informācija par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām tiks nosūtīta pa faksu vai e-pastu un vienlaicīgi pa pastu.
19. Piegādātājiem par Iepirkuma dokumentiem sniegtā papildus informācija un Iepirkuma dokumentu grozījumi (ja tādi tiks veikti) būs pieejami Ventspils brīvostas pārvaldes interneta mājas lapā <http://www.portofventspils.lv/lv/iepirkumi/>.
20. Pasūtītāja sniegtā papildus informācija un grozījumi Iepirkuma dokumentos ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un tā ir saistoša piegādātajam.
21. Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
22. Ja iepirkuma līgumu nevar noslēgt Iepirkuma dokumentos paredzētajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam, kas piekritis pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nebūs tiesības veikt izmaiņas piedāvājuma dokumentos. Pasūtītājs var pieprasīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu.

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

23. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 20000 LVL (divdesmit tūkstošu latu) apmērā. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē:
- ✓ iesniedzot Pasūtītājam bankas garantiju, kurā obligāti jānorāda Pasūtītāja nosaukums, iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš un saistību stāšanās spēkā gadījumi atbilstoši šī iepirkuma procedūras nolikuma 26.punktā norādītajam, kā arī jānorāda, ka bankas garantija stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā;
 - ✓ vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā, bankas maksājuma uzdevumā norādot – „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/2 KF”.
- Bankas garantija vai maksājuma dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem. Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecināošs dokuments, tiks uzskatīts par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
24. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts vai bankas garantija atsaukta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga Komisijas lēmuma:
- 24.1. Pretendentam, kas atsauc piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
 - 24.2. Pretendentam, kas netiek kvalificēts.
 - 24.3. Visiem Pretendentiem, ja Iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai pārtraukta.
25. Pārējiem Pretendentiem, tai skaitā iepirkuma procedūrā uzvarējušam, piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās vai bankas garantija tiks atsaukta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
26. Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts vai nodrošinājuma garantijas izsniedzējs izmaksās Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
- 26.1. Pretendents atsauc piedāvājumu tā derīguma laikā.
 - 26.2. Iepirkuma procedūras uzvarētājs bez pamatojuma nenoslēdz iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
27. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

28. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai vai publiskai institūcijai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos būvdarbus un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām:
- 28.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, **nav atzīta par vainīgu** koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā **vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi.**

- 28.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, **nav atzīts par vainīgu** darba tiesību būtiskā pārkāpumā kas izpaužas, kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas **vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.**
- 28.3. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, **nav atzīts par vainīgu** konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā kartela vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda **vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.**
- 28.4. **Nav pasludināts** Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents tiks likvidēts.
- 28.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), **nav nodokļu parādu**, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
- 28.6. Pretendents **iesniedzis** visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.
29. Visas šī nolikuma 28.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības attiecas arī uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām. Šīs prasības attiecas arī uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
30. Pretendents, tai skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā arī gadījumā, ja apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai kāds no personu apvienības dalībniekiem neatbildīs šī nolikuma 28.punkta apakšpunktos noteiktajiem dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā.

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

31. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Personu apvienībai, ja tiks pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar personu apvienību, līdz līguma noslēgšanai būs jāreģistrējas Latvijas Republikas Komercreģistrā.
32. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstu piegādātājam un personu apvienībai līdz līguma noslēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
33. Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam 3 (trīs) pēdējo gadu laikā (2010.gads, 2011.gads, 2012.gads) būvniecībā jābūt vismaz 9 (deviņiem) miljoniem LVL gadā, neskaitot PVN. Pretendents, kura darbība būvniecībā ir īsāka par norādīto laika periodu, ir tiesīgs pierādīt šo kvalifikācijas prasību atbilstoši šī nolikuma 38.punktā minētajam.

34. Pretendentam jābūt atbilstoši pieredzei šajā iepirkumā paredzēto objektu būvniecībai. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt uzbūvētiem un pieņemtiem-nodotiem ekspluatācijā līdzīga rakstura būvobjektiem, kuros jābūt izpildītiem šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā:
 - 34.1. 2 būvobjektos katrā uzbūvēta vismaz 10 (desmit) metrus dziļa un vismaz 200 (divi simti) metrus gara noenkurota bolverka tipa piestātne ar pāļu fasādes sienu.
 - 34.2. Veikti akvatorijas padziļināšanas darbi vismaz 70000 (septiņdesmit tūkstoši) kubikmetru apjomā (norādīto apjomu jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 34.3. Izbūvēti ceļi vai ielas (izņemot ietves un veloceliņus) vai kraujlaukumi ar betona bruģa segumu vismaz 10000 (desmit tūkstoši) kvadrātmetru platībā (norādīto apjomu jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 34.4. Zem dabīgas vai mākslīgas ūdens krātuves ar beztranšējas metodi izbūvēts cauruļvada savienojums vismaz 300 (trīs simti) metru garumā un vismaz 300 (trīs simti) milimetri diametrā, t.sk. vismaz 100 (viens simts) metri zem ūdens krātuves (norādīto apjomu jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 34.5. Izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vismaz 1 (viena) kilometra garumā (norādīto apjomu jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 34.6. 2 būvobjektos katrā izbūvēti dzelzceļa sliežu ceļi vismaz 1 (viena) kilometra garumā, t.sk. vismaz 2 (divas) pārmijas.
 - 34.7. Elektromontāžas darbi atbilstoši iepirkumā paredzētajam darba spriegumam.
35. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētiem speciālistiem – būvdarbu vadītājiem ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu pēc rakstura un apjoma šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai šādās reglamentējamās būvdarbu sfērās:
 - 35.1. Jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana.
 - 35.2. Ceļu būvdarbu vadīšana.
 - 35.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana.
 - 35.4. Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana.
 - 35.5. Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana.Būvdarbu vadītājiem ar ārzemēs iegūtu profesionālo kvalifikāciju līdz līguma noslēgšanai būs jāuzrāda Pasūtītājam Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā saņemts būvprakses sertifikāts.
36. Par iepirkuma prasībām atbilstošu profesionālo pieredzi tiks uzskatīta, ja katrs Pretendenta piedāvātais attiecīgās reglamentētās būvdarbu sfēras speciālists – būvdarbu vadītājs pēdējo 5 (piecu) gadu laikā būs vadījis būvdarbus līdzīga rakstura ekspluatācijā pieņemtos-nodotos būvobjektos, kuros vadīti šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā:
 - 36.1. Jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadītājs – 2 būvobjektos katrā uzbūvēta vismaz 10 (desmit) metrus dziļa un vismaz 200 (divi simti) metrus gara noenkurota bolverka tipa piestātne ar pāļu fasādes sienu.
 - 36.2. Jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadītājs – veikti akvatorijas padziļināšanas darbi vismaz 70000 (septiņdesmit tūkstoši) kubikmetru apjomā (norādīto apjomu jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 36.3. Ceļu būvdarbu vadītājs – izbūvēti ceļi vai ielas (izņemot ietves un veloceliņus) vai kraujlaukumi ar betona bruģa segumu vismaz 10000 (desmit tūkstoši) kvadrātmetru platībā (norādīto apjomu jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 36.4. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs – zem dabīgas vai mākslīgas ūdens krātuves ar beztranšējas metodi izbūvēts cauruļvada savienojums vismaz 300 (trīs simti) metru garumā un vismaz 300 (trīs simti) milimetri diametrā, t.sk. vismaz 100 (viens simts) metri zem ūdens krātuves (norādīto apjomu jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 36.5. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs – izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vismaz 1 (viena) kilometra garumā (norādīto apjomu jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).

- 36.6. Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadītājs – 2 būvobjektos katrā izbūvēti dzelzceļa sliežu ceļi vismaz 1 (viena) kilometra garumā, t.sk. vismaz 2 (divas) pārmijas.
- 36.7. Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs – elektromontāžas darbi atbilstoši iepirkumā paredzētajam darba spriegumam.
37. Pretendenta rīcībā jābūt darba aizsardzības koordinatoram, kurš atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 8.¹punkta prasībām.
38. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem vai jābūt pieejamiem pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā būvdarbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
39. Pretendents (personu apvienības gadījumā – katrs tās dalībnieks) var balstīties uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, kā arī piesaistīt apakšuzņēmēju iepirkuma līguma izpildē.

PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI

40. Pretendents ir tiesīgs par nolikuma pielikuma Nr.8 – Būvdarbu tāmes veidlapas sadaļu „HTB daļa” piedāvāt Pasūtītāja apstiprināto tehnisko variantu Nr.1 vai variantu Nr.2.
41. Pretendentam jāgarantē:
- 41.1. Avansa atmaksa Pasūtītājam pieprasītā avansa apmērā.
- 41.2. Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par apdrošināšanas summu ne mazāku kā 10% (desmit procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas.
- 41.3. Būvniecības risku apdrošināšana iepirkuma līguma summas apmērā uz būvniecības laiku.
- 41.4. Garantijas laika garantija uz 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garantijas laiku 2,5% (divi komats piecu procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas.
42. Iepirkuma līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredz izmantot Pasūtītāja rezervi 5% (piecu procentu) apmērā no Pretendenta norādītās iepirkuma līguma summas šādiem būvdarbiem:
- 42.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī iepirkuma tehniskajā projektā un būvdarbu tāmju veidlapās norādīti šo darbu apjomi, par kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo būvdarbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas.
- 42.2. Neparedzēto būvdarbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti šī iepirkuma tehniskajā projektā un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās pieskaitāmās izmaksas, uz doto brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas. Ja Pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies būvdarbu, būvmateriālu vai būvizstrādājumu cenu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.
43. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu izpildes gaitā atklājas, ka izpildītāja tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes.
44. Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 20% no piedāvātās līgumsummas.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

45. Piedāvājumā iekļaujamas šādas piedāvājuma dokumentu daļas:
- 45.1. Pretendenta atlases dokumenti.

- 45.2. Tehniskais piedāvājums.
45.3. Finanšu piedāvājums.
46. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā jāiesniedz sagatavots atbilstoši šī nolikuma pielikuma Nr.2 prasībām.

PRETENDENTU ATLASĒS DOKUMENTI

47. Lai apliecinātu atbilstību dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un atbilstību Pretendentu atlasē prasībām, Pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) dokumentāli jāpastiprina un jāiesniedz šādi apliecinājumi, kompetentas iestādes izsniegti dokumenti (apliecības, izziņas, licences, atļaujas) un cita pieprasītā informācija:
- 47.1. Apliecinājums, ka Pretendents, katrs personu apvienības dalībnieks un apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, atbilst visām Iepirkuma dokumentu 28.punkta apakšpunktu dalības nosacījuma prasībām.
- 47.2. Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas apliecina Pretendenta un apakšuzņēmēja, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, amatpersonu paraksta tiesības, kā arī to, ka nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem.
- 47.3. Kompetentas institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) izsniegta izziņa, kas apliecina, ka pretendentam un apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) LVL.
Kompetentas attiecīgas ārvalsts institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) izsniegta izziņa, ka ārvalstīs reģistrētam vai, ja ārvalstīs ir tā pastāvīgā atrašanās vieta, Pretendentam un apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendents atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, attiecīgajā valstī nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 (viens simts) LVL.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem.
- 47.4. Valsts darba inspekcijas izziņa, kas apliecina, ka Pretendents un apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijā un ārvalstīs nav sodīta par šī iepirkuma nolikuma 28.punkta 28.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem.
- 47.5. Latvijas Republikas Komercreģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija vai attiecīgas ārvalsts institūcijas izsniegta reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa (dokumentālu pierādījumu iesniedz Pretendents, apakšuzņēmējs un visi personu apvienības dalībnieki).
Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā līdz līguma noslēgšanai, ja ar apvienību tiks slēgts iepirkuma līgums.
- 47.6. Pretendenta, apakšuzņēmēja, personu apvienības katra dalībnieka Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra apliecības kopija.

Ārvalstu uzņēmējiem atbilstība Iepirkuma dokumentu prasībām jāpierāda iesniedzot:

- ✓ attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniegtu dokumentu;
- ✓ apliecinājumu, ka uzņēmējs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

- 47.7. Apliecinājums, ka Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums 3 (trīs) pēdējo gadu laikā (2010.gads, 2011.gads, 2012.gads) būvniecībā nav mazāks par 8 (astoņiem) miljoniem LVL gadā, neskaitot PVN. Apliecinājumā norādīt arī faktisko finanšu apgrozījumu par katru gadu.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad pretendents noteikto finanšu apgrozījumu var apliecināt jebkurš personu apvienības dalībnieks vai vairāki dalībnieki kopā.
- 47.8. Apliecinājums, ka Pretendentam ir šīs iepirkuma procedūras nolikuma 34.punktam atbilstoša pieredze šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu izpildei.
Apliecinājumam jāpievieno būvobjektu saraksts saskaņā ar pielikumu Nr.3 par pēdējo 5 (piecu) gadu laikā izbūvētiem un ekspluatācijā pieņemtiem-nodotiem būvobjektiem, kuros veikti šim iepirkumam pēc rakstura un apjoma līdzīgi būvdarbi, un atsauksmes no objektu pasūtītājiem par katru sarakstā uzrādīto objektu (atsauksmē norādīt objekta nosaukumu, būvdarbu uzsākšanas un objekta pieņemšanas ekspluatācijā datumu, būvdarbu izmaksas, izpildīto būvdarbu īsu aprakstu un apjomu).
- 47.9. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir (vai tiks piesaistīti) sertificēti speciālisti – būvdarbu vadītāji šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai šīs iepirkuma procedūras nolikuma 35.punktā norādītajās reglamentējamās būvdarbu sfērās un ar atbilstoši šīs iepirkuma procedūras nolikuma 36.punktā norādīto profesionālo pieredzi.
Apliecinājumam jāpievieno Pretendenta piedāvāto speciālistu – šajā iepirkumā paredzētajās reglamentētajās būvdarbu sfērās būvdarbu vadītāju saraksts saskaņā ar pielikumu Nr.4.
- 47.10. Visu sarakstā iekļauto speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas, Pretendenta piedāvātā speciālista parakstīts CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.5.
Ja piedāvātā būvdarbu vadītāja profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs, Pretendenta apliecinājums par to, ka, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tiks uzrādīts Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām atbilstošs būvprakses sertifikāts.
- 47.11. Apliecinājums, ka Pretendents iepirkuma izpildei piesaistīs darba aizsardzības atbildīgo personu – koordinatoru, kurš atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 8.¹punkta prasībām.
48. Izziņas, kas minētas nolikuma apakšpunktos 47.2., 47.3 un 47.4. tiks atzītas par atbilstošām un derīgām tikai tad, ja tās izsniegtas ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
49. Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu piegādātāju iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts un apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.6.
50. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz vienošanās protokols, ko paraksta visu personu apvienības dalībniekus pārstāvošās personas, kuras tiesīgas pārstāvēt dalībnieku. Vienošanās protokolā jānorāda:
- ✓ apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks;

- ✓ vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona, kura iepirkuma procedūras ietvaros tiesīga pārstāvēt personu apvienību, aizstāvēt tās intereses, personu apvienības vārdā parakstīt dokumentus, iesniegt piedāvājumu, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā;
 - ✓ kādus darbu veidus un kādā apjomā (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli) veiks katrs no apvienības dalībniekiem;
 - ✓ apstiprinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā apvienības dalībnieki par iepirkuma līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi atbild solidāri.
- Vienošanas protokolam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku personu ar pārstāvības tiesībām parakstīta pilnvara par pilnvarotās personas nozīmēšanu.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

51. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:
- 51.1. Darbu izpildes laika grafiks pa nedēļām un izpildāmiem darbu veidiem, norādot būvniecības darbu sākuma un beigu datumus.
 - 51.2. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā būs (kas pieder vai ir pieejami Pretendentam) līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamie tehniskie resursi – būvniecības tehnika un iekārtas.
Apliecinājumam jāpievieno būvniecības tehnikas un iekārtu saraksts, kur jānorāda tikai tie tehnikas un iekārtu veidi, kas tiks izmantoti šī iepirkuma izpildē (sarakstā jānorāda tehnikas veids, skaits, izlaiduma gads, raksturīgie tehniskie parametri).
 - 51.3. Brīvā formā sagatavots detalizēts darbu organizācijas apraksts, norādot izpildāmo darbu secību un katra darba veida izpildē pielietojamo būvniecības tehniku un iekārtas.
 - 51.4. Apliecinājums, ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, būvniecībā tiks izmantoti tikai sertificēti būvmateriāli un būvizstrādājumi atbilstoši Eiropas Savienības standartu un Latvijas Republikas būvnormatīvu prasībām.
 - 51.5. Apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par to, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apdrošināšanas sabiedrība nodrošinās:
 - ✓ Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu būvniecības laiku vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru) uz visu būvniecības laiku;
 - ✓ būvniecības risku apdrošināšanu vismaz iepirkuma līguma summas apmērā uz būvniecības periodu.
 - 51.6. Bankas apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, tad banka izsniegs:
 - ✓ avansa maksājuma atmaksas bezierunu garantijas nodrošinājumu Pretendenta pieprasītā avansa apmērā (t.sk. PVN), ja netiek veikti darbi un/vai materiālu piegāde avansa apjomā vai netiek veikta avansa atmaksāšana;
 - ✓ bezierunu garantiju uz objekta garantijas laiku 2,5% (divi komats piecu procentu) apmērā no objekta līguma summas, skaitot no objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, garantējot atlīdzības izmaksu Pasūtītājam gadījumā, ja būvdarbu izpildītājs nenovērs garantijas laikā atklātos būvdarbu defektus vai tas pārtraucis uzņēmējdarbību.
 - 51.7. Informācija par būvdarbu piedāvāto garantijas laiku.
 - 51.8. Bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma par piedāvājuma nodrošinājuma summas pārskaitīšanu vai bankas garantijas kopija (oriģināli jāievieto Tehniskajam piedāvājumam neiesietā veidā).

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

52. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
- 52.1. Pretendenta pieteikums.
 - 52.2. Apliecinājums, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka līgumcena iekļautas visas tās izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai būvdarbu pabeigšanai saskaņā ar būvdarbu tehniskā projekta, tehnisko specifikāciju, Latvijas Republikas normatīvo aktu, valsts un pašvaldības institūciju izdoto tehnisko noteikumu prasībām, kā arī izmaksas, kas nav tieši norādītas būvdarbu tāmju veidlapās (nolikuma pielikums Nr.8), kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no objekta rakstura vai apjoma, bez kuru izpildes nevar objektu pieņemt ekspluatācijā, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kas jāmaksā izpildītājam kā uzņēmējam.
 - 52.3. Pilnībā aizpildītas būvdarbu tāmju veidlapas saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.8 un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Vienību, pozīciju izmaksu cenas un līgumcena, jānorāda LVL, neskaitot PVN. Būvdarbu tāmes jāiesniedz arī elektroniskā veidā (CD) Excel faila formātā.
Par nolikuma pielikuma Nr.8 – Būvdarbu tāmes veidlapas sadaļu „HTB daļa” jāaizpilda variants Nr.1 vai variants Nr.2.
 - 52.4. Informācija par avansa apmēru (ja tāds tiks paredzēts).
 - 52.5. Plānotais naudas plūsmas grafiks pa mēnešiem visam būvniecības periodam.

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

53. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2013.gada 26.marta plkst. 10⁰⁰, Ventspils brīvdostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst.8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no plkst.13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.
54. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti sekretārei pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā.
55. Jebkurš piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
56. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros – 1 (viens) piedāvājuma oriģināls ar norādi „Oriģināls” un 1 (viens) piedāvājuma kopija ar norādi „Kopija”. Pretrunu vai neskaidrību gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs.
57. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
58. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis.

59. Piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 26.martā plkst.10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē. Komisija atvērs visus piedāvājumus, kas iesniegti savlaicīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa beigām.

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA

60. Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu kopijas un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu caurauklojumi jāapliecina, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Iepirkuma dokumentu prasībām. Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem, izmantojot Pasūtītāja piedāvātās veidlapas.
61. Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot grozījumus iepirkuma dokumentos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumus par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Kļūdu un augstāk minēto saistību neievērošanas gadījumos netiks apmierināta neviena Pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu. Tiek uzskatīts, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies un pārzina Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz iesniegto piedāvājumu, iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm.
62. Piedāvājuma dokumenti jā sagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem caursūtiem un apliecinātiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
63. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta tulkojums latviešu valodā.
Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
64. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu). Būvdarbu lokālās tāmes jāparaksta tāmes sagatavotājam, kā arī personai, kas pārbaudījusi sagatavoto tāmju pareizību. Koptāme jāparaksta personai, kas parakstījusi pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotai personai.
65. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības). Arī pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt personu apvienības intereses iepirkuma procedūrā, jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības).
66. Dokumentus, kas attiecas tikai uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt iepirkuma līguma izpildē, vai attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku, jāparaksta apakšuzņēmēja personai ar tiesībām pārstāvēt to iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls. Šī punkta

prasības arī jāievēro apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu tulkojumu pareizību un dokumentu caurauklojumus.

67. Piedāvājuma daļas (šī nolikuma 45.punktā norādītās) jāievieto aizlīmētā un aizzīmogatā iepakojumā ar norādi uz tā:
- ✓ „Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601”;
 - ✓ „Piedāvājums atklātam konkursam „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/2 KF”, norādot kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, telefona un faksa numuru, e-pasta adresi;
 - ✓ „Neatvērt līdz 2013.gada 26.marta plkst.10⁰⁰”.
68. Aiz katras piedāvājuma daļas titullapas obligāti jābūt piedāvājuma daļas satura rādītājam.
69. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma.

PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE

70. Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši to prasībām un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasī, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību atlases prasībām, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi.
71. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu un oriģinālo dokumentu kopiju informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.
72. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.
73. Komisija nevērtēs Pretendenta, t.sk. personu apvienības (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, vai apakšuzņēmējs, uz kuru balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību Pretendenta atlases prasībām, neatbildīs dalības nosacījuma prasībām šajā iepirkuma procedūrā.
74. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un spējas nodrošināt būvdarbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie oriģinālie dokumenti, oriģinālo dokumentu kopijas vai cita informācija, Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
75. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem Pretendentu piedāvājumiem.
76. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena.
77. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena.
78. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu tā derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā

termiņā, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo zemāko cenu.

79. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums.

IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

80. Par pamatu iepirkuma līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.7). Iepirkuma līguma projekta nosacījumi bez būtiskiem labojumiem ir Pretendentam saistoši.
81. Pasūtītājam ir tiesības noslēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju nākamajā dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

PIELIKUMI

82. Šim nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
- 82.1. Tehniskā specifikācija (nolikuma pielikums Nr.1).
 - 82.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2).
 - 82.3. Izpildīto būvdarbu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.3).
 - 82.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.4).
 - 82.5. Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.5)
 - 82.6. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (nolikuma pielikums Nr.6).
 - 82.7. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.7).
 - 82.8. Būvdarbu tāmju veidlapas (nolikuma pielikums Nr.8).
 - 82.9. Tehniskā dokumentācija elektroniskā formā (nolikuma pielikums Nr.9).

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija

1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.
2. Objekta nosaukums – Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība.
3. Darbu sastāvs, apjoms un organizācija.
 - 3.1. Būvdarbus jāveic saskaņā ar SIA „LVCT” izstrādāto tehnisko projektu „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība zemes gabalos Dzintaru iela 27/11, Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 3, Dzelzceļnieku ielā 2, Fabrikas ielā 6, Fabrikas ielā 6C, Fabrikas ielā 6D, Kustes dambja sarkano līniju robežās, Ventspilī” un šī projekta korekcijām.
 - 3.2. Iepirkuma ietvaros objekta būvniecība jāveic kārtās:
 - ✓ 1.kārta – pilsētas kanalizācijas dīķera pārbūve (tehniskā projekta sējums Nr.2).
 - ✓ 2.kārta – dzelzceļa rekonstrukcija (tehniskā projekta sējums Nr.3).
 - ✓ 3.kārta – piestātnes un kraujlaukuma būvniecība (tehniskā projekta sējumi Nr.2.1, Nr.4, Nr.5.1. un tehniskā projekta korekciju sējums Nr.1).
 - ✓ 4.kārta – piestātnes akvatorijas un pienākošā kanāla padziļināšana līdz 12,5 metru dziļumam (tehniskā projekta sējums Nr.6.1.).
 - 3.3. Rampas būvniecība nav šī iepirkuma apjoms (tehniskā projekta sējums Nr.5.2.).
 - 3.4. Piestātnes un termināļa vajadzībām izbūvējamais transformators, nav šī iepirkuma sastāvdaļa. Šie darbi tiks izpildīti atsevišķa līguma ietvaros.
 - 3.5. Visi sakaru kabeli ir iznesti ārpus objekta būvdarbu robežām.
 - 3.6. Visi darbi jāveic netraucējot citu uzņēmumu darbībai.
 - 3.7. Būvdarbu veicējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts, kas jāsaskaņo ar Ventspils brīvostas pārvaldi, Ventspils p/i „Komunālā pārvalde”, SIA „Eurohome Latvija” un citām organizācijām, kuras saskaņojušas tehnisko projektu.
4. Tehniskās prasības un nosacījumi.
 - 4.1. Būvdarbus jāveic atbilstoši objekta tehniskā projekta specifikācijām un prasībām, spēkā esošo standartu un citu normatīvo aktu prasībām.
 - 4.2. Būvdarbu izpildē, veicot attiecīgos darbus, jāņem vērā „Ceļu specifikācijas 2012”.
 - 4.3. Piestātnes pāļu pamatni ir iespējams izbūvēt atbilstoši tehniskā projekta korekciju sējumam Nr.1, ja tas atbilstoši iepirkuma procedūras nosacījumiem ir paredzēts piedāvājumā.
5. Īpašie nosacījumi.
 - 5.1. Tehniskā projektā dotās atsauces uz konkrētiem būvmateriālu ražotājiem ir dotas, lai definētu tehnisko prasību minimāli nepieciešamo līmeni. Izpildītājs var piedāvāt citu ražotāju ekvivalentus (līdzvērtīgus) būvmateriālus un izstrādājumus.
 - 5.2. Visas atļaujas un caurlaides (izņemot būvatļauju un atļauju/orderi par tiesībām veikt darbus Ventspils pilsētas teritorijā) kārtā Izpildītājs.
 - 5.3. Izpildītājam jāparedz detalizēto rasējumu un būvdarbu izpildrasējumu izstrādi, kas nepieciešami darbu izpildei, nodrošina darbu pabeigšanu un objekta ekspluatāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Rasējumi savlaicīgi ir jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai. Izpildītājam apstiprināšanai jāiesniedz vismaz šādi attiecīgo darbu izpildes rasējumi:
 - ✓ Rasējumi ar veiktās izpētes un mērījumu rezultātiem. Piemēram, izpētes rasējumi pirms būvdarbu uzsākšanas, piekrastes un dziļūdens būvdarbu izpildes gaitas un pēc būvdarbu pabeigšanas izpētes rasējumi.

- ✓ Veikto zemes darbu rasējumi – tranšeju ierīkošana, zemes izrakšana un aizbēršana, pirmslogošana.
 - ✓ Veidņu un balsta struktūru rasējumi, kurus ir paredzēts pielietot betonēšanas darbiem. Rasējumos ir jāparāda:
 - piedāvātie materiāli;
 - konstrukciju detaļas, piemēram, detaļu izmērs;
 - siju, spraišļu, skrūvju un ķīļu attālums un novietojums;
 - paneļu šuvju, izveidoto caurumu un konstrukciju savienojumu blīvējuma izveides nozīme;
 - formu virsma, lai iegūtu nepieciešamo tīrapstrādi.
 - ✓ Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju rasējumi, norādot izvēlētos materiālus, šuvju blīvējuma un konstrukciju šuvju nozīmi.
 - ✓ Stiegrotā tēraudbetona rasējumi.
 - ✓ Rasējumi par veiktajiem tērauda darbiem, tādiem kā rievpāļiem un rievpāļu atslēgām, enkurstieņiem, sānu sienām, konstrukciju tēraudu. Rasējumos ir jāparāda tērauda klase, kvalitāte, detaļas – enkursavienojumi priekšpusei un enkursienai, skrūves un uzgriežņi, metinājumi un aizsardzība (aizsargpārklājums).
 - ✓ Fenderu rasējumi – fenderu pielāgošana un savienojumi. Rasējumos ir jāparāda fendera veids, gumijas klase, priekšējais rāmis, fenderu ķēdes un tērauda detaļu saglabāšana.
 - ✓ Hidrotehniskā aprīkojuma rasējumi – polleri, drošības trepes, glābšanas bojas, automašīnu apturēšanas valņi, betona malu aizsargi. Rasējumos ir jāiekļauj sīka informācija par hidrotehniskā aprīkojuma savienojumiem.
 - ✓ Specifiskie rasējumi:
 - dzelzceļš – sliežu ceļš termināļa teritorijā un ārpus teritorijas;
 - ūdens ņemšanas vieta ugunsdzēsības vajadzībām;
 - apgaismes stabi;
 - zibensaizsardzība;
 - nožogojums, tai skaitā arī ieejas vārti;
 - elektroapgāde;
 - pietauvoto kuģu krasta elektroapgādes vietu pamati un instalācijas;
 - aizsargbarjeras;
 - drenāžas sistēma – cauruļvadi un akas;
 - eļļas - /ūdens attīrītāja;
 - segums, tai skaitā seguma pamatne;
 - cauruļvadu un rievsienu šķērsošanas vietas.
 - ✓ Citi rasējumi:
 - būvlaukuma iekārtojuma plāns, tai skaitā piebraucamie ceļi, elektroapgāde, ūdensapgāde un tālruņa pieslēgums, nožogojums;
 - būvdarbu laikā nepieciešamās pagaidu satiksmes kontroles un navigācijas palīglīdzekļu izvietojums;
 - piestātnes vinču (kabestānu) uzstādīšana.
 - kameras K1sp-1 un K1sp-5 (tehniskā projekta sējums Nr.2).
- 5.4. Termināļa seguma izbūvē pielietojamo šķembu materiāla Losandželosas koeficientam jābūt ne augstākam par 25.
- 5.5. Pāļu iegremdēšanas darbi, kas paredzēti tuvāk par 30 metriem no Ventas tilta balstiem, jāveic ar augstas frekvences vibroiegremdēšanas vai hidrauliskās iespiešanas metodi. Minētā zonā nav pieļaujama veserveida pāļu iegremdēšanas metode.
- 5.6. Segums termināļa teritorijā izbūvējamā dzelzceļa sliežu ceļu pārmiju zonās tāds pats kā pārējā termināļa teritorijā (betona bruģakmens), attiecīgi paredzot visus papildus materiālus un konstrukcijas, lai šādu segumu izveidotu.

- 5.7. 2013.gadā (orientējoši laika posmā no 01.06. līdz 30.09.) paredzēts veikt Depo ielas un Lokomotīves ielas rekonstrukciju.
- 5.8. Izpildītājam strikti jāievēro tehniskajā projektā dotās rekomendācijas būvdarbu izpildei un būvdarbu izpildes secībai.
- 5.9. Izpildītājam jānodrošina iespēju Pasūtītājam kontrolēt darbu gaitu.
- 5.10. Vismaz 10 kalendārās dienas pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam jāaskaņo izbūves būvdarbu izpildes termiņi ar SIA „Lattelecom”, AS „Sadales tīkls”.
- 5.11. Ja būvniecības procesā tiek pārrauts kāds elektrotīklu kabelis, tad tas jāatjauno 4 (četrus) stundu laikā no bojājuma konstatēšanas brīža.
- 5.12. Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest ārpus darba izpildes robežām. Izpildītājam jāveic pastāvīga ielu un blakus piegulošo teritoriju tīrīšana. Ja Pasūtītājs konstatē smilšu, grunts, būvgružu u.c. sanesumus uz blakus piegulošām ielām, tad Pasūtītājs organizē smilts, grunts savākšanu un ietur no Izpildītāja līguma summas smilts savākšanai iztērēto summu divkārtšā apjomā.
- 5.13. Jāņem vērā, ka būvdarbu izpilde norisināsies arī rudens-ziemas sezonā, līdz ar to jāreķinās, ka atsevišķu darbu izpilde šajā sezonā nebūs iespējama meteoroloģisko apstākļu dēļ.
- 5.14. Pasūtītājs veic samaksu par demontēto darba apjomu tikai par to apjomu, kas ir ievests būvgružu atbērtnē Saules ielā 143, Ventpilī un ir dokumentāli apstiprināts apjoms no būvgružu atbērtnes apsaimniekotāja puses. Izpildītājam, ievēdot būvgružus atbērtnē, ir jāsedz šo atkritumu apstrādes izdevumi:
 - 5.14.1. Par birstošiem būvgružiem (māls, smiltis, asfalta gabali un sīki celtniecības būvgruži) 3,03 (trīs lati un 03 santīmi) Ls/m³, t.sk. PVN.
 - 5.14.2. Tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var noteikt citu būvgružu atbērtnes vietu un apmaksu par demontēto būvgružu apjomu.”.
- 5.15. Pie objekta nodrošināt informatīvās plāksnes uzstādīšanu. Informācija uz plāksnēm tiek izvietota saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem un pirms uzstādīšanas saskaņojama ar Pasūtītāju.

PRETENDENTA PIETEIKUMA VEIDLAPA

Pretendenta pieteikums

dalībai iepirkuma procedūrā

Iesniedzot šo pieteikumu pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā „Ventspils brīvostas piestātnes Nr12 būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/2 KF.

Pretendenta nosaukums _____

Reģistrācijas Nr. _____

Banka _____

Bankas konts _____

Juridiskā adrese _____

Kontaktpersona _____

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruna numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/

- ✓ Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā būvdarbu tehnisko projektu, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.
- ✓ Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvniecību, esam pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību tehniskam projektam.
- ✓ Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.
- ✓ Apliecinu, ka pretendents ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu atbilstoši šā iepirkuma tehniskā projekta un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemas veikt būvdarbus par:

Līgumcenu (neskaitot PVN) _____ LVL

- ✓ Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
- ✓ Apņemas uzsākt būvdarbus ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas un pabeigt būvdarbus objektā 17 mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža.
- ✓ Apliecinām, ka garantijas termiņš veiktajiem būvdarbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas.
- ✓ Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.
- ✓ Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam iepirkuma līguma saistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
- ✓ Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.
- ✓ Piedāvājuma un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 120 kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma saistību pilnīgai izpildei.

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

IZPILDĪTO BŪVDARBU SARAKSTA VEIDLAPA

Izpildīto būvdarbu saraksts

Nr. p. k.	Objekta nosaukums un adrese, objekta kopējās izmaksas LVL (neskaitot PVN)	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruņa numurs	Būvdarbu izpildītāja nosaukums, statuss (ģenerālzņēmējs, apakšzņēmējs)	Būvdarbu veids	Izpildīto būvdarbu izmaksas LVL (neskaitot PVN)	Objekta būvniecības periods (uzsākšanas un pieņemšanas ekspluatācija datums – diena/mēnesis/gads)
1	2	3	4	5	6	7

Sagatavoja _____ (vārds, uzvārds, amats)

PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTA VEIDLAPA

SPECIĀLISTU CV UN APLIECINĀJUMA VEIDLAPA

Speciālistu CV un pieejamības apliecinājums

Iepirkuma nosaukums: Ventspils brīvdostas piestātnes Nr.12 būvniecība.
Paredzētā pozīcija projektā: _____ būvdarbu vadītājs

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Dzimšanas datums:

4. Izglītība:

Izglītības iestāde	Mācību laiks (no - līdz)	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

5. Citas iemaņas un prasmes:

6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai
līgumattiecību nodibināšanas datums:

7. Galvenā specializācija (kvalifikācija):

8. Darba pieredze:

Uzņēmuma nosaukums	Adrese	Datums (no – līdz)	Amats

9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi

Darba / projekta izpildes gads	Valsts institūcija vai uzņēmums (komersants)	Amats	Objekta nosaukums un adrese

Ar šo es, apakšā parakstījies apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. Apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums> piedalīsies Ventspils brīvdostas pārvaldes organizētajā atklātajā konkursā „Ventspils brīvdostas piestātnes Nr.12 būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/2 KF, un gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks atzīts par minētā atklātā konkursa uzvarētāju un noslēgts iepirkuma līgums, piekrtu un apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt <amata nosaukums> pienākumus, būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma

līguma parakstīšanas dienas līdz objekta galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai.

Vārds, uzvārds:	
Paraksts:	
Datums:	

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMA VEIDLAPAS

2013. gada ____.
Ventspils brīvostas pārvaldei
Jāņa ielā 19
Ventspils, LV-3601

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Ar šo *<apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>* apliecinām, ka esam informēti par to, ka *<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>*, iesniegs piedāvājumu Ventspils brīvostas pārvaldes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000284085, juridiskā adrese Jāņa iela 19, Ventspils, organizētajā atklātajā iepirkuma procedūrā „Ventspils brīvostas pietātnes Nr.12 būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/2 KF ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies:

- veikt šādus būvdarbus: *<īss būvniecības darbu apraksts, atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam>*;
- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus: *<īss Pretendentam nododamo resursu, darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts>*.

personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, status

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS

Nr. _____

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā, turpmāk tekstā Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un <būvuzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk kopā tekstā Puses un katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2013/2 KF rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Līguma priekšmets ir „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība” (turpmāk tekstā Darbs).
- 1.2. Darba izpilde paredz Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecību atbilstoši iepirkuma procedūras (iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/2 KF) dokumentos noteiktajam un Pasūtītāja noteiktajām prasībām.
- 1.3. Darbs tiek veikts un finansēts projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros”.
- 1.4. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Līgumā un tā pielikumos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, iekļautos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.

2. Līgumā lietotie termini

- 2.1. Objekts – Darba tiešā izpildes vieta.
- 2.2. Dienas – kalendārās dienas, ja Līguma tekstā nav atrunāts savādāk.
- 2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu, tehnisko projektu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 2.4. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas datuma, un kurā Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērst konstatētos Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 2.5. Apakšuzņēmējs – persona, kas slēdz Līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.
- 2.6. Būvuzraugs un Būvinženieris – Pasūtītāja nolīgtas personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes uzraudzību un ir tiesīga tiesību aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””.
- 2.7. Autoruzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””.
- 2.8. Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota juridiska vai fiziska persona, kura kopā ar Būvinženieri, Būvuzraugu un Autoruzraugu Pasūtītāja vārdā vada Līguma izpildi.
- 2.9. Būvdarbu vadītājs – Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi.

3. Līgumcena

- 3.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma summu LVL (.....), ko veido līgumcena LVL (.....) apmērā. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 142.panta noteikto kārtību.
- 3.2. Pēc Līguma parakstīšanas, avansa rēķina un bankas bezierunu avansa garantijas, atbilstošas Pasūtītāja prasībām un neatsaucamas, saņemšanas Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā samaksā Izpildītājam avansu, kas nepārsniedz LVL (.....).
- 3.3. Ja Līguma izpildes laikā rodas papildus darbi, tad to finansēšana tiek veikta no Pasūtītāja finanšu rezerves.
- 3.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredz izmantot Pasūtītāja rezervi 5% (piecu procentu) apmērā no Izpildītāja norādītās līguma summas šādiem būvdarbiem:
 - 3.4.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī iepirkuma tehniskajā projektā un būvdarbu tāmju veidlapās norādīti šo darbu apjomi, par kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo būvdarbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas.
 - 3.4.2. Neparedzēto būvdarbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti šī iepirkuma tehniskajā projektā un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās pieskaitāmās izmaksas, uz doto brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas.
- 3.5. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti būvdarbu tehniskajā projektā, bet kas atklāsies Līguma izpildes laikā un nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījisies būvdarbu, būvmateriālu vai būvizstrādājumu cenu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

4. Darba izpildes termiņi

- 4.1. Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas brīža.
- 4.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs 17 (septiņpadsmit) mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža.
- 4.3. Izpildītājam ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jā sagatavo un jānodod Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
- 4.4. Pasūtītājs ir gatavs ar būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu nodot būves vietu, atbildību par to un uzturēšanu aktā noteiktā apjomā Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
- 4.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
 - 4.5.1. Pasūtītājs liedz piekļušanu būves vietai pēc Līguma 4.4. punktā minētā būves vietas nodošanas – pieņemšanas datuma.
 - 4.5.2. Pasūtītājs, Būvinženieris vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
 - 4.5.3. Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā būtiski specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), Darba daudzumu vai rasējumu grozījumi, vai neatbilstības, kas nav Izpildītāja projektētas vai radītas.
 - 4.5.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

5. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 5.1. Avansu var saņemt, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un bankas bezierunu avansa garantiju par avansa summu Pasūtītājam pieņemamā formā.
- 5.2. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa atmaksas brīdim. Avansa garantijas summa var tikt samazināta proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. Avansa atmaksu drīkst uzsākt ar brīdi, kad Darba izpilde sasniegusi 20% (divdesmit procentus) no līgumcenas. Avansa atmaksu veic proporcionāli Darba izpildei.
- 5.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvinženierim un Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts. Būvinženieris un Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvinženiera un Projekta vadītāja apstiprinātu aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu 2 (divos) eksemplāros (turpmāk – Samaksas Dokumenti).
- 5.4. Līgumā paredzētais katras izpildes maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas Dokumentus.
- 5.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvinženieris un Projekta vadītājs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaūžu rezultātu saņemšanas.
- 5.6. No katra akta izpildīto darbu samaksas (ieskaitot PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 5% (piecus procentus). Pusi no ieturējuma naudas summas Izpildītājs saņem pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas. Otru pusi no ieturējuma naudas summas tiek samaksāti 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc ieturējuma naudas summas bezierunu garantijas, Pasūtītājam pieņemamā formā, saņemšanas un attiecīga rēķina iesniegšanas.
Garantijas nosacījumi:
 - 5.6.1. Garantijas summai jābūt 2,5% (divi komats piecu procentu) apmērā no izpildīto darbu izmaksām (ieskaitot PVN).
 - 5.6.2. Garantijas izdevējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības.
 - 5.6.3. Pasūtītājam jānosauca, tieši kādas Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav izpildījis.
 - 5.6.4. Garantijai jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā, kas ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši pēc Būvju pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
 - 5.6.5. Garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai.
- 5.7. Līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 5.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.
- 5.9. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu izpildes gaitā atklājas, ka Izpildītāja tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes

6. Darba vadības apspriedes

- 6.1. Projekta vadītājs rīko un vada Darba vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji, kā arī citi trešās puses pārstāvji, kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas izaicināt.
- 6.2. Darba vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā, ja Puses Darba izpildes laikā nav lēmušas savādāk. Pirmā Darba vadības sanāksmes sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. Darba sanāksmē ir jāpiedalās Izpildītājam.

- 6.3. Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar būvniecību saistītās problēmas, neatbilstības, organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c.
- 6.4. Būvinženieris protokolē Darba vadības sanāksmes. Projekta vadītājs, Būvinženieris, Izpildītājs un Autoruzraugs apstiprina protokolu. Projekta vadītājs 3 (trīs) dienu laikā pēc Darba vadības sanāksmes izsniedz izskatīšanai un komentēšanai protokola projektu apspriedes dalībniekiem. Nākošajā Darba vadības sanāksmē tiek apstiprināts iepriekšējās Darba vadības sanāksmes protokols.
- 6.5. Izpildītājs nodrošina telpas un aprīkojumu Darba vadības sanāksmju rīkošanai.

7. Paziņojumi un informēšana

- 7.1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, palielina Darba izmaksas vai aizkavē Darba izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad par šādiem apstākļiem tam kļuvis zināms, informē Pasūtītāju.
- 7.2. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot otrai Pusei par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un kuri var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, izmainīt līgumcenu vai Darbu veikšanas laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir kļuvis zināms.
- 7.3. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi:
 - 7.3.1. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem.
 - 7.3.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darba veikšana atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu neiespējama.
 - 7.3.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.
- 7.4. Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatācijas jāziņo Izpildītājam par Darba veikšanas laikā konstatētiem Defektiem, ja tādi tiek konstatēti.

8. Apakšuzņēmēju darbs

- 8.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt tikai savā iepirkuma procedūras piedāvājumā norādītos Apakšuzņēmējus.
- 8.2. Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistišana pēc Līguma noslēgšanas drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
- 8.3. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Apakšuzņēmēju darbu.
- 8.4. Apakšuzņēmuma līguma slēgšana vai Apakšuzņēmēja nomaiņa ar Apakšuzņēmējiem, kuri nav minēti Izpildītāja iepirkuma procedūras piedāvājumā bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas ir Līguma pārkāpums.

9. Pušu tiesības un pienākumi

- 9.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot tehnisko projektu un spēkā esošus būvnormatīvus un standartus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī uzturot būvlaukumu atbilstošā kārtībā. Nododot Objektu Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu izpilddokumentāciju par Līguma priekšmetu, iekārtu passes, materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem darbiem.
- 9.2. Izpildītāja pienākums ir katru mēnesi līdz 30.datumam, vai līdz nākamajai darba dienai, ja 30.datums sakrīt ar brīvdienu, iesniegt Pasūtītājam aktualizētu naudas plūsmas grafiku, fotogrāfijas (elektroniski) ar paveiktiem darbiem un ikmēneša darba progressa atskaiti
- 9.3. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Darba vadības sanāksmēs, kuras laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv.

- 9.4. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā, kā arī nodrošināt savlaicīgu būvatļaujas saņemšanu Darba uzsākšanai un nodošanu Izpildītājam, tehniskā projekta nodošanu Izpildītājam.
- 9.5. Pasūtītājs apņemas netraucēt Izpildītāja darbību Darba izpildes laikā.
- 9.6. Izpildītāja pienākums ir pirms līgumu noslēgšanas ar Apakšuzņēmējiem, ievērot Līguma sadaļu „Apakšuzņēmēju darbs”.
- 9.7. Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas iekļūšana būvlaukumā vai vietās, kur tiek veikti ar Līgumu saistītie būvdarbi.
- 9.8. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti Darba vadības sanāksmju protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālos. Ja tas ir nepieciešams, tad pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Puses vienojas par Darba pabeigšanas laika grafiku un/vai izmaksu izmaiņām.
- 9.9. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ziņojumus un atskaites Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 9.10. Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild par visiem tiešajiem zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ.
- 9.11. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un zaudējumiem, kas attiecas uz Izpildītāju, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no minēto gadījumu iestāšanās brīža.
- 9.12. Ja Darbs nav izpildīts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā saprātīgā termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Darba izpildē. Ja tehnoloģisku iemeslu dēļ trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanai ir nepieciešams ilgāks termiņš nekā Pasūtītāja noteiktais, Puses vienojas par citu termiņu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām.
- 9.13. Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto darbu apjoms, veicot nepieciešamos mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses prasībām.
- 9.14. Ja kāda no Pusēm veic mērījumus, lai pārbaudītu otras Puses ziņojumu pareizību, bet pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums atbilst īstenībai, tad izdevumus apmaksā pārbaudes ierosinātājs. Ja pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums neatbilst īstenībai, tad izdevumus apmaksā šī ziņojuma sniedzējs.
- 9.15. Mērījumi, kurus nevar atlikt līdz darbu pabeigšanai, jāveic to izpildes laikā. Ja kāda no Pusēm, saskaņā ar paziņojumā noteikto laiku, kas nav mazāks par 10 (desmit) darba dienām, bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, spēkā ir otras Puses veiktie mērījumi, ja tos vairs nav iespējams pārbaudīt bez papildu izmaksām, kas saistītas ar sagatavoto konstrukciju demontāžu.

10. Izpildītāja garantijas un apdrošināšana

- 10.1. Visā Darba veikšanas laikā un līdz visa Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājam ir jānodrošina sava Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar apdrošināšanas limitu ne mazāku kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. Civiltiesiskās apdrošināšanas polisi un maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
- 10.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Izpildītājs veic visu celtniecības risku apdrošināšanu vismaz 100% (simts procentu) apmērā no līgumcenas uz Darba izpildes laiku un iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polisi un maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu.
- 10.3. Veiktā Darba garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši no visa Darba nodošanas Pasūtītājam un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža. Izpildītājam ir

pienākums novērst garantijas termiņa laikā konstatētos būvniecības Defektus, ja tie ir radušies Izpildītāja vainas dēļ. Puses abpusēji rakstiski vienojas par Defektu novēršanas termiņu.

- 10.4. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības Puses risina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmējusi Latvijas Būvzinieņu savienība. Ja risinājums netiek panākts, tad Puses to risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 10.5. Izpildītājs nodrošina bezierunu garantiju avansa maksājumam avansa summas apmērā. Avansa garantijai jābūt spēkā no avansa vai jebkuras tās daļas izmaksāšanas brīža līdz pilnīgai avansa summas dzēšanai. Kad avansa summa ir dzēsta, Pasūtītājs atdod Izpildītājam avansa garantiju.
- 10.6. Ja avansa garantijas termiņš ir beidzies un Izpildītājs to nav pagarinājis gadījumos, kad ir nepieciešams pagarināt, Pasūtītājam ir tiesības veikt atskaitījumus, kas nepārsniedz Izpildītājam jau veikto maksājumu kopsummu, no nākamajiem maksājumiem Izpildītājam.
- 10.7. Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt finanšu institūcijai atmaksāt naudas summas, ko Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam.

11. Darba pabeigšana un nodošana-pieņemšana

- 11.1. Par Darba pabeigšanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Objekts pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

12. Pušu pārstāvji

- 12.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt tikai savā iepirkuma procedūras piedāvājumā norādītos speciālistus.
- 12.2. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas rakstveidā iesniegt datus Pasūtītājam par būvdarbu vadītājiem un darba aizsardzības koordinātoru, norādot vārdu, uzvārdu un tālruna numuru, kā arī iesniegt visus nepieciešamos dokumentus būvatļaujas noformēšanai.
- 12.3. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par Projekta vadītāju no Pasūtītāja puses, norādot vārdu, uzvārdu un tālruna numuru, un viņa kompetences robežas ar Līgumu vai tā izpildi saistīto jautājumu risināšanai.
- 12.4. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par Objekta Būvuzraugiem un Autoruzraugiem, norādot vārdu, uzvārdu, tālruna numuru.
- 12.5. Būvdarbu vadītāju nomaina Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju rakstveidā.

13. Pušu atbildība

- 13.1. Par Līgumā noteiktā Darba izpildes termiņa kavējumu, ja kavējums radies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.
- 13.2. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas.
- 13.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne tikai: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, blokādes, varas un

- pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo tiesību aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtas saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
- 13.4. Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā paziņot par tiem otrai Pusei un pēc otras Puses pieprasījuma arī iesniegt kompetentu iestāžu izsniegtu izziņu.
- 13.5. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.
- 13.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums.
- 13.7. Ja līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no līguma summas, Pasūtītājs, informējot Izpildītāju, var vienpusēji atkāpties no Līguma.
- 13.8. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par:
- 13.8.1. Darba veikšanu un organizēšanu atbilstoši saskaņotam Darba veikšanas grafikam, naudas plūsmas grafikam.
 - 13.8.2. Darbību būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto.
 - 13.8.3. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem, kā arī Līgumā paredzētajiem ziņojumiem un atskaitēm.
 - 13.8.4. Faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību.
 - 13.8.5. Ziņojumu sagatavošanu Darba vadības apspriedēm, kurā atspoguļo iepriekšējā atskaites periodā paveikto un plānotos darbus nākošajam atskaites periodam.
 - 13.8.6. Atklāto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu.
 - 13.8.7. Būvlaukumā veicamo darbu drošības tehniku, ugunsdrošību un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī par pieguļošās teritorijas piegrižošanu, tai skaitā smilts, būvgrižu vai dubļu iznešanu no būvobjekta.
 - 13.8.8. Satiksmes organizēšanu.
 - 13.8.9. Darba izpildei nepieciešamo ģeodēzisko darbu izpildi, ģeodēzisko punktu saglabāšanu.
 - 13.8.10. Inženierkomunikāciju saglabāšanu. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoties Izpildītājs ziņo Pasūtītājam, inženiertīklu dienestam un Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas tīklu inženierim.
 - 13.8.11. Savu izdevumu apmaksu par būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un sakariem, kā arī būvlaukuma, būvmateriālu un iekārtu apsardzi.
 - 13.8.12. Būvniecības administratīvās inspekcijas, Projekta vadītāja un Būvinženiera informēšanu, ja Darbi tiek veikti brīvdienās, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms darbu uzsākšanas.
 - 13.8.13. Pirms būvatļaujas saņemšanas iesniegt Pasūtītājam priekšlikumus attiecībā uz vietām un ierobežotām teritorijām, kuras paredzētas izmantot Darbu izpildei paredzēto materiālu un aprīkojumu uzglabāšanai.
 - 13.8.14. Izpildītājs paziņo būvuzraugam par segto darbu uzrādīšanu 2 (divas) darba dienas pirms konstrukciju aizsegšanas.
 - 13.8.15. Sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzētā Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājs ir atbildīgs par visu Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām, celtnēm, projekta būvēm. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem. Izpildītājs ir atbildīgs par tiem bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā Apakšuzņēmēju vainas dēļ.

- 13.9. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darba veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:
- 13.9.1. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu.
 - 13.9.2. Inženierizpēti un/vai ekspertīzes nodrošināšanu.
 - 13.9.3. Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un izmaiņu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu, tai skaitā būvatļaujas izsniegšanu.
 - 13.9.4. Tehniskā projekta saskaņošanu visās institūcijās.
 - 13.9.5. Darba uzmērīšanu un izmaiņu veikšanu Līguma dokumentos.
 - 13.9.6. Pārbaudi un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām.
 - 13.9.7. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu.
 - 13.9.8. Darba pieņemšanas kārtību.
 - 13.9.9. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

14. Līguma darbība

- 14.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
- 14.2. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot līgumcenas palielināšanu), apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās vienošanās.
- 14.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas pabeigšanas par to paziņojot Izpildītājam 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja:
- 14.3.1. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta būvdarbu izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām, un šī kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu vai normatīvo aktu noteikumiem dod Izpildītājam tiesības uz termiņa pagarinājumu.
 - 14.3.2. Darbs veikts pārkāpjot Līguma dokumentos noteikto un arī pēc atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja Izpildītājs kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darba kvalitāte un izpildes termiņi.
 - 14.3.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju.
 - 14.3.4. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 6 (sešus) kalendāra mēnešus.
 - 14.3.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei.
- 14.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vienu mēnesi iepriekš par to paziņojot Pasūtītājam šādos gadījumos:
- 14.4.1. Ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.
 - 14.4.2. Ja Pasūtītājs nav savlaicīgi nodrošinājis Līgumā atrunātos pienākumus.
- 14.5. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas pirms termiņa, Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam uz Līguma izbeigšanas brīdi visus izpildītos būvdarbus, kā arī visus pasūtītos un apmaksātos materiālus, kas nepieciešami Līguma izpildei.
- 14.6. Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā un kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.
- 14.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 14.8. Pārējās Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.

15. Citi noteikumi

- 15.1. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt Darba robežas.
- 15.2. Izpildītājs pilnībā atbild par Darba organizāciju un drošības pasākumiem.
- 15.3. Izpildītājam Darba izpildes laikā jānodrošina objekta rajonā esošo namīpašnieku piekļūšana pie saviem īpašumiem.
- 15.4. Izpildītājam Līguma izpildes laikā jānodrošina projekta vizuālās identitātes prasību ievērošana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 15.5. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu nevar panākt, tad strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 15.6. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
- 15.7. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
 - 15.7.1. Tehniskā specifikācija – pielikums Nr.1 uz (.....) lapām;
 - 15.7.2. Būvdarbu tāme – pielikums Nr.2 uz (.....) lapām;
 - 15.7.3. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks – pielikums Nr.3 uz (.....) lapām.
- 15.8. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz (.....) lapām, viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

16. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Ventspils brīvostas pārvalde	
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	LV90000284085	
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601	
Bankas nosaukums	AS „Swedbank”	
Bankas kods	HABALV22	
Bankas konta Nr.	LV52HABA0001402039422	

Pušu paraksti:

Pasūtītājs

Izpildītājs

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

BŪVDARBU TĀMJU VEIDLAPAS

Objekta tāmju kopsavilkums

Būves nosaukums: Ventspils brīvostas pietātnes Nr.12 būvniecība

Kopējā darbietilpība:
Tāmes izmaksas:

c.st.
Ls

Tāmes Nr.	Lokālās tāmes nosaukums	Tāmes izmaksas, Ls	Tai skaitā			Darbietilpība, c.st.
			Darba alga, Ls	Materiāli, Ls	Mehānismi, Ls	
1	HTB daļa (varinats N1 vai N2)					
2	ŪKT (dīķeris) daļa					
3	ŪKT daļa					
4	VAR daļa					
5	ELT daļa					
6	DZC daļa					
7	TS daļa					
Kopā:						
Virsziedvumi (..... %)						
Peļņa (..... %)						
Darba devēja sociālais nodoklis (..... %)						
Izmaksas kopā						

Sastādīja

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

Darbu tāme
HTB daļa (variants N1)

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietpība a (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Piestātnes būvdarbi														
1.1	Upes gultnes apsekošana	m2	1790,00											
1.2	Piestātnes fasādes sienas tērauda rievpiļu iegremdēšana	t	2325,27											
1.3	Rievpiļu slēdžu piemētināšana	t	130,28											
1.4	Ekranējošās sienas tērauda caurulpiļu izgatavošana	t	864,92											
1.5	Ekranējošās sienas tērauda caurulpiļu iegremdēšana	t	864,92											
1.6	Cauruļu aizpildīšana ar betonu	m3	98,80											
1.7	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	98,80											
1.8	Stieņojuma karkass	t	22,00											
1.9	Enkursienas tērauda rievpiļu iegremdēšana	t	47,75											
1.10	Tērauda caurulpiļu izgatavošana	t	1796,80											
1.11	Tērauda caurulpiļu iegremdēšana	t	1796,80											
1.12	Cauruļu aizpildīšana ar betonu	m3	74,10											
1.13	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	74,10											
1.14	Stieņojuma karkass	t	27,04											
1.15	Izkliedējošās jolsas ierīkošana	t	36,15											
1.16	Pāļu nostiprinājumu ierīkošana	t	2,04											
1.17	Enkursiņu atbalsta sija	t	2,74											
1.18	Tērauda ražojumi	t	0,05											
1.19	Enkursienas dzelzbetona sija	m3	1121,00											
1.20	Stieņojuma karkass	t	84,23											
1.21	Stiprinājuma detaļas	t	4,41											
1.22	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	1121,03											
1.23	Betona izlīdzinošās kārtas izveide	m3	57,40											
1.24	Enkursiņu montāža	t	161,60											
1.25	Drenāžas ierīkošana	t	0,81											
1.26	Koka pāļu iegremdēšana	m3	22,14											
1.27	Koka pāļu rindas sija	m3	13,11											
1.28	Grunts rakšana un transportēšana uz izgāzumu	m2	11448,00											
1.29	Aizbēruma grunts līdz atz. +0,80m, ar blīvēšanu	m3	23870,00											
1.30	Aizbēruma grunts līdz projekta augstuma atzīmei, ar blīvēšanu	m3	14870,00											
1.31	Piestātnes virsbūves ierīkošana	m3	2586,00											
1.32	Stieņojuma karkass	t	197,75											
1.33	Stiprinājuma detaļas	t	8,13											
1.34	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	2585,96											
1.35	Betona izlīdzinošās kārtas izveide	m3	80,88											

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietību (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.36	Poleru (1000 kN) uzstādīšana	gab.	13,00												
1.37	Vīnču montāža	gab.	4,00												
1.38	Kāpu konstrukciju montāža	t	0,99												
1.39	Riteņu atbalsta brūsas izgatavošana un montāža	t	3,20												
1.40	Atbalstu ierīkošana	gab.	27,00												
1.41	Deformācijas šuvju izveidošana	kompl.	17,00												
		Kopā 1.sadala:													
2. Esošās pietātnes nojaukšana															
2.1	Dzelzsbetona seguma demontāža uz demontētā materiāla izvešana uz izgāztuvi	m3	342,60												
2.2	Grunts rakšana un izraktā materiāla izvešana uz izgāztuvi	m3	924,00												
2.3	Dzelzsbetona virsbūves demontāža un izvešana uz izgāztuvi	m3	554,00												
2.4	Enkursieņu demontāža un demontētā materiāla izvešana uz utilizācijas vietu	t	7,50												
2.5	Dzelzsbetona enkursienas demontāža un būvgružu izvešana uz izgāztuvi	m3	35,00												
2.6	Koka konstrukciju un akmeņu noņemšana un izvešana uz izgāztuvi	m3	6646,00												
2.7	Koka pāļu demontāža un izvešana uz izgāztuvi	m3	473,00												
		Kopā 2.sadala:													
3. Krasta nostiprinājuma izbūve															
3.1	Upes gultnes apsekošana	m2	420,00												
3.2	Terauda rievpiļu iegremdēšana	t	245,60												
3.3	Izkliedzošās joslas ierīkošana	t	8,87												
3.4	Drenāžas ierīkošana	t	0,15												
3.5	Enkursieņu montāža	t	0,52												
3.6	Grunts rakšana un izraktās grunts transportēšana uz izgāztuvi	m3	478,00												
3.7	Aizbēruma grunts līdz atz. +0,50m, ar blīvēšanu	m3	983,00												
3.8	Aizbēruma grunts līdz atz. +1,70m, ar blīvēšanu	m3	1229,00												
		Kopā 3.sadala:													
4. Akvatorijas padziļināšana līdz 12,5m															
4.1	I - II grupas grunts izrakšana zem ūdens dziļumā no 1-12,5 m, izraktās grunts transportēšana un izbēšana jūras izgāztuvē	m3	363772,00												
		Kopā 4.sadala:													
KOPĀ HTB daļa (variants N1)															

Sastādīja _____ (vārds, uzvārds)

Darbu tāme
HTB daļa (variants N2)

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Piestātnes būvdarbi														
1.1	Upes gultnes apsekošana	m2	1790,00											
1.2	Piestātnes fasādes sienas tērauda rievpāļu iegremdēšana	t	2288,32											
1.3	Rievpāļu slēdžu piemetināšana	t	107,80											
1.4	Ekrānējošās sienas tērauda caurpāļu izgatavošana	t	864,92											
1.5	Ekrānējošās sienas tērauda caurpāļu iegremdēšana	t	864,92											
1.6	Cauruļu aizpildīšana ar betonu	m3	98,80											
1.7	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	98,80											
1.8	Stieņojuma karkass	t	22,50											
1.9	Enkursienas tērauda rievpāļu iegremdēšana	t	47,62											
1.10	Tērauda caurpāļu izgatavošana	t	1796,80											
1.11	Tērauda caurpāļu iegremdēšana	t	1796,80											
1.12	Cauruļu aizpildīšana ar betonu	m3	74,10											
1.13	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	74,10											
1.14	Stieņojuma karkass	t	27,15											
1.15	Izkliedējošās joslas ierīkošana	t	36,67											
1.16	Pāļu nostiprinājumu ierīkošana	t	2,16											
1.17	Enkursieņu atbalsta sija	t	2,74											
1.18	Tērauda ražojumi	t	0,05											
1.19	Enkursienas dzelzbetona sija	m3	1121,03											
1.20	Stieņojuma karkass	t	84,24											
1.21	Stiprinājuma detaļas	t	4,42											
1.22	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	1121,03											
1.23	Betona izlīdzinošās kārtas izveide	m3	57,40											
1.24	Enkursieņu montāža	t	189,03											
1.25	Drenāžas ierīkošana	t	0,76											
1.26	Koka pāļu iegremdēšana	m3	22,14											
1.27	Koka pāļu rindas sija	m3	13,11											
1.28	Grunts rakšana un transportēšana uz izgāztuvi	m3	11448,00											
1.29	Aizbēruma grunts līdz atz. +0,80m, ar blīvēšanu	m3	23870,00											
1.30	Aizbēruma grunts līdz projekta augstuma atzīmei, ar blīvēšanu	m3	14870,00											
1.31	Piestātnes viršbūves ierīkošana	m3	2586,00											
1.32	Stieņojuma karkass	t	197,75											
1.33	Stiprinājuma detaļas	t	8,13											
1.34	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	2585,96											
1.35	Betona izlīdzinošās kārtas izveide	m3	80,88											

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samakssas (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.36	Poleru (1000 kN) uzstādīšana	gab.	13,00													
1.37	Vīņu montāža	gab.	4,00													
1.38	Kāpņu konstrukciju montāža	t	0,99													
1.39	Riteņu atbalsta brūsi izgatavošana un montāža	t	3,20													
1.40	Fenderu uzstādīšana	gab.	27,00													
1.41	Deformācijas šuvju izveidošana	kompl.	17,00													
Kopā 1.sadaļa:																
2. Esošās pietātnes nojaukšana																
2.1	Dzelzbetona seguma demontāža uz demontētā materiāla izvešana uz izgāztuvi	m3	342,60													
2.2	Gruntis rakšana un izraktā materiāla izvešana uz izgāztuvi	m3	924,00													
2.3	Dzelzbetona virsbūves demontāža un izvešana uz izgāztuvi	m3	554,00													
2.4	Enkurstieņu demontāža un demontētā materiāla izvešana uz utilizācijas vietu	t	7,50													
2.5	Dzelzbetona enkursienas demontāža un būvgružu izvešana uz izgāztuvi	m3	35,00													
2.6	Koka konstrukciju un akmeneņu noņemšana un izvešana uz izgāztuvi	m3	6646,00													
2.7	Koka pāļu demontāža un izvešana uz izgāztuvi	m3	473,00													
Kopā 2.sadaļa:																
3. Krasta nostiprinājuma izbūve																
3.1	Upes gultnes apsekošana	m2	420,00													
3.2	Krasta nostiprinājuma fasādes sienas tērauda rievpiļu iegremdēšana	t	246,38													
3.3	Izklieģējotās joslas ierīkošana	t	8,87													
3.4	Drenāžas ierīkošana	t	0,15													
3.5	Enkurstieņu montāža	t	0,65													
3.6	Gruntis rakšana un izraktās grunts transportēšana uz izgāztuvi	m3	478,00													
3.7	Aizbēruma grunts līdz atz. +0,50m, ar blīvēšanu	m3	983,00													
3.8	Aizbēruma grunts līdz atz. +1,70m, ar blīvēšanu	m3	1229,00													
Kopā 3.sadaļa:																
4. Akvatorijas padziļināšana līdz 12,5m																
4.1	I - II grupas grunts izrakšana zem ūdens dziļumā no 1-12,5 m, izraktās grunts transportēšana un izbēšana jūras izgāztuvē	m3	363772,00													
Kopā 4.sadaļa:																
KOPĀ HTB daļa (variants N2)																

Sastādīja _____ (vārds, uzvārds)

Darbu tāme
UKT (diķeris) daļa

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laiņa norma (c/h)	Darba samaksas (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)		Darbietpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
1. Sadzīves kanalizācijas spiedvads K1sp - materiālu specifikācija															
1.1	Kalamā ķeta kanalizācijas caurule UNIVERSAL DN500 K9 ar Uni Ve enkursavienojumu un PE pārlājumu (horizontālai vadāmai uršanai) vai ekvivalents	m	710												
1.2	Kalamā ķeta kanalizācijas caurule UNIVERSAL DN400 K9 ar Uni Ve enkursavienojumu vai ekvivalents	m	168												
1.3	PE caurule DN400 PN6	m	715												
1.4	Nerūsējošā tērauda caurule ar atlokiem DN400 (L=1200mm)	gab.	2												
1.5	Nerūsējošā tērauda noslēgatlaks DN100	gab.	2												
1.6	Kalamā ķeta atloku līkums DN400-11°	gab.	4												
1.7	Kalamā ķeta atloku līkums DN400-22°	gab.	4												
1.8	Kalamā ķeta atloku līkums DN400-45°	gab.	4												
1.9	Kalamā ķeta UNI Ve vai ekvivalents uznavu līkums DN400-11°	gab.	2												
1.10	Kalamā ķeta UNI Ve vai ekvivalents uznavu līkums DN400-45°	gab.	2												
1.11	Kalamā ķeta atloku trejgabals DN400/DN400	gab.	2												
1.12	Kalamā ķeta trejgabals ar uznavēm Uni Ve vai ekvivalents DN400 un atloku DN100	gab.	2												
1.13	Kalamā ķeta iscaurule ar atlokiem (l=760mm)	gab.	1												
1.14	Regulējams starploku savienojums DN400	gab.	3												
1.15	Atloku adapters ar UNI Ve uznavu vai ekvivalents, kalamā ķeta UNIVERSAL caurulei DN400	gab.	22												
1.16	Atloku adapters PE caurulei DN400 PN 6 (stiepes izturīgs)	gab.	4												
1.17	Nažveida aizbīdnis DN400 (komplektā ar bulskrūvēm, blīvumijām, rokratu)	gab.	7												
1.18	Dubultās darbības gaisa vārsts DN100 (sadzīves kanalizācijas spiedvadim)	gab.	2												
1.19	Aizsargcaula caurulei DN400	gab.	14												
1.20	Distanceri PE caurulei DN400 (h=20mm)	gab.	527												
1.21	Dzelzsbetona aka DN1500, ietverot ķeta lūku 40t ar enģēm	gab.	4												
1.22	Dzelzsbetona kamera (iekšējie izmēri 2190mm x 3190mm, h=2686mm), ietverot 2 ķeta lūkas 40t ar enģēm (lūkas iekšējais izmērs 700mm)	gab.	1												

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laiika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.23	Dzelzsbetona kamera (iekšējie izmēri 1800mm x 3300mm, h=1527mm), ietverot 2 ķeta līkas 40t ar engēm (lūkas izmērs- 1220mm x 685mm)	gab.	1												
1.24	Betona balsts līkumam DN400-11° m x m/m3 - 0,62x0,60/0,38	gab.	2												
1.25	Betona balsts līkumam DN400-90° m x m/m3 - 1,76x0,75/2,56	gab.	2												
1.26	Betona balsts aizbīdīnim, trejgabalam akās	gab.	6												
Kopā 1.sadaļa															
2. Sadzīves kanalizācijas K1 - materiālu specifikācija															
2.1	Kalamā ķeta paštecē kanalizācijas caurule DN800 ar uznavu	m	24												
2.2	Aizsargčaula caurulei DN800	gab.	2												
2.3	Dzelzsbetona aka DN2000, ietverot ķeta lūku 40t ar engēm	gab.	1												
Kopā 2.sadaļa															
3. Zemes darbi projektēto UKT rīklu darbu zonā - galveno darbu apjomi															
3.1	Tranšējas rakšana (h _{ar} =2,40m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti nobīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei.	m3	1537												
3.2	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem (h=0,15m)	m3	15												
3.3	Tranšējas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti	m3	1522												
3.4	Izraktās grunts transportēšana uz atbērti	m3	1537												
3.5	Gruntstūdens atsūkneša no tranšējas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)	m	70												
3.6	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem (nepieciešamības gadījumā)	m	70												
Kopā 3.sadaļa															
4. Sadzīves kanalizācijas difūzijas K1sp - galveno darbu apjomi															
4.1	Kalamā ķeta caurules DN500 montāža ar horizontālo vadāmo urbšanas metodi	m	710												
4.2	PE caurules DN400 ievilkšana kalamā ķeta caurulē	m	715												
4.3	Kalamā ķeta caurules DN400 montāža tranšējā	m	168												
4.4	Nažveida aizbīdņu DN400 montāža	gab.	7												
4.5	Dubultās darbības gaisa vārsta DN100 montāža	gab.	1												
4.6	Dzelzsbetona akas DN1500 montāža	gab.	4												
4.7	Dzelzsbetona kameras (iekšējie izmēri 2190mm x 3190mm, h=2686mm) montāža	gab.	1												
4.8	Dzelzsbetona kameras (iekšējie izmēri 1800mm x 3300mm, h=1527mm) montāža	gab.	1												
4.9	Betona balstu montāža tranšējā	gab.	4												
4.10	Betona balstu montāža akā	gab.	6												

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas līkne (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4.11	Pieslēgums pie esošā sadzīves kanalizācijas spiedvada DN400 (K1sp-1; K1sp-2)	gab.	2													
4.12	Distanceru montāža uz darba caurules D400	gab.	527													
	Kopā 4.sadala															
5. Sadzīves kanalizācija K1 - galveno darbu apjomi																
5.1	Kaļamā keta caurules DN800 montāža	m	24													
5.2	Dzelzbetona akas DN2000 montāža	gab.	1													
5.3	Pievienojums pie esošā sadzīves kanalizācijas DN800 (K1-1)	gab.	1													
	Kopā 5.sadala															
6. Demontāžas darbi - galveno darbu apjomi																
6.1	Esošā sadzīves kanalizācijas spiedvada DN400 demontāža kriesajā un labajā krastā	m	388													
6.2	Esošo dzelzsbetona aku ~DN1500 demontāža	gab.	6													
6.3	Esošās dzelzsbetona kameras demontāža	gab.	2													
	Kopā 6.sadala															
7. Zemes darbi demontējamā ūKT tīkla darbu zonā - galveno darbu apjomi																
7.1	Trasējas rakšana un aizbēršana (h _{rak} =2,00m) demontējamo cauruļvadu demontāžai	m3	2673													
	Kopā 7.sadala															
KOPĀ ŪKT (diķeris) daļa																

Sastādīja _____ (vārds, uzvārds)

**Darbu tāme
UKT daļa**

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksa (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Ūdensvads U1 - materiālu specifikācija														
1.1	PE caurule D110 PN10	m	463											
1.2	Tērauda apvalkcaurule DN300	m	175											
1.3	Atloku trejgabals DN250/DN250	gab.	1											
1.4	Atloku trejgabals DN100/DN100	gab.	2											
1.5	Atloku trejgabals DN250/DN100	gab.	1											
1.6	Atloku līkums DN100-90°	gab.	2											
1.7	Līkums PE caurulei DN110-11°	gab.	2											
1.8	Līkums PE caurulei DN110-30°	gab.	4											
1.9	Līkums PE caurulei DN110-45°	gab.	2											
1.10	Atloku diametra pāreja DN250/DN100	gab.	1											
1.11	Atloku adaptēris DN100 PE caurulei D110 (stiepes izturīgs)	gab.	21											
1.12	Atloku adaptēris DN2500 PE caurulei D250 (stiepes izturīgs)	gab.	4											
1.13	Ūdens skaitītājs DN100 komplektā ar datu pārraides iespējām	gab.	2											
1.14	Atloku aizbīdītis DN100 komplektā ar bultskrūvēn, blīvumijām, rokratu	gab.	10											
1.15	Puzmes teleskopiskais siltinātais ugunsdzēsības hidrants TT5 komplektā ar atloku aizbīdīti	gab.	2											
1.16	Dzelzsbetona aka DN1000 ietverot ķeta lūku 40t ar enģēm	gab.	2											
1.17	Dzelzsbetona aka DN1500 ietverot ķeta lūku 40t ar enģēm	gab.	8											
1.18	Distanceri PE caurulei D110 (h=50mm)	gab.	116											
1.19	Aizsargčaula PE caurulei D110	gab.	11											
1.20	Aizsargčaula PE caurulei D250	gab.	2											
1.21	Universāls cauruļu gludo galu savienojuma adaptēris PE caurule D250 ar esošo metāla cauruli DN250 (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules materiālu un ārējo diametru)	gab.	2											
1.22	Universāls cauruļu gludo galu savienojuma adaptēris PE caurule D110 ar esošo metāla cauruli DN100 (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules materiālu un ārējo diametru)	gab.	1											
1.23	Betona balsts aizbīdīnim akā	gab.	3											
1.24	Betona balsts hidranta pēdai m x m/m3 - 0,74x0,30x0,19	gab.	2											

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)
Kopā 1.sadala														
2. Līdus ūdens kanalizācija K2 - materiālu specifikācija														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.25	Betona balsts līkumam DN100-90° m x m/m ³ - 0,74x0,30/0,19	gab.	2											
1.26	Betona balsts līkumam DN100-45° m x m/m ³ - 0,43x0,30/0,07	gab.	6											
1.27	Betona balsts trejgabalam DN100 m x m/m ³ - 0,54x0,30/0,27	gab.	2											
1.28	Betona balsts trejgabalam DN250 m x m/m ³ - 1,35x0,55/1,11	gab.	2											
Kopā 1.sadala														
2. Līdus ūdens kanalizācija K2 - materiālu specifikācija														
2.1	PE caurule ar uznavu D200 T8	m	205											
2.2	PE caurule ar uznavu D250 T8	m	197											
2.3	PE caurule ar uznavu D315 T8	m	250											
2.4	PE caurule ar uznavu D893 T8	m	140											
2.5	Tērauda apvalkcaurule DN450	m	10											
2.6	Tērauda apvalkcaurule DN500	m	25											
2.7	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka S60/500 (ar nosēdālu h=0,5) PP caurulēm D200 (K2-1; K2-2; K2-19; K2-20; K2-27; K2-28; K2-37; K2-38)	gab.	8											
2.8	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka S60/500 (ar nosēdālu h=0,5) PP caurulēm D200 un D250 (K2-3; K2-4; K2-5; K2-15; K2-18; K2-29; K2-30; K2-31; K2-35; K2-36)	gab.	10											
2.9	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka S60/500 (ar nosēdālu h=0,5) PP caurulēm D200 un D250 (K2-6; K2-14; K2-32)	gab.	3											
2.10	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka S60/500 (ar nosēdālu h=0,5) PP caurulēm D200 un D315 (K2-7; K2-8; K2-9; K2-10; K2-11; K2-13; K2-33; K2-34)	gab.	8											
2.11	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka S60/500 PP D315 (K2-22; K2-25; K2-26)	gab.	3											
2.12	Dzelzsbetona aka DN1000 ietverot četa lūku 40t ar engēm (K2-16; K2-17)	gab.	2											
2.13	Dzelzsbetona aka DN1500 ietverot četa lūku 40t ar engēm (K2-12; K2-21)	gab.	2											
2.14	Dzelzsbetona aka DN2000 ietverot četa lūku 40t ar engēm (K2-39; K2-40; K2-41; K2-42)	gab.	4											
2.15	PP remontuznava D200	gab.	30											
2.16	PP remontuznava D250	gab.	5											
2.17	PP remontuznava D315	gab.	12											
2.18	PP aizsargāula D200	gab.	1											

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darblitpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.19	PP aizsargcaula D250	gab.	3												
2.20	PP aizsargcaula D315	gab.	3												
2.21	PP aizsargcaula D893	gab.	6												
2.22	Klapes tipa pretvārst PP caurulei D315 (uzstādāms akā K2-42)	gab.	1												
2.23	Distanceri PP caurulei D250 (h=50mm)	gab.	5												
2.24	Distanceri PP caurulei D315 (h=50mm)	gab.	10												
2.25	Resie caurulei D893 montējama uz izplūdes caurules gala (K20M39; K20M40)	gab.	2												
2.26	Rūpnieciski izgatavota sūkņa stacija DN2000mm, H=6,09m	gab.	1												
2.27	Sūknis Q=50l/s, H=6,16m (sūkņa Nr.S1 100. 100. 55. 4. 50M. S. 205. G. N. D	gab.	1												
2.28	KSS vadības skapis	gab.	1												
Kopā 2.sadala															
3. Lietus ūdens spiedvads - materiālu specifikācija															
3.1	PE caurule D200 PN10	m	4												
3.2	Stiepes izturīgs atloku adapters PE caurulei D200	gab.	2												
3.3	Atloku līkums DN200-90°	gab.	3												
3.4	Īscaurule DN200 (L=1,5m)	gab.	1												
3.5	Dzelzsbetona akā DN1500mm (K2-23- spiediena dzēšanas akā) ietverot ķeta līku 40t ar engēm	gab.	1												
Kopā 3.sadala															
4. Lietus ūdens attīrīšanas iekārtas - materiālu specifikācija															
4.1	Smilšu uztvērējs EUROHEK 20000 vai ekvivalents komplektā ar līmeņa signalizāciju	gab.	1												
4.2	Nafas produktu uztvērējs NS50 vai ekvivalents komplektā ar līmeņa signalizāciju	gab.	1												
4.3	Modems Labcom vai ekvivalents	gab.	1												
4.4	Skapis modenam, naftas produktu uztvērēja līmeņa signalizācijai, smilšu uztvērēja līmeņa signalizācijai (skapja materiāls - plastmasa)	gab.	1												
4.5	Skapis smilšu uztvērēja un naftas produktu uztvērēja signalizācijai	gab.	1												
4.6	Enkurplātnē 6,4m x 2,4m	gab.	1												
4.7	Enkurplātnē 7,0m x 1,8m	gab.	1												
4.8	Enkurtroses	gab.	13												
4.9	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka 560/500 (ar nosēdalu h=0,5) PP D315 (K2-24) - analīžu ņemšanas akā	gab.	1												
Kopā 4.sadala															

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
5. Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā - galveno darbu apjomi																
5.1	Transejas rakšana ($h_{\text{net}}=1,30\text{m}$) projektēto caurulvadu montāžai, grunti nobīvējot līdz dabīgā blīvuma pakāpei	m3	2761													
5.2	Smiltis pamatnes ierīkošana zem caurulvadiem $h=0,15\text{m}$	m3	113													
5.3	Transejas aizbeigšana ar jaunu smilšu grunti	m3	2648													
5.4	Izraktās grunts transportēšana uz atbērti	m3	2761													
5.5	Gruntisūdens atšķiršana no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)	m	900													
5.6	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adaptīviem (nepieciešamības gadījumā)	m	900													
Kopā 5.sadaļa																
6. Ūdensvada tīkli U1 - galveno darbu apjomi																
6.1	Ūdensvada D110 (PE) montāža tranšejā	m	419													
6.2	Ūdensvada D110 (PE) izbūvēšana ar horizontālo vadāmo uršanas metodi	m	44													
6.3	Tērauda apvalkcaurules DN300 montāža tranšejā	m	175													
6.4	Ūdens skaitītāja DN100 montāža akā	gab.	2													
6.5	Pazemes hidranta DN100 montāža akā	gab.	2													
6.6	Atloku aizbīdņu DN100 montāža akā	gab.	10													
6.7	Dzelzsbetona akas DN1000mm montāža	gab.	2													
6.8	Dzelzsbetona akas DN1500mm montāža	gab.	8													
6.9	Betona balstu montāža	gab.	17													
6.10	Pievienojums pie esoša ūdensvada DN250 (U1-M7; U1-M8)	gab.	2													
6.11	Pievienojums pie esoša ūdensvada DN100 (U1-E2)	gab.	1													
Kopā 6.sadaļa																
7. Lietus kanalizācijas tīkli K2 - galveno darbu apjomi																
7.1	Lietus kanalizācijas D200 (PP) montāža tranšejā	m	205													
7.2	Lietus kanalizācijas D250 (PP) montāža tranšejā	m	197													
7.3	Lietus kanalizācijas D315 (PP) montāža tranšejā	m	250													
7.4	Lietus kanalizācijas D893 (PP) montāža tranšejā	m	140													
7.5	Tērauda apvalkcaurules DN450 montāža tranšejā	m	10													
7.6	Tērauda apvalkcaurules DN500 montāža tranšejā	m	25													
7.7	Teleskopiskas skatakas D560/500 montāža	gab.	32													
7.8	Dzelzsbetona akas DN1000mm montāža	gab.	2													
7.9	Dzelzsbetona akas DN1500mm montāža	gab.	2													
7.10	Dzelzsbetona akas DN2000mm montāža	gab.	4													
7.11	Sūkņu stacijas montāža DN2000, h=6,09 (t.sk. iekšējie caurulvadi un sūkņi) Detalizētu informāciju skatīt lapā UKT/LKT-11	gab.	1													

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas līkme (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7.12	Pieslēgums pie esošās lietus ūdens kanalizācijas DN700 (K2-39)	gab.	1												
7.13	Pieslēgums pie esošās lietus ūdens kanalizācijas DN950 (K2-40)	gab.	1												
Kopā 7.sadala															
8. Lietus ūdens spiedvads - galveno darbu apjomi															
8.1	Caurules D200 (PE) montāža	m	4												
8.2	Dzelzsbetona akas DN1500mm montāža (detalizētu informāciju skatīt risējuma lapā ŪKT/LKT-12)	gab.	1												
Kopā 8.sadala															
9. Lietus ūdens attīrīšanas iekārtas - galveno darbu apjomi															
9.1	Smilšu atdalītāja montāža (D2200mm, garums-6400mm)	gab.	1												
9.2	Naftas produktu atdalītāja montāža (D1600mm, garums-7000mm)	gab.	1												
9.3	Enkurplātnes montāža (6400mm x 2400mm)	gab.	1												
9.4	Enkurplātnes montāža (7000mm x 1800mm)	gab.	1												
9.5	Teleskopiskas skatakas D560/500 montāža	gab.	1												
Kopā 9.sadala															
KOPĀ ŪKT daļa															

Sastādīja _____ (vārds, uzvārds)

**Darbu tāme
VAR daļa**

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksa (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Priekšdarbi															
1.1	Specialists	kompl.	1												
Kopā 1.sadaļa															
2. Pazemes tvertņu un cauruļvadu demontāža															
2.1	Vakuumašīnu darbs	kompl.	16												
2.2	Naftas produktu/ ūdens utilizācija	m3	30												
2.3	Pazemes tvertņu dzelzsbetona sienu un grīdas nojaukšana	m3	150												
2.4	Metāla cauruļvadu demontāža	t	5												
2.5	Grunts atraukšana ap pazemes tvertnēm un cauruļvadiem	m3	100												
2.6	Piesārņotās grunts utilizācija un transports	m3	100												
2.7	Grunts pievešana bedres aizbēršanai un bedres aizbēršana	m3	240												
2.9	Būvgružu iekraušana, aizvešana uz izgāztuvi un apglabāšanas izmaksas	m3	200												
2.8	Kopā 2.sadaļa														
3.Piesārņotā gruntsūdens sanācija															
3.1	Rievienas (70m garumā, 4m dziļumā) montāža un demontāža														
3.1.1	Darbs, materiāli, mehānismi	t	20												
3.2	Gruntsūdens atsūkšanas aku izbūve														
3.2.1	Darbs, materiāli, mehānismi	gab.	3												
3.3	Piesārņotā gruntsūdens atsūkšana ar vakuumašīnu un utilizācija														
3.3.1	Lauku darbu tehnikas	kompl.	1												
3.3.2	Vakuumašīnu darbs	kompl.	1												
3.3.3	Naftas produktu/ ūdens utilizācija	m3	550												
Kopā 3.sadaļa															
4.Piesārņācijas izpēti un saskarpojums RVP un Ventspils dome															
4.1	Specialists	kompl.	1												
4.2	Laboratorija	kompl.	1												
Kopā 4.sadaļa															
KOPĀ VAR daļa															

Sastādīja _____ (vārds, uzvārds)

**Darbu tāme
ELT daļa**

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. 0.4kV tīklu materiālu specifikācija															
1.1	Kabelis AXPk 4x185	m	292												
1.2	Kabelis AXPk 4x120	m	177												
1.3	Kabelis AXPk 4x50	m	654												
1.4	Kabelis AXPk 4x16	m	91												
1.5	Kabelis NYY-J 5x4	m	95												
1.6	Kabelis NYY-J 3x2,5	m	400												
1.7	Kabelis NYM-J 3x1,5	m	30												
1.8	Aizsargaunules DVK-110	m	409												
1.9	Aizsargaunules D-100 ar bukšieri	m	32												
1.10	Kabeļu aizsargaunules noslēgvāks D 110	gab.	12												
1.11	Apgaismojuma vadības sadale individuāla izpildījumā IP44 vai ekvivalents	kompl.	1												
1.12	Pazemes kabeļu sadale ar kontaktligzdām CB-300 vai ekvivalents	kompl.	2												
1.13	Kabeļu komutācijas sadale LUKS-2 (LU) T240-T35 vai ekvivalents	kompl.	1												
1.14	Ievada uzskaites sadales korpusi E-N-LU-0 vai ekvivalents	kompl.	2												
1.15	Uzskaites kabeļu komutācijas sadale UAKS-2-03-22E vai ekvivalents	kompl.	1												
1.16	Kontaktligzdu bloks REMLR RS/1-10 vai ekvivalents	kompl.	3												
1.17	Metāla pamatne P vai ekvivalents	kompl.	1												
1.18	Slēdzenes profilcilindrs EMKA ar atslēgām vai	kompl.	2												
1.19	25m apgaismojuma masts ar traversu un pamatu	kompl.	8												
1.20	Pakāpienu elementi apgaismojuma mastam	kompl.	8												
1.21	Drošības trose apgaismojuma mastam	kompl.	8												
1.22	8 m cinkots apgaismojuma stabs ar vienu stieni	gab.	3												
1.23	Apgaismojuma staba pamatne	gab.	3												
1.24	Apgaismojuma staba blīve	gab.	3												
1.25	Apgaismojuma prožektors SiCOMPACT A2 MAXI, 2000 W vai ekvivalents	gab.	8												
1.26	Apgaismojuma prožektors SiCOMPACT S2 MAXI, 2000 W vai ekvivalents	gab.	8												
1.27	Ielas gaisma ķermenis SGS 101/70 vai ekvivalents	gab.	3												
1.28	Spuldzes HIT DE 2000W vai ekvivalents	gab.	16												
1.29	Spuldzes SON 70W vai ekvivalents	gab.	3												

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbītāpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.30	Prožektoru palaišanas iekārtas 2000W, 380 V, IP 54	gab.	16												
1.31	Kabeļu savienotāju komplekts SV 50	kompl.	16												
1.32	Spailu, drošinātāju kabeļu savienošanai balstā SV 15.11	kompl.	3												
1.33	Automātiskais slēdzis 2P 16A B	gab.	16												
1.34	Automātiskais slēdzis 3P 32A C	gab.	4												
1.35	Drošinātājs NH-2; 315A	gab.	3												
1.36	Drošinātājs NH-2; 250A	gab.	6												
1.37	Drošinātājs NH-00; 125A	gab.	6												
1.38	Drošinātājs NH-00; 50A	gab.	9												
1.39	Atdalītājnazis NH-2; 400A	gab.	3												
1.40	Kabeļu galu apdares EPKT 0063	gab.	4												
1.41	Kabeļu galu apdares EPKT 0047	gab.	26												
1.42	Kabeļu galu apdares EPKT 0031	gab.	4												
1.43	Kabeļu galu apdares EPKT 0016	gab.	2												
1.44	Kabeļa brīdinājuma lēnā MBN	m	1342												
1.45	Zemējuma vads Cu 25 kv. mm	m	65												
1.46	Zemējuma elektrods Cu 5/8	gab.	26												
1.47	Zemējuma elektroda spice D=5/8"	gab.	13												
1.48	Zemējuma elektroda savienojumi C 60	gab.	13												
1.49	Zemējuma elektroda pievienojuma spāle JAB 5/8"	gab.	13												
1.50	Smiltis	m3	36												
1.51	Keramzīts	m	400												
Kopā 1.sadaļa:															
2. 0.4kV tīklu galveno darbu apjomi															
2.1	Tranšējas rakšana un aizbēršana pieciem kabeļiem ar rokām	m	15												
2.2	Tranšējas rakšana un aizbēršana četriem kabeļiem ar rokām	m	10												
2.3	Tranšējas rakšana un aizbēršana trijiem kabeļiem ar rokām	m	9												
2.4	Tranšējas rakšana un aizbēršana trijiem kabeļiem ar mehānism.	m	27												
2.5	Tranšējas rakšana un aizbēršana diviem kabeļiem ar rokām	m	67												
2.6	Tranšējas rakšana un aizbēršana diviem kabeļiem ar mehānismiem	m	221												
2.7	Tranšējas rakšana un aizbēršana vienam kabeļim ar rokām	m	29												
2.8	Tranšējas rakšana un aizbēršana vienam kabeļim ar mehānismiem	m	395												
2.9	Gultnes sagatavošana kabeļim	m	1208												
2.10	Aizsargcaurules DVK-110 guldīšana tranšējā	m	409												

15

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas līkme (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbītāji (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.11	Aizsargcaurules D-100 ar buksieri guldīšana tranšējā	m	32												
2.12	Kabeļa AXPk 4x185 guldīšana tranšējās	m	282												
2.13	Kabeļa AXPk 4x185 montāža pa konstrukcijām	m	10												
2.14	Kabeļa AXPk 4x120 guldīšana tranšējā	m	167												
2.15	Kabeļa AXPk 4x120 montāža pa konstrukcijām	m	10												
2.16	Kabeļa AXPk 4x50 guldīšana tranšējā	m	589												
2.17	Kabeļa AXPk 4x50 montāža pa konstrukcijām	m	65												
2.18	Kabeļa AXPk 4x16 guldīšana tranšējā	m	86												
2.19	Kabeļa AXPk 4x16 montāža pa konstrukcijām	m	5												
2.20	Kabeļa NYJ-J 5x4 guldīšana tranšējā	m	75												
2.21	Kabeļa NYJ-J 5x4 montāža pa konstrukcijām	m	20												
2.22	Kabeļa brīdinājuma lentas uzklāšana	m	1342												
2.23	Bedres rakšana sadalei	gab.	6												
2.24	Individuāla izpildījuma sadales montāža	kompl.	1												
2.25	Sadales CB-300 montāža	kompl.	2												
2.26	Sadales LUKS-2(LU) ; E-N-LU-0 montāža	gab.	1												
2.27	Sadales UAKS-2-03-22E montāža	kompl.	1												
2.28	Sadales E-N-LU-0 montāža	kompl.	1												
2.29	Kontaktligzdu bloku REMLR R5/I-10 montāža	kompl.	3												
2.30	Bedres rakšana apgaismojuma mastā pamatam	gab.	8												
2.31	Bedres rakšana apgaismojuma staba pamatnei	gab.	3												
2.32	Apgaismojuma mastā pamata izbūve 2.5x2.5x1.5m	gab.	8												
2.33	Apgaismojuma mastā montāža	kompl.	8												
2.34	Pakāpienu elementu montāža apgaismojuma mastā	kompl.	8												
2.35	Drošības troses montāža apgaismojuma mastā	kompl.	8												
2.36	Apgaismojuma staba ar pamatni montāža	kompl.	3												
2.37	Spailu, automātslēdžu uzstādīšana mastā	gab.	16												
2.38	Spailu, drošinātāju uzstādīšana stabā	kompl.	3												
2.39	Prožektoru palaišanas iekārtas montāža	gab.	16												
2.40	Kabeļa NYJ-J 3x2.5 montāža stabā	m	400												
2.41	Kabeļa NYM-J 3x1.5 montāža stabā	m	30												
2.42	Prožektora SiCOMPACT A2 MAXI montāža mastā	gab.	8												
2.43	Prožektora SiCOMPACT S2 MAXI montāža mastā	gab.	8												
2.44	Gaismekļu SGS 101/70c montāža stabā	kompl.	3												
2.45	Spuldžu HIT DE 2000W montāža gaismekļos	gab.	16												
2.46	Spuldžu SON 70W montāža gaismekļos	gab.	3												
2.47	Kabeļu gala apdares EPKT0063 montāža	gab.	4												
2.48	Kabeļu gala apdares EPKT 0047 montāža	gab.	26												
2.49	Kabeļu gala apdares EPKT 0031 montāža	gab.	4												
2.50	Zemējuma izbūve ar diviem elektrodiem	kompl.	13												
2.51	Digitālo izpildmērījumu izstrāde	m	1208												

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas līkne (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.52.	Zemējuma pretestības mērījumi	gab.	13												
2.53	Izolācijas pretestības mērījumi	gab.	22												
Kopā 2.sadalā:															
KOPĀ ELT daļa															

Sastādīja _____ (vārds, uzvārds)

**Darbu tāme
DZC daļa**

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiāli (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Dzelzceļa būvdarbi															
1.1	Būvdarbu sagatavošanas darbi	kompl.	1												
1.2	Esošo dzelzceļu demontāža R65, R50, koka gulšņi, atsevišķi betona gulšņi	m	690,00												
1.3	Esošo pārmiju demontāža (nr. 169, 170, 171)	kompl.	3												
1.4	Zemes klātnes sagatavošana ar liekās grunts aizvešanu uz izgāztuvi	m3	5240,00												
1.5	Celstarpu aizbēšana ar drenējošu grunti	m3	170,00												
1.6	Pārmijas noguldīšana (jaunas, R65, 1/9, uz šķembu balasta), pārmijas Nr.181 un Nr.183 ar slēģiem pārlīkšanas mehānismiem	kompl.	3												
1.7	Pārmijas pārlīkšana no esošajām pārmijām R50, 1/9 Nr. 169, 170, 171 (brusu maiņa 100%, uz šķembu balasta)	kompl.	3												
1.8	Dzelzceļa sliežu ceļa izbūve no sliedēm R65 uz dzelzbetona gulšņiem, šķembu balasts (jauni materiāli)	m	647,00												
1.9	Dzelzceļa sliežu ceļa izbūve no sliedēm R65 uz koka gulšņiem uz līknēm no R 160 līdz R 200m (jaunie materiāli)	m	195,00												
1.10	Dzelzceļa sliežu ceļa izbūve no demontētiem esošiem dzelzceļiem no sliedēm R50, koka gulšņi (maiņa 50%, uz šķembu balasta)	m	295,00												
1.11	Atbalstu uzstādīšana	gab.	3												
1.12	Kontrolstabiņu uzstādīšana	gab.	6												
			Kopā 1.sadaļa												
			KOPĀ DZC daļa												

Sastādīja _____ (vārds, uzvārds)

**Darbu tāme
TS daļa**

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu			
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Nosprašanas darbi Ventas labajā krastā														
1.1	Ceļu un laukumu plāna elementu digitālā nosprašana Ventas labajā krastā punktu koordinātu formā, trasējuma punktu nostiprināšana dabā	m2	27471											
Kopā 1.sadaļa														
2. Nojaukšanas darbi Ventas labajā krastā														
2.1	Ietves betona bruģa segums (6+3+15+30)	m2	20											
2.2	Apmales BR8.20.100	m	15											
Kopā 2.sadaļa														
3. Seguma izbūves un atjaunošanas darbi, labiekārtošana Ventas labajā krastā														
3.1	Smaagā autotransporta brauktuvi un laukumu betona bruģa segums, tai skaitā 110 cm													
3.1.1	betona bruģis BEHATON 200x165x120 peļēks - 120mm	m2	21050											
3.1.2	izsiju-smilts maisījuma attiecība 1:1 izlīdzinošā kārtā - 30mm	m2	21050											
3.1.3	šķembu maisījums pamata virskārtai fr.0/45 - 200mm	m2	21050											
3.1.4	ģeorezģis TENSAR Triax TX 170 vai ekvivalents	m2	21050											
3.1.5	šķembu maisījums pamata apakškārtai fr.0/63ps - 400mm	m2	21050											
3.1.6	ģeorezģis TENSAR Triax TX 170 vai ekvivalents	m2	21050											
3.1.7	smilts-grants maisījuma salurīgais slānis (kl>1m/dienn.) - 400mm	m2	21050											
3.1.8	ģeotekstils 200 g/m² (NW-15 vai ekvivalents)	m2	21050											
3.1.9	segas konstrukcijas gultnes un liekās grunts rakšana (esošā pamata grunts - putekļaina mālsmilts)	m3	27595											
3.2	Ietviu betona bruģa segums, tai skaitā 54 cm													
3.2.1	betona bruģis no atgūtiem taisnstūra 198x98x60 materiāliem - 60mm	m2	20											
3.2.2	betona bruģis no jauniem taisnstūra 198x98x60 materiāliem - 60mm	m2	251											
3.2.3	izsiju-smilts maisījuma attiecība 1:1 izlīdzinošā kārtā - 30mm	m2	271											
3.2.4	šķembu maisījums pamatam viena kārtā fr.0/45 - 150mm	m2	271											
3.2.5	smilts-grants maisījuma salurīgais slānis (kl>1m/dienn.) - 790mm	m2	271											
3.3	Betona apmales BR8.20.100 peļēkas, tai skaitā	m	70											
3.3.1	apmales BR8.20.100. - 200mm													
3.3.2	betons C16/20 (B-15) - 100mm													

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.3.3	šķembu maisījums fr.0/63ps - 100mm														
3.4	Betona apmales BR15.30.100 pelēkas, tai skaitā	m	245												
3.4.1	apmales BR15.30.100 - 300mm														
3.4.2	betons C16/20 (B-15) - 100mm														
3.4.3	šķembu maisījums fr.0/63ps - 100mm														
3.5	Betona apmales BR15.30.80 ar R=3 m pelēkas, tai skaitā	m	36												
3.5.1	apmales BR15.30.100 - 300mm														
3.5.2	betons C16/20 (B-15) - 100mm														
3.5.3	šķembu maisījums fr.0/63ps - 100mm														
3.6	Zāliena atjaunošana un ierīkošana Ventas labajā krastā, tai skaitā														
3.6.1	teritorijas papildināšana ar segu izbūvē iegūtu grunti ~30cm biezumā	m2	3250												
3.6.2	zāliens, apsēts ar daudzgadīgas zāles sēklām	m2	6150												
3.6.3	svaiga augsne - 120mm	m2	6150												
3.7	Teritorijas stacionārā nožogojuma uzstādīšana izbūvē no metāla 2,03m augstiem paneļiem ar metinātu cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā (RAL 6005); stabu garums 260cm; acu izmēri 100x50mm, f. Bekaert, Nylofor Medium vai ekvivalents, tai skaitā														
3.7.1	esošā koka vairogu nožogojuma un betona balstu demontāža	m	47												
3.7.2	profilēta tērauda cinkots metāla balsts ar plastikāta pārklājumu zaļā krāsā (RAL 6005); garums l=2,60m	gab.	209												
3.7.3	metināti paneļi ar cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā (RAL 6005); paneļa izmēri 2,50x2,03m	gab.	208												
3.7.4	betons C25/30 (B20) XF1 balstu betonēšanai (0,063m³ uz vienu balstu)	m3	13,2												
3.7.5	jauna metāla stieņa nožogojuma un profilēta tērauda balstu uzstādīšana (bedru rakšana, balstu uzstādīšana projekta atzīmēs un betonēšana, žoga paneļu montāža)	m	520												
3.8	Automātisko barjeru uzstādīšana iebrauktuvē no Dzintaru ielas puses, tai skaitā														
3.8.1	automātiskā barjera (3,5m garumā, komplektā ar balsta pamatu, balstu, vadības bloku, nokomplektētu sadales kastī)	kompl.	2												
3.8.2	betons C25/30 (B20) XF1 balstu betonēšanai (0,063m³ uz vienu balstu)	m3	0,2												
3.8.3	automātisko barjeru uzstādīšana (balstu pamatu rakšana, betonēšana, montāža, darbības pārbaude, regulēšana)	kompl.	2												

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas līkme (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3.9	Asfālbetona seguma atjaunošana pēc UK tīklu iebūves, tai skaitā															
3.9.1	asfālbetons virskārtai (AC 11 surf) - 40mm	m2	75													
3.9.2	asfālbetona apakškārtas gruntēšana ar emulsiju BE-50	m2	75													
3.9.3	asfālbetons apakškārtai (AC 16 base/fin) - 50mm	m2	75													
3.9.4	šķembu maisījums pamatam vienā kārtā fr 0/45 - 200mm	m2	75													
3.9.5	asfālbetona seguma virskārtas piezēģēšana	m	20													
3.10	Asfālbetona masas pildījuma izbūve brauktuves betona bruģa seguma un dzelzceļa sliežu salaidumā, tai skaitā	t	230													
3.10.1	asfālbetons (AC 11 surf)	t	230													
3.11	Betona atbalststienas izbūve laukuma austrumu malā no Dzintaru ielas puses, tai skaitā															
3.11.1	būvbedres rakšana	m3	704													
3.11.2	smilts-grants maisījuma silturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 250 mm	m2	572													
3.11.3	šķembu maisījums pamatam vienā kārtā fr 0/63ps - 250mm	m2	572													
3.11.4	veidņu uzstādīšana un nojaukšana sānu malām	m2	1056													
3.11.5	sietu stieģrojums pabeigšanai saskaņā ar specifikāciju	kg	3161													
3.11.6	sietu stieģrojums un savienošanas detaļas atbalststienai saskaņā ar specifikāciju	gab.	22971													
3.11.7	betons C30/37 (B30) W6 F75 pabeigšanai	m3	70													
3.11.8	betons C30/37 (B30) W6 F75 atbalststienas un pamata betonēšanai	m3	337													
3.11.9	smilts-grants maisījuma piebērums pēc atveidošanas (kf>1m/dienn.)	m3	475													
3.12	Lietus ūdens teknes FASERFIX-Super 300 (slodzes klase E600), tai skaitā															
3.12.1	lietus ūdens teknes FASERFIX-Super 300 ar restes fiksāciju (L=1000mm, P=390mm, H=630mm; tips 020, artikuls 4044) vai ekvivalents	m	592													
3.12.2	lietus ūdens teknes FASERFIX-Super 300 (E600) čuguna reste GUGI 20x30 melna (L=500mm; artikuls 4068) vai ekvivalents	gab.	1184													
3.12.3	smilšu uzvērēji teknei FASERFIX-Super 300 komplektā ar cinkota metāla uzvērējkrasti, čuguna lūku SW 2x140/20, melna (artikuls 4052)	kompl.	30													
3.12.4	gala aizvars nostieģts (cinkots metāls, tips 020, artikuls 4083)	gab.	6													
3.12.5	gala aizvars ar pievienojuma cauruli PP Ø200 (cinkots metāls, tips 020, artikuls 4088)	gab.	30													

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.12.6	hermētisks postu hermetizācijai (tips 020, pārēriņa norma 169ml uz vienu šuvi attiecīgām tekņu tipam)	kg	102												
3.12.7	betons tekņu pamatam un sānu stiprinājumiem (betons C25/30 (B20) XF1 slodžu klasei saskaņā ar EN 1433)	m3	196												
3.12.8	armēšanas stiepi AIII Ø12 (L=265mm, izvietojšanas solis 40cm)	gab.	2960												
3.12.9	veidņi (metāla konstrukcija, H=535mm; montāža, demontāža)	m	1184												
3.12.10	lietus ūdens tekņu FASERFIX-Super 300 un aksesuāru montāža uz betona pamata, sānu nostiprinājumu betonēšana	m	592												
3.13	Esošo koku un to celmu izceļšana no laukuma izbūves darbu zonas	gab.	45												
3.14	Jauno koku stādījumu ierīkošana (Holandes liepas Tilia x vulgaris (Syn. T.x europaea) (RVA)), tai skaitā														
3.14.1	jauno Holandes liepas stādi vismaz 3,0m garumā	gab.	9												
3.14.2	mizu mulča maisījums jauno koku sakņu aizsardzībai ~100mm	m3	13,5												
3.14.3	jauno koku stādu atbalstmieciņi (L=1,5m, Ø=5cm)	gab.	27												
3.14.4	kaprona aukla jauno koku stādu atseļšanai (Ø=0,5cm)	m	13,5												
3.14.5	jauno koku stādu stādīšana, mietīgu iestiprināšana grūnī, jauno koku stādu piesaistēšana pie mietītiem, jauno koku stādu tuvākās apkārtnes noklāšana ar mizu mulča maisījumu ~Ø1,5m	gab.	9												
3.15	Zāliena atjaunošana un ierīkošana Ventas kreisajā krastā, tai skaitā														
3.15.1	zāliens, apsēts ar daudzgadīgas zāles sēklām	m2	4050												
3.15.2	svaiga augsne - 150mm	m2	4050												
3.16	Ceļa zīmju uzstādīšana, tai skaitā														
3.16.1	c.z.311 (5,5m; stiprināšana pie tīla laiduma)	gab.	2												
3.16.2	c.z.311 (6,0m; stiprināšana pie tīla laiduma)	gab.	2												
3.16.3	c.z.410	gab.	3												
3.16.4	c.z.411	gab.	3												
3.17	Ceļa vertikālo apzīmējumu uzstādīšana, tai skaitā														
3.17.1	c.a.906	gab.	3												
3.17.2	c.a.907	gab.	3												
3.17.3	c.a.916 (stiprināšana pie tīla laiduma vai balsta)	gab.	10												
3.17.4	cinkota metāla stabi L=2,8m	gab.	6												
3.18	Ēku un būvju pamatu nojaukšana	m3	500												
Kopā 3.sadaļa															

4. Nosprašanas darbi Ventas kreisajā krastā

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Ls/h)	Darba atga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietilpība (c/h)	Darba atga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.1	Ceļu un laukumu plāna elementu diditālā nosprašana Ventas kreisajā krastā punktu koordinātu formā, trasējuma punktu nostiprināšana dabā	m2	5200												
	Kopā 4.sadala														
5. Nojaukšanas darbi Ventas kreisajā krastā															
5.1	Ietves betona bruģa segums (6+3+15+30)	m2	170												
5.2	Apmales BR8.20.100	m	156												
	Kopā 5.sadala														
6. Seguma izbūves un atjaunošanas darbi, labiekārtošana Ventas kreisajā krastā															
6.1	Pagaidu ceļa brauktuves un materiālu laukuma šķembu maisījuma segums tai skaitā 35 cm														
6.1.1	šķembu maisījums segas virskārtai fr.0/45 - 150mm	m2	980												
6.1.2	šķembu maisījums segas apakškārtai fr.0/63pn - 200mm	m2	980												
6.1.3	ģeotekstils 200 g/m² (NW-15 vai ekvivalents)	m2	980												
6.1.4	segas konstrukcijas gultnes un liekās grunts rakšana - 350mm	m2	980												
6.1.5	pagaidu ceļa segas konstrukcijas norakšana pēc dīķera izbūves darbu pabeigšanas - 350mm	m2	980												
6.2	Ietvju betona bruģa segums (atjaunošana), tai skaitā 54cm														
6.2.1	betona bruģis no atgūtiem taisnstūra 198x98x60 materiāliem - 60mm	m2	170												
6.2.2	izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošā kārtā - 30mm	m2	170												
6.2.3	dolomīta šķembas pamatam vienā kārtā fr.0-45mm - 150mm	m2	170												
6.2.4	smilts-grants maisījuma drenējošais slānis (kf>1m/dienn.) - 300mm	m2	170												
6.2.5	segas konstrukcijas gultnes rakšana - 540 mm	m2	170												
6.3	Betona apmales BR8.20.100 pelēkas, tai skaitā	m	156												
6.3.1	apmales BR8.20.100. - 200mm														
6.3.2	betons C16/20 (B-15) - 100mm														
6.3.3	dolomīta šķembas pamatam fr.0-45mm - 100mm														
	Kopā 6.sadala														
KOPĀ TS daļa															

Sastādīja _____ (vārds, uzvārds)

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA ELEKTRONISKĀ FORMĀ

- Rasējumi u.c. informācija:
 - ✓ Tehniskā projekta sējums Nr.1 (TI, GP, GI);
 - ✓ Tehniskā projekta sējums Nr.2 (UKT);
 - ✓ Tehniskā projekta sējums Nr.2.1 (UKT, LKT, VAR);
 - ✓ Tehniskā projekta sējums Nr.3 (DZ);
 - ✓ Tehniskā projekta sējums Nr.5.1 (HR);
 - ✓ Tehniskā projekta sējums Nr.6.1 (HR);
 - ✓ Tehniskā projekta sējums Nr.8 (ELT);
 - ✓ Tehniskā projekta sējums Nr.9 (DOP);
 - ✓ Tehniskā projekta korekciju sējums Nr.1 (HR);
 - ✓ Būvprojekta ekspertīzes materiāli