

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„NAS kutera “RINDA” remonts ar
dokošanu”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2016/6**

NOLIKUMS

Ventspils, 2016.gads

SATURS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3.lpp.
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	3.lpp.
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI	4.lpp.
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS	5.lpp.
DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ	5.lpp.
PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI	7.lpp.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	7.lpp.
PRETENDENTU ATLASĒS DOKUMENTI	7.lpp.
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	9.lpp.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	9.lpp.
PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA	10.lpp.
PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA	10.lpp.
PRETENDENTU ATLASĒ, PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE	11.lpp.
IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA	12.lpp.
PIELIKUMI	12.lpp.
Pielikums Nr.1 – NAS kuterā „RINDA” vispārējs raksturojums	14.lpp.
Pielikums Nr.2 – Pielikums kuģošanas spējas apliecībai Nr.13.0149.06	16.lpp.
Pielikums Nr.3 – Pretendenta pieteikuma veidlapa	22.lpp.
Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas	24.lpp.
Pielikums Nr.5 – Iepirkuma līguma projekts	27.lpp.
Pielikums Nr.6 – Darba uzdevums-tāmes forma	32.lpp.
Pielikums Nr.7 – Korpusa lokšņu biezuma mērījumu- defektācijas akts	50.lpp.
Nr. HR-57-15 angļu valodā	

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2016/6.
2. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums	Ventspils brīvostas pārvalde
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	90000284085
Tālruņa numurs	63622586
Faksa numurs	63621297
E-pasta adrese	iepirkumi@vbp.lv
Kontaktpersona	Māris Dūms, tālr. numurs 29347765, e-pasta adrese maris.dums@vbp.lv , iepirkumi@vbp.lv
Banka	AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Bankas konts	LV52HABA0001402039422

3. Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss.
4. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā Komisija).
5. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa faksu vai e-pastu un pastu (tas nozīmē, ka vienlaicīgi ar informācijas nosūtīšanu pa faksu vai e-pastu, pa pastu tiek nosūtīts tās oriģināls). Informācijas apmaiņā vienmēr jānorāda iepirkuma procedūras priekšmets un identifikācijas numurs, uz kuru tā attiecas. Informācija jāadresē Pasūtītāja vai piegādātāja/pretendenta norādītajām kontaktpersonām. Par informācijas saņemšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad nosūtītāja faksā parādās informācija par faksa saņemšanu.
6. Ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus.
7. Pretendents – jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kas ir iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

8. Iepirkuma priekšmets – Naftas atkritumu savācēju kuttera “RINDA” remonts ar dokošanu, saskaņā darbu uzdevumu - tāmes formu (pielikums Nr.6).
9. Iepirkumā paredzēto remonta darbu veidi, apjomi un citas prasības norādītas šī nolikuma pielikumos, kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un remonta darbu izpildei.
10. Remonta izpildes vieta – Ventspils osta, tai skaitā Ventspils brīvostas piestātne Nr.25, krasta zona vai Pretendenta piedāvātā remonta vieta.
11. Saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcijas 2013.gada 16.jūnijā izsniegto Kuģošanas spējas apliecību Nr.130149.06 naftas savācēju kuterim „RINDA” kuģošana atļauta Ventspils ostas akvatorijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Pretendentam ir jāpārlicinās, ka Latvijas Jūras administrācija izsniegs atļauju kuģa vienreizējam pārgājienam uz Pretendenta izvēlēto ostu (remonta vietu) Latvijas Republikā un atpakaļ uz pieraksta ostu Ventspils. Pretendents atbildīgs par kuģa drošu pārgājienu, izpilda Latvijas Jūras administrācijas pieprasītos drošības pasākumus par saviem finanšu līdzekļiem. Veic papildus kuģa apdrošināšanu pārgājienam abos virzienos, kā atlīdzības saņēmēju norādot Ventspils brīvostas pārvaldi. Apdrošināšanas apmērs tiek saskaņots pie līguma parakstīšanas.

12. Iepirkuma izpildes termiņi:
 - 12.1. Iepirkuma izpilde jāuzsāk 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas.
 - 12.2. Iepirkuma izpildes pabeigšana 4 mēnešu (četri) laikā no darbu uzsākšanas - līguma parakstīšanas.

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI

13. Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk tekstā Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šis Iepirkuma procedūras nolikums ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama nolikuma sastāvdaļa:
 - 13.1. NAS kuterā „RINDA” vispārējs raksturojums (pielikums Nr.1).
 - 13.2. Pielikums kuģošanas spējas apliecībai Nr.13.0149.06 (pielikums Nr.2).
 - 13.3. Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.3).
 - 13.4. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (pielikums Nr.4).
 - 13.5. Iepirkuma līguma projekts (pielikums Nr.5).
 - 13.6. Darba uzdevums-tāmes forma (pielikums Nr.6).
 - 13.7. Korpusa lokšņu biezuma mērījumu- defektācijas akts Nr. HR-57-15 angļu valodā (pielikums Nr.7).
14. Ar Iepirkuma dokumentiem leinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes interneta mājas lapā <http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi>, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2016.gada 1.aprīlim plkst.10⁰⁰, darba dienās no plkst. 8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no 13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.
15. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs rakstiskā veidā savlaicīgi pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildus informāciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs atbildi sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
16. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs veikt grozījumus Iepirkuma dokumentos.
17. Ieinteresētajam piegādātajam, kas rakstiskā veidā pieprasījis papildus informāciju, papildus informācija par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām tiks nosūtīta pa faksu vai e-pastu un vienlaicīgi pa pastu.
18. Piegādātājiem par Iepirkuma dokumentiem sniegtā papildus informācija un Iepirkuma dokumentu grozījumi (ja tādi tiks veikti) būs pieejami Ventspils brīvostas pārvaldes interneta mājas lapā <http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi>.
19. Pasūtītāja sniegtā papildus informācija un grozījumi Iepirkuma dokumentos ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un tā ir saistoša piegādātajam.
20. Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
21. Ja iepirkuma līgumu nevar noslēgt Iepirkuma dokumentos paredzētajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam, kas piekritis pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nebūs tiesības veikt izmaiņas piedāvājuma dokumentos. Pasūtītājs var pieprasīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu.

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

22. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 1'000 EUR (viens tūkstotis EUR) apmērā. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē:
- ✓ iesniedzot Pasūtītājam bankas garantiju vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu polisi, kurā obligāti jānorāda Pasūtītāja nosaukums, iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš un saistību stāšanās spēkā gadījumi atbilstoši šī iepirkuma procedūras nolikuma 25.punktā norādītajam, kā arī jānorāda, ka bankas garantija stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā;
 - ✓ vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā, bankas maksājuma uzdevumā norādot – „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2016/6”.
- Bankas garantija vai apdrošināšanas polise vai maksājuma dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem.
- Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments, tiks uzskatīts par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
23. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts vai bankas garantija, vai apdrošināšanas polise atsaukta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga Komisijas lēmuma:
- 23.1. Pretendentam, kas atsauc piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
 - 23.2. Pretendentam, kas netiek kvalificēts.
 - 23.3. Visiem Pretendentiem, ja Iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai pārtraukta.
24. Pārējiem Pretendentiem, tai skaitā iepirkuma procedūrā uzvarējušam, piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās vai bankas garantija tiks atsaukta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
25. Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts vai nodrošinājuma galvojuma izsniedzējs izmaksās Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
- 25.1. Pretendents atsauc piedāvājumu tā derīguma laikā.
 - 25.2. Iepirkuma procedūras uzvarētājs bez pamatojuma nenoslēdz iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
26. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

27. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai vai publiskai institūcijai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos remontdarbus un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām:
- 27.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis

- neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi.
- 27.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā kas izpaužas, kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.
- 27.3. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
- 27.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents tiks likvidēts.
- 27.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro).
- 27.6. Pretendentam ir Latvijas Jūras administrācijas vai citas Latvijas Jūras Administrācijas pilnvarotas klasifikācijas sabiedrības uzņēmuma atbilstības apliecība par tiesībām veikt kuģu remontus.
- 27.7. Pretendenta rīcībā ir jābūt licenzētas firmas sertificētiem 2 (diviem) speciālistiem ar tiesībām veikt atbildīgu kuģu konstrukciju metināšanu visos tehniskos stāvokļos.
- 27.8. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem vai jābūt pieejamiem pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā remontdarbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
- 27.9. Pretendenta īpašumā jāatrodas dokam. Pretendentam, kura īpašumā neatrodas doks, jāiesniedz vienošanās protokols par doka nomu līguma izpildes laikā.
- 27.10. Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.
28. Visas šī nolikuma 27.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības attiecas arī uz personu, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām. Šīs prasības attiecas arī uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
29. Pretendents, tai skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, vai persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām neatbildīs paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tai skaitā 27.punkta apakšpunktos noteiktajiem dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā.

PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI

30. Pretendentam jāgarantē:
- 30.1. Avansa atmaksa Pasūtītājam pieprasītā avansa apmērā;
 - 30.2. Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par apdrošināšanas summu ne mazāku kā 10% (desmit procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas.
31. Iepirkuma līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var izmantot Pasūtītāja rezervi nepārsniedzot 5% (piecus procentus) no Pretendenta norādītās iepirkuma līgumcenas šādiem remontdarbiem:
- 31.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī iepirkuma remonta darba uzdevumā - tāmes formā, par kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo remontdarbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt, šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas.
 - 31.2. Neparedzēto remontdarbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti šī iepirkuma remonta darba uzdevumā - tāmes formā un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību, šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās pieskaitāmās izmaksas, uz doto brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas. Ja Pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies remontdarbu, remontmateriālu vai darbaspēka, vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.
32. Remontdarbu apjomi var tikt samazināti, ja remontdarbu izpildes gaitā atklājas, ka izpildītāja tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes.
33. Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 20% no piedāvātās līgumsummas.
34. Garantijas termiņš veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem 24 (divdesmit četri) mēneši no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

35. Piedāvājumā iekļaujamas šādas piedāvājuma dokumentu daļas:
- 35.1. Pretendenta atlases dokumenti.
 - 35.2. Tehniskais piedāvājums.
 - 35.3. Finanšu piedāvājums.
36. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā jāiesniedz sagatavots atbilstoši pielikuma Nr.3 prasībām.

PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI

37. Lai apliecinātu atbilstību dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un atbilstību Pretendentu atlases prasībām, Pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) dokumentāli jāpastiprina un jāiesniedz šādi apliecinājumi, kompetentas iestādes izsniegti dokumenti (apliecības, izziņas, licences, atļaujas) un cita pieprasītā informācija:

- 37.1. Apliecinājums, ka Pretendents, katrs personu apvienības dalībnieks un persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, atbilst visām Iepirkuma dokumentu 27.punkta apakšpunktu dalības nosacījuma prasībām.
- 37.2. Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas apliecina Pretendenta un persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, amatpersonu paraksta tiesības, kā arī to, ka nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī par visiem personu apvienības dalībniekiem.
- 37.3. Izziņa, no Valsts ieņēmumu dienesta, turpmāk „VID”, mājaslapā pieejamās publiskās VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzes vai izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam un personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.
- Kompetentas attiecīgas ārvalsts institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) izsniegta izziņa, ka ārvalstīs reģistrētam vai, ja ārvalstīs ir tā pastāvīgā atrašanās vieta, Pretendentam un personai, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendents atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, attiecīgajā valstī nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.
- Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem.
- 37.4. Valsts darba inspekcijas izziņa, kas apliecina, ka Pretendents un persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijā un ārvalstīs nav sodīta par šī iepirkuma nolikuma 27.punkta 27.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī par visiem personu apvienības dalībniekiem.
- 37.5. Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja ar apvienību tāds tiks slēgts.
- 37.6. Latvijas Jūras administrācijas vai citas Latvijas Jūras Administrācijas pilnvarotas klasifikācijas sabiedrības uzņēmuma atbilstības pretendenta apliecināta kopija par tiesībām veikt kuģu remontus.
- 37.7. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir pietiekami vai jābūt pieejamiem pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā remontdarbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
Informācija vai Pretendents Kuģa remontu veiks savā īpašumā/lietošanā esošajā dokā vai Ventspils brīvostas pārvaldes piestātnē Nr.25.
Ja Pretendents Kuģa remontu veiks savā īpašumā vai lietošanā esošajā dokā, jāiesniedz:
- detalizēta informāciju par doka izmaksām (tai skaitā, izmaksas par doku dienā, Kuģa remonta laiks dokā un kopējā summa par doka izmantošanu);

- apliecinājums, ka Pretendenta īpašumā atrodas doks. Pretendentam, kura īpašumā neatrodas doks, jāiesniedz vienošanās protokols par doka nomu līguma izpildes laikā.
- 37.8. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir licencētas firmas sertificēti speciālisti, kuriem ir tiesības veikt atbildīgu kuģu konstrukciju metināšanu visos tehniskos stāvokļos. Apliecinājumam jāpievieno vismaz divu sertificētu speciālistu sertifikātus, kas apliecina iepriekš minētās tiesības.
38. Izziņas, kas minētas nolikuma apakšpunktos 37.2., 37.3 un 37.4. tiks atzītas par atbilstošām un derīgām tikai tad, ja tās izdotas ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms iesniegšanas dienas.
39. Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu piegādātāju iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts un apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar pielikumu Nr.4.
40. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz vienošanās protokols, ko paraksta visu personu apvienības dalībniekus pārstāvošās personas, kuras tiesīgas pārstāvēt dalībnieku. Vienošanās protokolā jānorāda:
- ✓ apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks;
 - ✓ vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona, kura iepirkuma procedūras ietvaros tiesīga pārstāvēt personu apvienību, aizstāvēt tās intereses, personu apvienības vārdā parakstīt dokumentus, iesniegt piedāvājumu, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā;
 - ✓ kādus darbu veidus un kādā apjomā (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli) veiks katrs no apvienības dalībniekiem;
 - ✓ apstiprinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā apvienības dalībnieki par iepirkuma līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi atbild solidāri.
- Vienošanās protokolam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku personu ar pārstāvības tiesībām parakstīta pilnvara par pilnvarotās personas nozīmēšanu.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

41. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:
- 41.1. Brīvā formā aizpildīts un atbilstoši šī nolikuma prasībām noformēts pielikums Nr.6.
- 41.2. Darbu uzdevuma – tāmes forma jāiesniedz arī elektroniskā veidā (CD) Excel faila formātā.
- 41.3. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, tad banka vai apdrošināšanas sabiedrība izsniegs:
- ✓ avansa maksājuma atmaksas bezierunu garantijas nodrošinājumu Pretendenta pieprasītā avansa apmērā (ieskaitot PVN), ja netiek veikti remontdarbi avansa apjomā vai netiek veikta avansa atmaksāšana.
- 41.4. Bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma par piedāvājuma nodrošinājuma summas pārskaitīšanu vai bankas garantijas kopija (oriģināli jāievieto nolikumā 57.punktā norādītajā iepakojumā - neiesietā veidā).

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

42. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
- 42.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar pielikumu Nr.3.
- 42.2. Informācija par avansa apmēru (ja tāds tiks paredzēts).

- 42.3. Apliecinājums, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka līgumcēnā iekļautas visas tās izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai naftas atkritumu savācēju kuteru „RINDA” remontam ar dokošanu pabeigšanai saskaņā ar darba uzdevumu-tāmes formu, Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas prasībām, kā arī izmaksas, kas nav tieši norādītas darba uzdevumā-tāmes formā (pielikums Nr.6), kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no kuģa raksturojuma vai darbu apjoma, bez kuru izpildes nevar objektu pieņemt ekspluatācijā.

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

43. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2016.gada 1.aprīlim plkst. 10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst. 8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no plkst. 13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.
44. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti sekretārei pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā.
45. Jebkurš piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
46. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros – 1 (viens) piedāvājuma oriģināls ar norādi „Oriģināls” un 1 (viens) piedāvājuma kopija ar norādi „Kopija”. Pretrunu vai neskaidrību gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs.
47. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
48. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis.
49. Piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 1.aprīlī plkst.10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē. Komisija atvērs visus piedāvājumus, kas iesniegti savlaicīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa beigām.

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA

50. Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu kopijas un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu caurauklojumi jāapliecina, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Iepirkuma dokumentu

prasībām. Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem, izmantojot Pasūtītāja piedāvātās veidlapas.

51. Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot grozījumus iepirkuma dokumentos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumiem par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkāda veidā var ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Kļūdu un iepriekš minēto saistību neievērošanas gadījumos netiks apmierināta neviena Pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu. Tiek uzskatīts, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies un pārzina Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkāda veidā var ietekmēt vai attiekties uz iesniegto piedāvājumu, iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm.
52. Piedāvājuma dokumenti jā sagatavo un jā iesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un apliecinātiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
53. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta tulkojums latviešu valodā.
Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
54. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu).
55. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības). Arī pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt personu apvienības intereses iepirkuma procedūrā, jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības).
56. Dokumentus, kas attiecas tikai uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbildību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt iepirkuma līguma izpildē, vai attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku, jāparaksta apakšuzņēmēja personai ar tiesībām pārstāvēt to iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls. Šī punkta prasības arī jāievēro apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu tulkojumu pareizību un dokumentu caurauklojumus.
57. Piedāvājuma daļas (šī nolikuma 35.punktā norādītās) jāievieto aizlīmētā un aizzīmogatā iepakojumā ar norādi uz tā:
 - ✓ „Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601”;
 - ✓ „Piedāvājums atklātam konkursam „NAS kuteru „RINDA” remonts ar dokošanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2016/ 6”;
 - ✓ „Neatvērt līdz 2016.gada 1.aprīlim plkst.10⁰⁰”.
58. Aiz piedāvājuma titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam.
59. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma.

PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE

60. Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši to prasībām un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasī, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību atlasē prasībām, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi.
61. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu un oriģinālo dokumentu kopiju informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.
62. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendenta atlasē vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.
63. Komisija nevērtēs Pretendenta, t.sk. personu apvienības (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, vai apakšuzņēmējs, uz kuru balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību Pretendenta atlasē prasībām, neatbildīs dalības nosacījuma prasībām šajā iepirkuma procedūrā.
64. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlasē prasībām, ja Pretendenta pieredze neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un spējas nodrošināt remontdarbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti un informācija, Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
65. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem Pretendentu piedāvājumiem.
66. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena.
67. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena.
68. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu tā derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo zemāko cenu.
69. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums.

IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

70. Par pamatu iepirkuma līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots iepirkuma līguma projekts (pielikums Nr.5). Iepirkuma līguma projekta nosacījumi bez būtiskiem labojumiem ir Pretendentam saistoši.
71. Pasūtītājam ir tiesības noslēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju nākamajā dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

PIELIKUMI

72. Šim nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
- 72.1. NAS kuterā „RINDA” vispārējs raksturojums (pielikums Nr.1).
 - 72.2. Pielikums kuģošanas spējas apliecībai Nr.13.0149.06 (pielikums Nr.2).
 - 72.3. Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.3).
 - 72.4. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (pielikums Nr.4).
 - 72.5. Iepirkuma līguma projekts (pielikums Nr.5).
 - 72.6. Darba uzdevums-tāmes forma (pielikums Nr.6).
 - 72.7. Korpusa lokšņu biezuma mērījumu- defektācijas akts Nr. HR-23-15 angļu valodā (pielikums Nr.7).

NAS KUTERA “RINDA” VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

Vispārējs raksturojums

Kuģa vārds: **RINDA**
Kuģa tips: naftas atkritumu savācējs
Pieraksta osta: Ventspils
Reģistrācijas Nr.: 1016
Kuģa īpašnieks: Ventspils brīvostas pārvalde

Korpuss
Būves gads un vieta: 1981, PSRS
Lielākais korpusa garums: 17,0 m
Lielākais platums: 4,3 m
Sānu augstums: 2,4 m
Bruto tilpība: 46,91
Iegrime pilna: 1,68 m
Brīvsānu augstums: 0,73 m
Korpusa materiāls: tērauds

Stūres iekārta
Stūres mašīnas tips: rokas mehāniskā
Stūres pievads: trosu
Stūres tips un skaits: stūres plāksne ar diviem atpakaļgaitas deflektoriem

Dzeniekārta
Dzinekļa tips, skaits: trīslapstu dzenskrūve, 1 gab
Dzinekļa materiāls: nerūsējoša tērauda

Enkura iekārta
Enkura tips: Matrosova
Enkura svars: 75 kg

Galvenais dzinējs

Tips	Skaits	Jauda	Būves vieta	Būves gads
JMZ-236 sr2-1	1	99 KW	PSRS	1981

Minimālā ekipāža: 2 cilvēki

Kuģošanas rajons: Ventspils ostas akvatorija

PIELIKUMS KUĢOŠANAS SPĒJAS APLIECĪBAI NR.13.0149.06



Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija

Pielikums

Kuģošanas spējas apliecībai

Nr. 13.0149.06

Vispārējais raksturojums

Kuģa vārds	RINDA	Pazīšanas signāls	YL2267
Kuģa tips	naftas-atkritumu savācējs	LKR Nr.	1016
Pieraksta osta	Ventspils	SJO Nr.	---
Kuģa īpašnieks	Ventspils brīvostas pārvalde		

Korpuss

Būves gads un vieta	1981, PSRS		
Garums, kā tas ir noteikts tilpības apliecībā, m	17.06		
Lielākais korpusa garums, m	17.71	Lielākais platums, m	4.3
Sānu augstums, m	2.4	Iegrime pilna, m	1.68
Brīvsānu augstums, m	0.726		
Bruto tilpība	46.91	Neto tilpība	---
Dedveits, t	23.55		
Ūdensnecaurlaidīgās starpsienas un to izvietojums	4, 4;10;20;26		
Korpusa materiāls	tērauds		
Kuģa pretapaugšanas sistēma / zemūdens daļas pārklājums	RELIUS Antifouling 522-0032		

Stūres iekārta

Stūres mašīnas tips	rokas, 1
Stūres pievads	trošu
Rezerves stūres pievads	rokas groziklis
Stūres tips un skaits	balansēta, 1
Stūres vārpstas diametrs, mm	---

Dzeniekārta

Dzinekļa tips, skaits	dzenskrūve, 1
Dzinekļa materiāls	tērauds
Diametrs, m	0.54
Dzenvārpstas diametrs, mm	78

Enkura iekārta

	kreisais sāns	labais sāns
Enkura tips	Matrosova	Matrosova
Enkura svars, kg	75.00	75.00
Kēdes / troses garums, m	76	76
Kēdes kalibrs/troses diametrs, mm	11	11
Enkurspīlves tips	ŠR-6	

Glābšanas līdzekļi

Kopējais cilvēku skaits uz kuģa, kam paredzēti glābšanas līdzekļi	2
Dežūrlaivas (skaits, izvietojums)	---
Glābšanas plosti (tips, skaits, izvietojums)	---
Kopējais cilvēku skaits, kam aprēķināti glābšanas plosti	---
Kopējais glābšanas riņķu skaits	2
Ar gaismas boju	1
Ar peldošu līni	1
Ar dūmu signālu	---
Glābšanas vestu skaits	2
Hidrotērpu skaits	---
Siltumaizsarglīdzekļu skaits	2
Līnmetējs (skaits, tips)	---
Divpusējo sakaru UĪV radiostacija	---

Signāllīdzekļi

Navigācijas ugunis:			
topuguns	1 gab	vilkšanas	--- gab
bortu ugunis: zaļa	1 gab	sarkana	1 gab
riņķugunis: balta	gab	sarkana	--- gab
Dienas signāllampas	--- gab	skaņas sign. dublētājlampas	--- gab
Signālzīmes:			
lode	3 gab	rombs	--- gab
		konuss	--- gab
		cilindri	--- gab
Skaņu signālierīces:			
	svilpe	1 gab	zvans
			1 gab
			gongs
			--- gab
Pirotehniskie līdzekļi:			
izpletnraketes	(skaits)	---	
skaņas raketes	(skaits)	---	
signāllāpas	(skaits)	---	

Navigācijas aprīkojums

Žirokompass	---
Galvenais magnētiskais kompass	---
Magnētiskais kompass stūres mājā	---
Radiolokācijas stacija	---
Skaņas atbalss lote	---
Rokas lote	1
Sekunžu mērītājs	---
Barometrs aneroids	1
Binoklis	---
Cits aprīkojums	---

Ugunsdzēsšanas aprīkojums un līdzekļi

Ugunsdzēsības sūkņi (skaits, tips, spiediens, ražība)	1, VKS 15/24, 18 m³/h
Ugunsdzēsšanas krāni, šļūtenes un stobri	2 komplekti
Putuģeneratori (tips, skaits)	---
Putuveidotāja daudzums un tips	80 l, PO -6K
Stacionārā ugunsdzēsšanas sistēma (tips, skaits)	CO₂, 1
Ugunsdzēsšanas vielas tips un daudzums	CO₂, 25 l.
Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti (tips, skaits)	CO₂-1, Pulv.-4
Ugunsdzēsēju ekipējums	---
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēma	---
Cits ugunsdrošības aprīkojums	---

Radioaprīkojums

UĪV radioiekārta:	---
CSI kodējošā iekārta	---
CSI dežūruztvērējs	---
Radiotelefona iekārta	ICOM IC-M411
VV radioiekārta:	
CSI kodējošā iekārta	---
CSI dežūruztvērējs	---
Radiotelefona iekārta	---
Papildus iekārtas trauksmes un briesmu signālu noraidīšanai	---
Ierīces kuģošanas drošības informācijas uztveršanai:	
Uztvērējs NAVTEX	---
Satelītu ARB:	
COSPAS - SARSAT	---
INMARSAT	---
UĪV ARB	---
Kuģa radiolokācijas atbildētājs	---
Dežūruztvērējs avārijas radiotelefona frekvencē 2182 kHz	---
Iekārta radiotelefona trauksmes signāla noraidīšanai 2182 kHz frekvencē	---

Galvenie dzinēji

Tips	Skaits	Jauda (kW)	Būves vieta	Būves gads
JAMZ-236-2	1	99	PSRS	1981

Sistēmas

Sistēma	Sūkņi		
	Tips	Skaits	Ražība, m³/h
Balasta	1.5K - 6	1	15
Atsūkņēšanas	BK -5 -24	1	18

Elektroiekārtas

Generatoru tips	Skaits	Jauda (kW)	Spriegums	Strāvas veids
G-732B	1	1.20	27	Līdzstrāva
G - 270 A	1	0.50	27	Līdzstrāva
Akumulatoru skaits	4 x 180 Ah			
Avārijas elektroenerģijas avots (tips, jauda)	Akumulatori 2 x 72 Ah			
Avārijas ģenerators (tips, jauda)	---			

Spiedtrauki

Izgatavošanas Nr., gads	Skaits	Darba spiediens MPa	Drošības vārsta atvēršanās spiediens Mpa	Pārbaudes spiediens, Mpa	Tilpība, l	Kakliņa iekšējais diametrs mm	Nākošās hidroauliskās pārbaudes datums
5001., 2004	1	10.00	11.00	22.50	25.00	30	30.10.2013.

**Iekārtas nodrošinājumam pret piesārņošanu ar naftu,
notekūdeņiem un atkritumiem**

	Naftu saturošo ūdeņu sistēma	Notekūdeņu sistēma
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu skaits	2	---
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu tilpums	9.65	---
Savākšanas un uzkrāšanas tvertņu izvietojums	10. - 24. br.raj.	---
Pārsūkņēšanas un nodošanas cauruļvada ar standartsavienojumu atrašanās vieta	22. br.raj.	---
Noplombējamā cauruļvada slēga atrašanās vieta	---	---
Filtrēšanas iekārta	---	---

Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu skaits	3
Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu tilpums	23.75 m ³
Atkritumu savākšanas un uzkrāšanas tvertņu izvietojums	---
Plakāti par darbībām ar atkritumiem	Jā
Plāns par darbībām ar atkritumiem	Nē

Emisijas kontrole no kuģiem

Sēra oksīdi (SOx)	
1. Kuģim darbojoties SOx emisijas kontroles zonā (Baltijas jūra, Ziemeļjūra), kuģis izmanto:	
1.1. degvielu, kurā sēra saturs nepārsniedz 1,0 % m/m, kā tas fiksēts degvielas piegādes pavadlīdzeklī, vai	X
1.2. apstiprinātu izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmu, kas samazina SOx emisiju mazāk par 6,0 g SOx/kWh	---

Apliecības un dokumenti, kuriem jāatrodas uz kuģa, lai kuģošanas spējas
apliecība saglabātu spēku

Nr.	Apliecības nosaukums	Numurs	Izsniegšanas datums	Derīguma termiņš
1.	Noturības informācija	2550/4942- 021	27.06.1981	Beztermiņa
2.	Kravas zīmes apliecība	13.0148.06	16.07.2013	16.05.2018
3.	Kuģa stacijas atļauja	MS-99	30.11.2012	31.12.2016
	Apliecība par kuģa apkalpes minimālo sastāvu	13.0010.06	04.01.2013	03.01.2018



Vieta Rīga Datums 2013. gada 16. jūlijs

Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds G.Sarja

PRETENDENTA PIETEIKUMA VEIDLAPA

2016.gada ____.

Ventspils brīvostas pārvaldei
Jāņa ielā 19, Ventspilī
LV-3601

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Iesniedzot šo pieteikumu pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā „NAS kutera “RINDA” remonts ar dokošanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2016/6.

Pretendenta nosaukums _____
Reģistrācijas Nr. _____
Banka _____
Bankas konts _____
Juridiskā adrese _____
Kontaktpersona _____

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruna numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/

- ✓ Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā darba uzdevumu – tāmes formu, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.
- ✓ Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par remontējamo kuģi, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt remontdarbus. Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.
- ✓ Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.
- ✓ Apliecinu, ka Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu atbilstoši šā iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt remontdarbus par:

NAS kutera “RINDA” remonts ar dokošanu

Līgumcenu (neskaitot PVN) _____ EUR
PVN 21% _____ EUR
Līgumsumma _____ EUR

- ✓ Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
- ✓ Apņemamies veikt remontdarbus noteiktajos termiņos.
- ✓ Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.
- ✓ Ja mūsu piedāvājums būs ar viszemāko cenu, garantējam iepirkuma līguma saistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
- ✓ Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.
- ✓ Piedāvājuma un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 90 kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMA VEIDLAPAS

2016. gada _____.
Ventspils brīvostas pārvaldei
Jāņa ielā 19
Ventspils, LV-3601

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese> apliecinām, ka esam informēti par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>, iesniegs piedāvājumu Ventspils brīvostas pārvaldes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000284085, juridiskā adrese Jāņa iela 19, Ventspils, organizētajā atklātajā iepirkuma procedūrā „NAS kuteru „RINDA” remonts ar dokošanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2016/6 ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies:

- veikt šādus darbus: <īss veicamo darbu apraksts, atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo darbu sarakstā norādītajam>;
- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu, darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts>.

personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, status

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Līgums Nr. _____ NAS KUTERA "RINDA" REMONTS AR DOKOŠANU

2016.gada _____,
Ventspili

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā, turpmāk tekstā Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvalde nolikuma pamata, no vienas puses, un <būvuzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk kopā tekstā Puses un katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2016/6 rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Līguma priekšmets un vispārējie noteikumi.

- 1.1. Pasūtītājs nodod remontā un saņem pēc remonta NAS kutera "RINDA", turpmāk „Kuģis”, pēc pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas pie Izpildītāja piestātnes (remonta vieta tiek saskaņota ar Pasūtītāju).
- 1.2. Izpildītājs apņemas veikt Kuģa remontu saskaņā ar darba uzdevumu - tāmi, kas ir šī Līguma Pielikums Nr.1 un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.3. Izmaksas, kas saistītas ar kuģa remontu sedz Izpildītājs.
- 1.4. Gadījumā, ja kuģi remonta laikā nepieciešams pārvietot ar velkoņa palīdzību, kā arī, ja nepieciešami loča pakalpojumi izdevumus sedz Izpildītājs un veic minēto darbu pasūtīšanu.
- 1.5. Izpildītājs apņemas uzraudzīt izpildītos darbus Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijai.

2. Darbu izpildes noteikumi.

- 2.1. Kuģa remontdarbu izpildes termiņš tiek noteikts 4 (četri) mēneši pēc Kuģa pieņemšanas remontā akta parakstīšanas. Kuģis remontā tiek nodots ne vēlāk kā 2016.gada 10. aprīlis (*Plānotais Kuģa nodošanas laiks remontā 2016.gada 10.aprīlis*). Kuģa remontdarbu izpildes termiņā tiek iekļauts remonta darbu nodošanas laiks un gaitas pārbaude, kā arī defektu novēršana, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ.
- 2.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar kuģa mehānismu izgatavotājas rūpnīcas remonta tehniskajiem noteikumiem, kuri nepieciešami Izpildītājam un saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas noteikumiem.
- 2.3. Darbu apjoms un to izmaksas tiek noteikti pielikumā Nr.1. (Darba uzdevums – tāme).
- 2.4. Darba rasējumus, tehnoloģisko procesu uzmetumus, kuru nepieciešamība rodas remonta procesā, izstrādā Izpildītājs bez papildus apmaksas, ja tas tieši skar iekārtu, korpusa, mehānismu remontu. Ar dokumentāciju, kas nepieciešama modernizācijai un esošo konstrukciju izmaiņām, kā arī atsevišķu mezglu vai mehānismu nomaiņai, nodrošina Pasūtītājs.
- 2.5. Izpildītājs nodrošina darbus ar remonta materiāliem (metālu, koku, blīvmateriāliem- plāksņu gumiju, paronītu utt. izņemot dīzeļdegvielu un dīzeļeļļu) bez papildus apmaksas. Izdevumus par elektroenerģiju un ūdens nodrošinājumu kuģa vajadzībām, un kuģa radīto atkritumu pieņemšanu apmaksā Pasūtītājs atsevišķi saskaņā ar faktiskiem rādītājiem pēc attiecīgu rēķinu saņemšanas.

- 2.6. Lai veiktu tauvošanas izmēģinājumus Pasūtītājs nodrošina dīzeļdegvielas un dīzeļeļļas piegādi.
- 2.7. Tehniskā kontrole par remonta izpildi tiek uzlikta Izpildītājam. Pēc darbu izpildes, Izpildītājam ir jāuzrāda darbi Kuģa kapteinim un vecākajam mehāniķim.
- 2.8. Garantijas laiks veiktajiem Kuģa remonta darbiem un rezerves daļām ir 24 mēneši no akta par Kuģa nodošanu pēc remonta Pasūtītājam parakstīšanas brīža.
- 2.9. Garantijas laikā Izpildītājs nes atbildību par remontu kvalitāti, neskatoties uz to, ka nodošanas aktu par kvalitatīvu darbu izpildi ir parakstījuši Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis.
- 2.10. Visu konstatēto defektu novēršanu garantijas laikā Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.
- 2.11. Izdevumus, kas radīsies saistībā ar Latvijas Jūras administrācijas, turpmāk „LJA” Kuģošanas drošības inspekcijas darbību, apmaksā Pasūtītājs.
- 2.12. Līgumslēdzējpusē vienojas par to, ka:
- 2.12.1. Akts par Kuģa pieņemšanu remontā iegūst juridisku spēku, kad to Pasūtītāja vārdā parakstījuši Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis, bet Izpildītāja vārdā attiecīgi pilnvarots Izpildītāja pārstāvis, vai bez speciāla pilnvarojuma abas puses;
- 2.12.2. Sastādītie papildus darbu apraksti un tāmes iegūst juridisku spēku, kad to parakstījušas abas puses;
- 2.12.3. Aktu par Kuģa nodošanu pēc remonta Pasūtītājam, Pasūtītāja vārdā paraksta Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis, bet Izpildītāja vārdā attiecīgi pilnvarots Izpildītāja pārstāvis.
- 2.13. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos var veikt:
- 2.13.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanu, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī iepirkuma Tehniskā specifikācijā, darbu tāmē, par kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo darbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja kā pretendenta konkursā piedāvātie vienību izcenojumi darbiem.
- 2.13.2. Neparedzēto darbu izmaksu segšanu, kas netika iekļauti šī iepirkuma Tehniskā specifikācijā, darbu tāmē, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas uz doto brīdi atbilstošās tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas.
- 2.14. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti Tehniskā specifikācijā, darbu tāmē, bet kas atklāsies līguma izpildes laikā un nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību.
- Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, materiālu un/vai izstrādājumu cenu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība.

- 3.1. Līguma cena ir _____ EUR (_____) plus PVN 21% - _____ EUR (_____). Kopējā līguma summa ir _____ EUR (_____).
- 3.2. Samaksa notiek sekojošā kārtībā:
- 3.2.1. 30% no līguma summas, t.i., _____ EUR (_____), tai skaitā PVN 21% tiek samaksāti 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Kuģa pieņemšanas remontā akta parakstīšana un rēķina saņemšanas;
- 3.2.2. atlikušā līguma summas daļa 70% apmērā, t.i., _____ EUR (_____), tai skaitā PVN 21%, tiek samaksāti pēc līgumā noteikto visu darbu izpildes, akta par Kuģa nodošanu pēc remonta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā.

- 3.3. Gadījumā, ja darbi tiek pārtraukti pēc Pasūtītāja pieprasījuma, tas samaksā Izpildītājam par faktiski izpildītajiem darbiem remontdarbu pārtraukšanas brīdi.
- 3.4. Par līguma neizpildi paredzētajā termiņā Izpildītāja vainas dēļ, tas maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no līguma summas par katru kavēšanas dienu, bet ne vairāk kā 10%.
- 3.5. Par līgumā noteiktiem kavētiem maksājumiem Pasūtītājs maksā nokavējuma procentus 0,1% apmērā no atlikušās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%.
- 3.6. Soda naudas samaksa neatbrīvo Pasūtītāju un Izpildītāju no saistību pilnīgas izpildes.
- 3.7. Gadījumā, ja no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ (kuģa arests, komandas streiks, savlaicīga maksājumu neveikšana, amatpersonas prombūtne, kura tiesīga parakstīt dokumentus un tml.) rodas apstākļi, kas kavē turpināt remontu vai remonts ir pārtraukts, tiek sastādīts akts par remontdarbu veikšanai paredzētā laika termiņa pārtraukums. Šajā gadījumā Izpildītājs var prasīt un Pasūtītājam ir pienākums veikt apmaksu par izpildītajiem remontdarbiem uz remontdarbu pārtraukšanas brīdi.
Šajā gadījumā Izpildītājs var prasīt papildus šī Līguma cenai maksu par savas piestātnes vai doka izmantošanu par šo pārtraukuma laiku saskaņā ar ostā noteikto cenrādi attiecīgam kuģa tipam vai saskaņā ar Izpildītāja dokošanas cenrādi.

4. Pušu atbildība.

- 4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Kuģa aprīkojuma saglabāšanu, inventāru un citu īpašumu, kā arī ugunsdrošību. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai darbi tiek veikti saskaņā ar ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumiem. Gadījumā, kad ugunsdzēsšanas sistēmai nav padots ūdens vai šī sistēma remonta laikā ir demontēta, Izpildītājs nodrošina ar adekvātām ugunsdzēsšanas iekārtām un nes par to atbildību.
- 4.2. Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumu, caurlaižu režīma pierobežas joslā un Izpildītāja iekšējās darba kārtības noteikumu ievērošanu no Kuģa apkalpes puses.
- 4.3. Izpildītājs ir atbildīgs par demontēto, uzglabāšanai pieņemto iekārtu saglabāšanu.
- 4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par darba vietu apgaismojumu, par rūpnīcas trapu stāvokli un drošības tehnikas ievērošanu darba vietās. Darbavietas uzkopšanu veic Izpildītājs.
- 4.5. Izpildītājs ir atbildīgs par pilnīgi un kvalitatīvi izpildītu darbu noteiktā 24 mēnešu garantijas termiņa laikā, ar noteikumu, ka Pasūtītājs ievēro tehnikas ekspluatācijas noteikumus. Gadījumā, ja garantijas perioda laikā tiek atklāts defekts, tā novēršanas pamats ir reklamācijas akts, kuru paraksta piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.
Domstarpību gadījumā tiek pieaicināti LJA tehniskās inspekcijas pārstāvji. Tehniskās inspekcijas apmaksu sedz puses, kas apstrīd defektu izcelsmi, bet gala rezultātā apmaksā vainīgā puse.
- 4.6. Izpildītājs nes atbildību par bezavārijas Kuģa novietošanu dokā un iziešanu no doka.

5. Papildus noteikumi.

- 5.1. Šī līguma darbība attiecas arī uz visiem tiesību un saistību pārņēmējiem. Tiesību un saistību pārņēmēji nes pilnu atbildību pēc šī līguma noteikumiem.
- 5.2. Puses tiek atbrīvotas no materiālās atbildības par daļēju vai pilnīgu līguma saistību neizpildīšanu, ja tas notiek "Force Majore" apstākļu rezultātā.
- 5.3. Remontdarbu veikšanas termiņi var tikt mainīti pusēm vienojoties, kas tiek noformēti, parakstot papildus vienošanos.
- 5.4. Visas izmaiņas un papildinājumi pie līguma tiek noformēti rakstiskā veidā pēc pušu vienošanās un ir neatņemama līguma sastāvdaļa.
- 5.5. Šis līgums var tikt pārtraukts pēc pušu savstarpējas vienošanās.
- 5.6. Pasūtītājs var vienpusīgi izbeigt šī līguma darbību 10 (desmit) dienas iepriekš par to brīdinot, ja Izpildītājs neveic šajā līgumā noteiktās saistības.

- 5.7. Strīdi par šī līguma jautājumiem tiek risināti pārrunu ceļā, ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 5.8. Visos gadījumos, kas nav atrunāti līgumā, puses vadās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
- 5.9. Līgums sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros, kas pa vienam eksemplāram nodots katrai pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 5.10. Līgums darbojas līdz līgumā noteikto pušu visu saistību izpildei.

6. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Ventspils brīvostas pārvalde	
Reģistrācijas Nr.	90000284085	
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601	
Bankas nosaukums	AS „Swedbank”	
Bankas kods	HABALV22	
Bankas konta Nr.	LV52HABA0001402039422	

Pušu paraksti:

Pasūtītājs

Izpildītājs

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

DARBA UZDEVUMS – TĀMES FORMA

Objekta tāmju kopsavilkums

Iepirkuma nosaukums: "NAS kutera "RINDA" remonts ar dokošanu", identifikācijas Nr. VBOP 2016/6

Kopējā darbietilpība, c.st.
Tāmes izmaksa, EUR

Tāme sastādīta: 2016. gada _____

Nr.	Tāmes Nr.	Lokālās tāmes nosaukums	Tāmes izmaksas, EUR	Tai skaitā,			Darbietilpība, c.st.
				Darba alga, EUR	Materiāli, EUR	Mehānismi, EUR	
1	Iecirknis A	Korpusa un krāsošanas darbi					
2	Iecirknis B	Mehāniskie un elektrotehniskie darbi					
3	Iecirknis C	Metināšanas darbi					
4	Iecirknis D	Dažādi remontdarbi					
5	Iecirknis E	Tanku tīrīšana					
		Kopā:					
		Virsizdevumi (..... %)					
		t.sk. darba aizsardzība					
		Pelņa (..... %)					
		Darba devēja sociālais nodoklis (..... %)					
		LĪGUMCENA KOPĀ:					

Sastādīja: _____ / _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: _____ / _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

1.Korpusa un krāsošanas darbi.

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksa (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Kuģa dokošana, tai skaitā:															
1.1.	Kuģbloku sagatavošana pēc kuģa rasējumiem.	kuģis	1													
1.2.	Kuģa pacelšana dokā vai izceļšana no ūdens uz pietātnes uzsākot dokošanu un nolaišana ūdenī pēc dokošanas pabeigšanas.	kuģis	1													
1.3.	Sazemējuma uzstādīšana. Izpildītāja materiāli.	kompl.	1													
1.4.	Krasta barošanas pieslēgšana, nodrošināšana ar elektroenerģiju (220 V) ¹ . Elektroenerģijas prognozējamais patēriņš 6000kw	kompl.	1													
1.5.	Trapa (izpildītāja) uzstādīšana.	gab.	1													
1.6.	Atkritumu konteinera uzstādīšana, visa veida atkritumu savākšana, nodošana utilizācijai.	gab.	1													
1.7.	Ugunsdrošības nodrošināšana 24 st. diennaktī.	kompl.	1													
1.8.	Nodrošināšana ar apsardzi darba dienās no pl.17.00 -08.00, kā arī izejamās un svētku dienās 24 st. diennaktī.	kuģis	1													
2.	Kuģa korpusa un izbūves ar aprīkojumu apkope, tai skaitā:															
2.1.	Kuģa korpusa defektācija pieaicinot Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas pārstāvi. Sastādītā defektācijas akta nodošana pasūtītājam.	kuģis	1													
2.2.	(„Hempadur 17634” ar starplāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar melnas krāsas pretapaugšu krāsu (“Hempel” s antifouling Olympic 86950-51010” vai ekvivalents).Min.krāsas biežums 80 μm (mikroni) Izpildītāja materiāli.	m ²	137													
2.3.	Zemūdens kanāla tīrīšana ar smilšu strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starplāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar melnas krāsas pretapaugšu krāsu (“Hempel” s antifouling Olympic 86950-51010” vai ekvivalents).Min.krāsas biežums 80 μm (mikroni) Izpildītāja materiāli.	m ²	70													

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksa (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)		
1	2 Brīvsanu augstuma tīrīšana ar smilšu strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar zaļu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL 6002). Min.krāsas biezums 80 μm (mikroni) Izpildītāja materiāli.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.4.	Virsbūves tīrīšana ar smilšu strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar zaļu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL 6002). Min.krāsas biezums 80 μm (mikroni) Izpildītāja materiāli.	m ²	30													
2.5.	Virsbūves tīrīšana ar smilšu strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar dzeltenu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL 1021). Min.krāsas biezums 80 μm (mikroni) Izpildītāja materiāli.	m ²	39													
2.6.	Galvenā klāja tīrīšana ar smilšu strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar zaļu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL 6002). Izpildītāja materiāli.	m ²	42													
2.7.	Virsbūves augšējā klāja tīrīšana ar smilšu strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar zaļu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL 6002). Izpildītāja materiāli.	m ²	5													
2.8.	Klāja aprīkojuma (klāja mehānismi, restes, reliņi) tīrīšana ar smilšu strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar melnu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL 9005). Krāsu un grunti ar starpslāni nodrošina izpildītājs.	m ²	43													
2.9.	Margstenas (falšborta) tīrīšana no iekšpuses un āruse ar smilšu strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana no āruses ar zaļu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL 6002) un no iekšpuses ar dzeltenu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL 1021). Min.krāsas biezums 80 μm (mikroni) Izpildītāja materiāli.	m ²	64													

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.10.	Kravas markas, kuģa nosaukuma, pieraksta ostas, iegrimes joslas krāsojuma atjaunošana ar baltu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL9003). Izpildītāja materiāli.	m²	?												
2.11.	Masta lokāla, mehāniska attīrīšana no rūsas. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar dzeltenu krāsu („Hempathene” vai ekvivalents, krāsas kods RAL1021). Izpildītāja materiāli.	m²	1												
2.12.	Gumijas atspaidīsties, fenderu, to turētāju demontāža un montāža visa kuģa garumā, pēc remonta pabeigšanas.	kompl.	1												
2.13.	Sūkņu telpas un aku lokāla, mehāniska attīrīšana no rūsas, attaukošana, gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošanas darbi - grīda zaļā krāsā, sienas un griesti pelēkā krāsā. Izpildītāja materiāli.	m²	43												
2.14.	Pakalpiķa lokāla mehāniska attīrīšana no rūsas, attaukošana, gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Grīda zaļā krāsā, siena un griesti pelēkā krāsā. Hidrauliskā pārbaude. Min.krāsas biezums 80 μm (mikroni).Izpildītāja materiāli.	m²	12												
3.	Vannas kanāla tīrīšana ar smilšu strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar melnas krāsas pretapaugšu krāsu ("Hempel"’s antifouling Olympic 86950-51010" vai ekvivalents). Min.krāsas biezums 80 μm (mikroni).Izpildītāja materiāli.	m²	133												
4.	Pieņemšanas vannas tīrīšana ar smilšu strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar melnas krāsas pretapaugšu krāsu ("Hempel"’s antifouling Olympic 86950-51010" vai ekvivalents).Min.krāsas biezums Pludīņu kameras tīrīšana ar smilšu strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar melnas krāsas pretapaugšu krāsu ("Hempel"’s antifouling Olympic 86950-51010" vai ekvivalents). Izpildītāja materiāli.	m²	15												
5.		m²	25												

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samakss (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.	Sauso tanku (2 gab.) tīrīšana ar smilšu strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar melnā krāsā. Izpildītāja materiāli.	m ²	30												
7.	Enkurķēžu kastu tīrīšana ar augstspiediena ūdens strūklu un netīrā ūdens atsūknešana. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar melnas krāsas pretapaugšu krāsu ("Hempel's antifouling Olympic 86950-51010" vai ekvivalents). Hidrauliskā pārbaude. Izpildītāja materiāli.	m ²	2												
8.	Balasta tanku tīrīšana ar augstspiediena ūdens strūklu un netīrā ūdens atsūknešana. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar melnas krāsas pretapaugšu krāsu ("Hempel's antifouling Olympic 86950-51010" vai ekvivalents). Hidrauliskā pārbaude. Izpildītāja materiāli.	m ²	28												
9.	Gaitas reversīvo aizvaru apkope, tai skaitā:														
9.1.	Reversīvā aizvara ar plauktu stiprinājuma vietas tīrīšana ar smilšu strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar melnas krāsas pretapaugšu krāsu ("Hempel's antifouling Olympic 86950-51010" vai ekvivalents).Min.krāsas biezums 80 μm (mikroni).Izpildītāja materiāli.	m ²	14												
9.2.	Gaitas reversīvo aizvaru demontāža, mazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar melnas krāsas pretapaugšu krāsu ("Hempel's antifouling Olympic 86950-51010" vai ekvivalents). Montāža. Darbības pārbaude. Izpildītāja materiāli.	m ²	2												
9.3.	Bukšu (katram aizvaram 2 gab.) un blīvējuma gumiju (platums 14 cm, biezums 0,5 cm) maiņa. Izpildītāja materiāli.	kompl.	1												
10.	Tunēļa aizbīdņu apkope, tai skaitā:														

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likums (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietipība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
10.1.	Demontāža, mazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu. Gruntēšana („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents) 2 kārtas. Atīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar melnas krāsas pretapaugšu krāsu (“Hempel”s antifouling Olimpic 86950-51010” vai ekvivalents). Montāža, darbības pārbaude. Min.krāsas biezums 80 um (mikroni). Izveidoti materiāli. Bukšu (katram aizvaram 2 gab.) maiņa. Bukses maiņai nodrošina izpildītājs.	m²	3													
10.2.	Kingstonu vārsta apkošana, tai skaitā: Kingstonu vārsta Dy 50 demontāža, izjaukšana, tīrīšana, pieslēpšana, salikšana, presēšana, montāža. Kingstonu vārsta kastes presēšana	kompl.	1													
11.	Činka protektoru noma un aizsardzība krāsošanas laikā.	gab.	1													
11.1.	Protektorus nodrošina pasūtītājs.	gab.	1													
11.2.		kompl.	1													
12.																
KOPĀ :																

Piezīmes:

1. Elektroenerģijas kopējais patēriņš apjoms var mainīties. Norēķināšanās par patērēto elektroenerģiju notiek pēc skaitītāja rādītāja.

Sastādīja:

/ /
(paraksts un tā atspoguļojums, datums)

Pārbaudīja:

/ /
(paraksts un tā atspoguļojums, datums)

2. Mehāniskie un elektrotehniskie darbi

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas līkme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Galvenā dzinēja JAMZ - 236 Cp2-1 apkope, tai skaitā:														
1.1.	Degvielas sprauslu demontāža, presēšana, tīrīšana, montāža. Izpildītāja materiāli.	gab.	6												
1.2.	Ūdens dzesētāja demontāža, izjaukšana, tīrīšana, salikšana, hidroaizsargā pārbaude ar spiedienu 1,25 no darba spiediena), montāža.	gab.	1												
1.3.	Eļļas dzesētāja demontāža, izjaukšana, tīrīšana, salikšana, hidroaizsargā pārbaude ar spiedienu 1,25 no darba spiediena), montāža.	gab.	1												
1.4.	Galvenā dzinēja JAMZ-236 dzesēšanas sūkņa K8/i19 un ģenerātorā pievadsiksnu maiņa. Izpildītāja materiāli.	kompl.	1												
1.5.	Eļļas un degvielas filtru maiņa. Izpildītāja materiāli.	kompl.	1												
1.6.	Izplūdes kolektora tīrīšana, pārbaude, presēšana, noplūdes novēršana, blīvju maiņa.	gab.	2												
2.	Enkuriekārtas apkope, tai skaitā:														
2.1.	Enkurķēdes (diametrs 13 mm, garums 75 m) nocelšana no kuģa, izrullēšana, sarullēšana un novietošana uz kuģa tai paredzētajā vietā.	gab	1												
2.2.	Enkurķēdes gredzenu izstiepuma un izdūluma mērīšana un sastādītā mērījumu akta iesniegšana pasūtītājam.	kompl.	1												
2.3.	Enkurķēdes tīrīšana ar augstspiediena ūdens strūklu. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar ar enkurķēžu krāsošanai paredzētu melno krāsu. Izpildītāja materiāli.	kompl.	1												
2.4.	Holla tipa enkura tīrīšana ar augstspiediena ūdens strūklu. Attīrīšana no putekļiem pirms krāsošanas. Krāsošana ar enkurķēžu krāsošanai paredzētu melno krāsu. Izpildītāja materiāli.	gab.	1												

3. Metināšanas darbi

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas līkme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (StB) plate A1 (5000*1200*8 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	6.0												
3	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
4	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (StB) plate A2 (1600*1300*8 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.1												
5	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
6	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (StB) plate A3 (1900*1600*6 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3												
7	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
8	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (StB) plate A4(1100*800*6 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	0.9												
9	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
10	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (StB) plate B1(1000*6000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	6												
11	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likums (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (SIB) plate C1(1300*6000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biežuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	7.8												
13	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
14	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (SIB) plate C2(1500*6000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biežuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	9.0												
15	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
16	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (SIB) plate C3(1500*2500*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biežuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.8												
17	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
18	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (SIB) plate C4(1500*1500*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biežuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.3												
19	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
20	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (SIB) plate C5(1500*1000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biežuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	1.5												
21	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
22	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate A1(5000*1200*8 mm) maiņa saskaņā ar metāla biežuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	6.0												
23	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksa (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate A1(5000*1200*8 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	6.0											
25	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1											
26	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate A2(1600*1300*8 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.1											
27	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1											
28	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate A3(1900*1600*6 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.0											
29	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1											
30	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate A4(1100*800*6 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	0.9											
31	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1											
32	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate B1(1000*6000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	6.0											
33	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1											
34	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate C1(1300*6000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	7.8											
35	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1											

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksa (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
36	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate C2(1500*6000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	9.0												
37	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
38	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate C3(1500*2500*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.8												
39	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1.0												
40	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate C4(1500*1500*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.3												
41	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
42	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate C5(1500*1000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	1.5												
43	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
44	Kuģa galvenā klāja loksnes KB (PS) plate B2,B3,B4,B5(11000*300*6 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.3												
45	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
46	Kuģa galvenā klāja loksnes KB (PS) plate A2(1000*500*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	0.5												
47	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksa (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietipība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
48	Kuģa galvenā klāja loksnes KB (PS) plate A1(2000*500*7 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu-defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	1.0												
49	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
50	Plūdiņkameras KB (PS) plate D,D1(1700*1600*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.7												
51	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
52	Plūdiņkameras KB (PS) plate E(1000*300*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	0.3												
53	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
54	Plūdiņkameras KB (PS) plate B,B3(1700*1800*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.1												
55	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
56	Plūdiņkameras KB (PS) plate C(1800*1100*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.0												
57	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
58	Plūdiņkameras LB (STB) plate D,D1(1700*1600*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.7												
59	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
60	Plūdiņkameras LB (STB) plate E(1000*300*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	0.3												
61	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Taika norma (c/h)	Darba samaksas likme(EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietipība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
62	Plūdiņkameras LB (STB) plate B,B3(1700*1800*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.1												
63	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
64	Plūdiņkameras LB (STB) plate C(1800*1100*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.0												
65	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
66	Kuģa apakšējās daļas KB (PS) plate (500*7800*8 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.9												
67	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
68	Kuģa apakšējās daļas LB (STB) plate (500*7800*8 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.9												
69	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
70	Kuģa apakšējās daļas LB (STB) plate (500*6300*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.2												
71	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
72	Kuģa apakšējās daļas KB (PS) plate (500*6300*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.2												
	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
	KOPĀ :														
		m²	120												

Sastādījis: _____ / (paraksts un tālrunis, datums)

Pārbaudījis: _____ / (paraksts un tālrunis, datums)

Piezīmes:

- 1 Pretendents atbildīgs par metināšanas darbu (ugunsdarbu) veikšanas saskaņošanu ar pasūtītāju norādot darbu veikšanas laiku un vietu, kā arī ugunsdrošības sardzes izvietojumu.
- 2 Demontējais kuģa metāla daudzums ir kuģa Ipašnieka Ipašums.
- 3 Kuģa korpusa remonta darbu tehnoloģija, metinājuma šuvju kvalitātes pārbaudes metode jānosaka un jāapstiprina Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijā.

67

3. Metināšanas darbi

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likums (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (SIB) plate A1 (5000*1200*8 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	6.0												
3	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
4	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (SIB) plate A2 (1600*1300*8 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.1												
5	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
6	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (SIB) plate A3 (1900*1600*6 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3												
7	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
8	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (SIB) plate A4(1100*800*6 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	0.9												
9	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
10	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (SIB) plate B1(1000*6000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	6												
11	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												

88

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksa (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietipība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (SIB) plate C1(1300*6000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biežuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	7.8												
13	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
14	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (SIB) plate C2(1500*6000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biežuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	9.0												
15	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
16	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (SIB) plate C3(1500*2500*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biežuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.8												
17	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
18	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (SIB) plate C4(1500*1500*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biežuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.3												
19	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
20	Kuģa korpusa metāla loksnes LB (SIB) plate C5(1500*1000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biežuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	1.5												
21	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
22	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate A1(5000*1200*8 mm) maiņa saskaņā ar metāla biežuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	6.0												
23	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samakssas (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietipība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
24	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate A1(5000*1200*8 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	6.0													
25	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1													
26	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate A2(1600*1300*8 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.1													
27	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1													
28	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate A3(1900*1600*6 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.0													
29	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1													
30	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate A4(1100*800*6 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	0.9													
31	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1													
32	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate B1(1000*6000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	6.0													
33	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1													
34	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate C1(1300*6000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	7.8													
35	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1													

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
36	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate C2(1500*6000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	9.0												
37	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
38	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate C3(1500*2500*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.8												
39	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1.0												
40	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate C4(1500*1500*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.3												
41	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
42	Kuģa korpusa metāla loksnes KB (PS) plate C5(1500*1000*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	1.5												
43	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
44	Kuģa galvenā klāja loksnes KB (PS) plate B2,B3,B4,B5(11000*300*6 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.3												
45	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
46	Kuģa galvenā klāja loksnes KB (PS) plate A2(1000*500*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	0.5												
47	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksa (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
48	Kuģa galvenā klāja lokšnes KB (PS) plate A1(2000*500*7 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu-defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	1.0													
49	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1													
50	Pludināšanas KB (PS) plate D1(1700*1600*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu-defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.7													
51	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1													
52	Pludināšanas KB (PS) plate E(1000*300*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu-defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	0.3													
53	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1													
54	Pludināšanas KB (PS) plate B,B3(1700*1800*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu-defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.1													
55	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1													
56	Pludināšanas KB (PS) plate C(1800*1100*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu-defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.0													
57	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1													
58	Pludināšanas LB (STB) plate D1(1700*1600*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu-defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.7													
59	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1													
60	Pludināšanas LB (STB) plate E(1000*300*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu-defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	0.3													
61	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1													

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba sammaksas (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
62	Pludināšanas LB (STB) plate B,B3(1700*1800*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.1												
63	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
64	Pludināšanas LB (STB) plate C(1800*1100*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	2.0												
65	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
66	Kuģa apakšējās daļas KB (PS) plate (500*7800*8 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.9												
67	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
68	Kuģa apakšējās daļas LB (STB) plate (500*7800*8 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.9												
69	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
70	Kuģa apakšējās daļas LB (STB) plate (500*6300*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.2												
71	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
72	Kuģa apakšējās daļas KB (PS) plate (500*6300*5 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-57-15. Izpildītāja materiāli.	m²	3.2												
	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, cauruļvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl	1												
	KOPĀ :														
		m²	120												

Sastādīja: _____ /
(paraksts un tā attiecīgums, datums)

Pārbaudīja: _____ /
(paraksts un tā attiecīgums, datums)

Piezīmes:

- 1 Pretendents atbilsts par metināšanas darbu (ugunsdarbu) veikšanas saskaņošanu ar pasūtītāju norādot darbu veikšanas laiku un vietu, kā arī ugunsdrošības sardzes izvietojumu.
- 2 Demontējais kuģa metāla daudzums ir kuģa īpašnieka īpašums.
- 3 Kuģa korpusa remontdarbu tehnoloģija, metinājuma šaļu kvalitātes pārbaudes metode jānosaka un jāapstiprina Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija.

4. Dažādi remontdarbi

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu			
				Darba laiks (c/h)	Darba samaksa (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dzenošās veltes pagarinājumā esošā atbalsta gultņa demontāža, defekācija, montāža. Sastādīt defekācijas akta iesniegšana Pasūtītājam. Izpildītāja materiāli.	gab.	1											
2.	Vārtu hidrocilindru demontāža, defekācija, blīvslēgu maiņa, montāža. Izpildītāja materiāli.	kompl.	1											
3.	Darba tanku un tuneļa ventilu demontāža, slīpēšana, montāža, hidroaizbīdņa pārbaude. Izpildītāja materiāli.	gab.	4											
4.	Pieņemšanas vannas noslēgšanas vārstu demontāža, defekācija, pieslēpšana, montāža. Nodot darba kārtībā. Izpildītāja materiāli.	gab.	1											
5.	Priekšējo vārtu demontāža pārbaudīt hermētiskumu, pievadmehanismu darbības pārbaude, bukšu maiņa, montāža. Darbības pārbaude. Izpildītāja materiāli.	kompl.	1											
6.	Pludīņu (2 gab.) defekācija, hermētiskuma pārbaude un nostiprināšana. Izpildītāja materiāli.	kompl.	1											
7.	Ieplūdes aizbīdņa remonts, ieplūdes šķēra blīvslēga gumijas nomaņa hermētiskuma pārbaude. Izpildītāja materiāli.	kompl.	1											
8.	Mašīntelpas jumta remonts, sūrtisējs metāla nomaņa. Tualetes krāsošana ar iekšdarbiem un metāla virsmām paredzētu dzelteni krāsu. Pirms krāsošanas attīrīt no rūsas un nogruntēt ar grunti („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents). Min.krāsas biezums 60 μm (mikroni) Izpildītāja materiāli.	m²	6											
9.	Mašīntelpas un sūkņu telpas blīžu krāsošana ar iekšdarbiem un metāla virsmām paredzētu dzelteni krāsu. Pirms krāsošanas attīrīt no rūsas un nogruntēt ar grunti („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents). Min.krāsas biezums 60 μm (mikroni) Izpildītāja materiāli.	m²	6											
10.	Aplēģību žāvēšanas krāsošana ar iekšdarbiem un metāla virsmām paredzētu dzelteni krāsu. Pirms krāsošanas attīrīt no rūsas un nogruntēt ar grunti („Hempadur 17634” ar starpslāni 45182/187 vai ekvivalents). Min.krāsas biezums 60 μm (mikroni) Izpildītāja materiāli.	m²	5											
11.	Mašīntelpas un sūkņu telpas blīžu krāsošana ar iekšdarbiem un metāla virsmām paredzētu krāsu. Griestiem balto krāsu, grīdai zaļu krāsu.Min.krāsas biezums 60 μm (mikroni) Izpildītāja materiāli.	m²	38											
12.	Ugunsdzēsības inventāra krāsošana sarkanā krāsā (krāsas kods RAL3001 Signal red). Min.krāsas biezums 80 μm (mikroni) Izpildītāja materiāli.	m²	6											
13.	Ugunsdzēsības putu kastu (metāla 80 L) demontāža, jaunu kastu izgatavošana pēc parauga un montāža. Izpildītāja materiāli.	gab.	1											
KOPĀ :														

Sastādījis:

/ /
(paraksts un tā attiecīgums, datums)

Pārbaudījis:

/ /
(paraksts un tā attiecīgums, datums)

Id.Nr.: VBOP 2016/6

Iepirkuma nosaukums: „NAS kuteru "RINDA" remonts ar dokošanu”

Tāmes izmaksas _____ EUR

Tāme sastādīta 2016.gada _____

5. Tanku tīrīšana

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu			
				Laika norma (c/h)	Darba samaksa (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pieņemšanas vannas attīrīšana no naftas produktiem. Savāktu naftas produktu nodošana utilizācijai. Izpildītāja materiāli.	m ³	24,9											
2.	Kravas tanku (katra tanka tilpums 9 m ³) tīrīšana, mazgāšana, tvaicēšana, atkritumu nodošana utilizācijai. Hidrauliskā pārbaude. Izpildītāja materiāli. ¹	m ³	18											
3.	Degvielas tanku (katra tanka tilpums 0,63 m ³) tīrīšana, mazgāšana, tvaicēšana, atkritumu nodošana utilizācijai. Hidrauliskā pārbaude. Izpildītāja materiāli. ¹	m ³	1,26											
4.	Mašīntelpas un sūkņu telpas bilžu attīrīšana no naftas produktiem, sagatavošana krāsošanai. Atkritumu nodošana utilizācijai. Izpildītāja materiāli.	kompl.	1											
KOPĀ:														

Piezīmes:

1 Pirms darbu uzsākšanas, izpildītājam jāiesniedz apliecinājums par tanku degazācijas veikšanu.

Sastādīja:

(paraksts un tā atbilstošs datums)

Pārbaudīja:

(paraksts un tā atbilstošs datums)

**KORPUSA LOKŠŅU BIEZUMA
MĒRĪJUMU – DEFEKTĀCIJAS
AKTS NR. HR-57-15 ANGLŪ
VALODĀ**