

ATKLĀTĀ KONKURSA

„PŪS kuģa “Užava” remonts ar dokošanu”

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2016/ 7**

NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.1

Ventspils, 2016.gads

Izteikt Nolikuma pielikumu Nr.6 „Darba uzdevums – tāmes forma” jaunā redakcijā, kas tiek pievienots Nolikuma grozījumiem Nr.1.

Izteikt Nolikuma pielikumu Nr.7 „Korpusa lokšņu biezuma mērījumu – defektācijas akts Nr. HR-09-14 angļu valodā” jaunā redakcijā, kas tiek pievienots Nolikuma grozījumiem Nr.1.

Tāme sastādīta 2016.gada

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
30.	Garenstarpstienas metāla lokšņu SIB/LB CT6 Fr.9-28 plate B1;B2 (10000* 1800*6 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-09-14. Izpildītāja materiāli.	m²	36.0													
30.1.	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl.	1													
31.	Galvanā klāja metāla lokšņu Fr.10-35 plate A2;A3;B2;B3 (12000* 5000*6 mm) maiņa saskaņā ar metāla biezuma mērījumu- defektācijas aktu Nr. HR-09-14. Izpildītāja materiāli.	m²	60.0													
31.1.	Saistošo darbu, kā iekšēja apšuvuma, izolācijas, caurulvadu, elektroinstalācijas utt. demontāža, aizsardzības pret bojājumiem nodrošināšana un montāža.	kompl.	1													
32.	Koridora sarūsējušās starpsienas (S 4 mm) lokāla maiņa. Izpildītāja materiāli	m²	0,8													
33.	Augšējā klāja falšborta korodējošo daļu (S 4 mm) nomainīšana. Izpildītāja materiāli.	m²	8													
34.	Enkurķēžu kastes dibena un sānu lokšņu nomainīšana (materiāls tērauds, S 6 mm). Izpildītāja materiāli	m²	5													
35.	Lūku kominģu (S 6 mm, materiāls tērauds) 5 gab. nomainīšana. Izpildītāja materiāli.	m²	5													
36.	Glābšanas plosīta stiprinājuma rāmja uzstādīšana vietā.	gab.	1													
37.	Deformēto knehtu (metāla armatūra, S 30 mm) nomainīšana. Izpildītāja materiāli.	gab.	4													
38.	Veikt nomainīto lokšņu un saistošo konstrukciju gruntēšanu no kuģa iekšpusēs. Mīn.krāsas biezums 50 μm (mikromi)Izpildītāja materiāls	m²	246													

Piezīmes: 1. Demontētais metāla daudzums ir kuģa īpašnieka īpašums.

Sastādīja: _____ / _____
(paraksts un tāustiņrējums, datums)

Pārbaudīja: _____ / _____
(paraksts un tāustiņrējums, datums)