

Pasūtītājs: **Ventspils Brīvostas pārvalde**
Objekts: **Dzelzceļa pārbrauktuves atjaunošana Dzintaru ielā 13, Ventspilī**

Finanšu piedāvājums - veicamo darbu tāme

Tāme sastādīta 2016.gada

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likums(EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Esošo dz/betona plātņu demontāža atkārtotai izmantošanai	gb	27											
2.	Esošās grunts norakšana visā pārbrauktuves platumā (tai skaitā esošo gulšņu un betona demontāža) h=0.6m, transportēšana uz izgāztuvi	m²	50											
3.	Granīta šķembu fr.0/45 pamatojuma izbūve zem gulšņiem visā pārbrauktuves platumā h=0.25m	m²	50											
4.	Piesūcināti jauni ozolkoka gulšņu montāža (tai skaitā stiprinājumi)	gb	32											
5.	Sliežu ceļa pabīdēšana un līmeņošana	kmpl.	2											
6.	Granīta šķembu pieberums 0/16 starp un virs gulšņiem (zem dz/betona plātnēm) visā pārbrauktuves platumā	m²	50											
7.	Piebetonēšana (tai skaitā betona armēšana) h=0.12	m²	5											
8.	Dz/betona plātņu montāža no atgūtajiem materiāliem	gb	27											
9.	Betona bruģa remontzona	m²	14											
KOPĀ:														
Virsziedvumi (%):														
Peļņa (%):														
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):														
Kopā ar pieskaitāmajiem:														
PVN (21%):														
KOPĀ AR PVN:														

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/