| Nr. p.k. | Nosaukums | Tips | Mērv. | Daudzums | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabelis ar alumīnija dzīslām | AXMK 4x50 | m | 455 | |
| 2 | Kabelis ar alumīnija dzīslām | AXMK 4x16 | m | 68 | |
| 3 | Kabelis ar vara dzīslām | NYM-J 3x1.5 | m | 130 | |
| 4 | Plastmasas aizsargcaurule | D160(750N) | m | 132 | |
| 5 | Plastmasas aizsargcaurule | D75(750N) | m | 114 | |
| 6 | Plastmasas aizsargcaurule | D75(450N) | m | 60 | |
| 7 | Plastmasas remontcaurule | D160(450N) | m | 36 | |
| 8 | Apgaismojuma stabs cinkots ar L-veida konsoli | Stabs ar L-veida konsoli ( H=8m); konsole(L=1.5m) | kompl. | 13 | |
| 9 | Apgaismojuma staba pamatne ar blīvi | | kompl. | 13 | |
| 10 | Gaismeklis ar spuldzi | SGS 101; SON-T/E40/70W | gab. | 13 | |
| 11 | Spaiļu komplekts kabeļu pievienojumam stabā | SV 15 | kompl. | 13 | |
| 12 | Automātiskais slēdzis | 1P 6A B | gab. | 13 | |
| 13 | Kabeļu galu apdares | EPKT 0031 | kompl. | 25 | |
| 14 | Kabeļu galu apdares | EPKT 0015 | kompl. | 1 | |
| 15 | Kabeļu savienojuma uzmava | SJK0C | kompl. | 1 | |
| 16 | Signāllenta | MBN | m | 602 | |
| 17 | Celtniecības smiltis | | $m^3$ | 6 | |

*1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.*

*2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.*

| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums |
|---|---|---|---|
| Izstrādāja | J.Stepčenko | | 11.01.2013 |
| Vadītājs | G.Bandenieks | | 11.01.2013 |

Objekts: "Piebraucamā ceļa rekonstrukcija uz nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības 12a un 12b, Ventspilī"
Būvprojekta korekcijas

Materiālu specifikācija

| Stadija | Lapa | Lapas |
|---|---|---|
| TP | ELT-4A | |

ENERGOPROJEKTS