Nr. p.k.	Nosaukums	Tips	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
1	Tranšeju rakšana un aizbēršana 1 caurulei mehaniski		m	236	
2	Tranšeju rakšana un aizbēršana 1 caurulei ar rokām		m	185	
3	Gultnes sagatavošana		m	421	
4	Cauruļu ieguldīšana tranšejā	D100 PVC	m	421	
5	Buksieris caurulē		m	450	
6	Signāllentas uzklāšana	MBN	m	421	
7	Bedres rakšana un sagatavošana kanalizācijas akai		gab.	5	
8	Akas uzstādīšana	KP-PEH 800x600	gab.	5	
9	Akas vāka ar gredzenu uzstādīšana	40t	kompl.	5	
10	Esošā sakaru skapja demontāža		gab.	1	
11	Esošā sakaru skapja uzstādīšana jaunajā vietā		gab.	1	
12	Esošā kabeļa šurfēšana		gab.	2	
13	Kabelis caurulē/akā	VMOHBU 20x2x0.5	m	353	
14	Kabelis kabeļu skapī	VMOHBU 20x2x0.5	m	4	
15	Kabelis caurulē/akā	VMOHBU 10x2x0.5	m	118	
16	Kabelis kabeļu skapī	VMOHBU 10x2x0.5	m	2	
17	Kabelis savienojuma kārbā	VMOHBU 10x2x0.5	m	2	
18	Kabelis iekštelpās z/a	VMOHBU 10x2x0.5	m	8	
19	Savienojuma uzmavas montāža	20-pāru	kompl.	2	
20	Savienojuma uzmavas montāža	10-pāru	kompl.	2	
21	Savienojuma kārbas montāža	z/a	kompl.	1	
22	Caurumu kalšana ēkas betona pamatos		gab.	1	
23	Liekās grunts aizvešana		m^3	2	
24	Digitālo izpildzīmējumu izstrāde		m	421	

1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrādāja	J.Stepčenko		11.01.2013
Vadītāis	G.Bandenieks		11.01.2013

Objekts: "Piebraucamā ceļa rekonstrukcija uz nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības 12a un 12b, Ventspilī"

Būvprojekta korekcijas

Darbu apjomi

Stadija	Lapa	Lapas
TP	VST-5A	

ENERGOPROJEKTS