Nr. p.k.	Nosaukums	Tips	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
1	Plastmasas kanalizācijas caurule	D100 hermetiskā	m	421	
2	Plastmasas caurules likums	D100 45^{0}C hermetisks	gab.	2	
3	Plastmasas caurules likums	D100 22^{0}C hermetisks	gab.	1	
4	Kabeļu komutācijas aka	KP-PEH 800x600	gab.	5	
5	Akas vāks ar atbalsta gredzenu	40t aizslēdzams	kompl.	5	
6	Sakaru kabelis	VMOHBU 20x2x0.5	m	357	
7	Sakaru kabelis	VMOHBU 10x2x0.5	m	130	
8	Savienojuma uzmava	20-pāru, ārējā izpildījumā	kompl.	2	
9	Savienojuma uzmava	10-pāru, ārējā izpildījumā	kompl.	2	
10	Savienojuma kārba	Ar LSA+ moduļiem 10x2, z/a	kompl.	1	SK
11	Buksieris		m	450	
12	Signāllenta	MBN	m	421	
13	Celtniecības smiltis		m^3	2	
14	Šķembas		m^3	3	

1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrādāja	*J.Stepčenko*		*11.01.2013*
Vadītājs	*G.Bandenieks*		*11.01.2013*

Objekts: "Piebraucamā ceļa rekonstrukcija uz nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības 12a un 12b, Ventspilī"
Būvprojekta korekcijas

Materiālu specifikācija

Stadija	Lapa	Lapas
TP	*VST-4A*	

ENERGOPROJEKTS