

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde

Objekts: Elektroapgādes infrastruktūras izbūve piestātnei Nr.52, Ventspilī

Finanšu piedāvājums - veicamo darbu tāme

Tāme sastādīta 2017.gada _____

Nr.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				laika norma c/h	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	Summa (EUR)
ELT														
	1.Darbu izmaksas													
1.1.	Kārbas ABOX 700* ar klemmēm un fittingiem montāža uz esošā sadales	gab.	1											
1.2.	Esošā sadalē kabeļu pievienojumu pārmontāža	sadalē	1											
1.3.	Piestātnes karsti cinkotā spēka sadales montāža ar pamatni 1200x350x220 ar uzskaiti un Mennekes* rozetēm Nr.5608 3P+N+E 32 - 1 gab., Nr.5793 1P+N+E- 1 gab.	gab.	2											
1.4.	Atkārtoto zemējumu spēka sadalei montāža	kompl.	2											
1.5.	Kabeļa AXMK 4x70 montāža pa konstrukcijām, pie žoga, virs betona seguma, atklāti	m	220											
1.6.	Gala apdares EPKT 0047 montāža	gab.	4											
1.7.	Jaunā kabeļa pieslēgšana	pieslēguma vietas	4											
1.8.	Elektriskie mērījumi	objekts	1											
1.9.	Izpildshēmu izstrāde	objekts	1											
1.10.	Kabeļu metāla turētājs uz betona virsmas (ind. Izgatav.)	gab.	20											
1.11.	Drošības zīme "Zem sprieguma"	objekts	1											
1.12.	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1											
	Kopā:													
	Transporta izdevumi	%												
	Soc.nodoklis	%	23.59											
	Līgumcena													
	Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību													
	Līgumsumma													

Piezīme:

*Materiāli vai to analogi.