

Nr. p.k.	Nosaukums	Tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Kabeļlīnijas trases nospraušana		m	466	
2	Bedres rakšana sadales pamatnei	PKKM-2	gab.	1	
3	Sadales uzstādīšana uz pamatnes	KKM-2-20-004	kompl.	1	
4	Sadales zemējums		kompl.	1	
5	Tranšejas rakšana un aizbēršana vienam kabeļim(caurulei) mehāniski		m	9	
6	Tranšejas rakšana un aizbēršana vienam kabeļim(caurulei) ar rokas instrumentiem		m	15	
7	Tranšejas rakšana un aizbēršana diviem kabeļiem(caurulēm) mehāniski		m	90	
8	Tranšejas rakšana un aizbēršana diviem kabeļiem(caurulēm) ar rokas instrumentiem		m	55	
9	Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs kabeļiem(caurulēm) mehāniski		m	7	
10	Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs kabeļiem(caurulēm) ar rokas instrumentiem		m	5	
11	Tranšejas rakšana un aizbēršana četriem kabeļiem(caurulēm) mehāniski		m	12	
12	Tranšejas rakšana un aizbēršana četriem kabeļiem(caurulēm) ar rokas instrumentiem		m	17	
13	Gultnes sagatavošana kabeļim		m	466	
14	Aizsargcauruļu guldīšana tranšējā	D75;D110;D160	m	466	
15	Kabelis tranšējā, caurulē	AXMK 4x50	m	195	
16	Kabelis sadalēs, balstos un balstu pamatnēs	AXMK 4x50	m	42	
17	Kabeļu montāža balstos	NYM-J 3x1.5	m	78	
18	Esošo komunikāciju šurķēšana		gab.	20	
19	Darbojoša kabeļa atrakšana		m	36	
20	Darbojoša kabeļa pārlikšana		m	15	
21	Darbojoša kabeļa aizsardzība ar dalīto cauruli		m	21	
22	Kabeļa galu apdares montāža	EPKT 0031	gab.	16	
23	Kabeļu noseģšana ar signāllentu	MBN	m	466	
24	Bedres rakšana 8m staba pamatnei		gab.	6	
25	Staba ar konsoli un pamatni uzstādīšana	Balsts-H=6m Konsole-Hv=2.0m; L=1.0m; Ienķis-5 [□]	kompl.	6	Balsta ar konsoli kopējais augstums no zemes-8m; L-konsoles horizontālais izvirzījums
26	Gaismekļu un spuldžu montāža balstos	XSPB02210A--K_24-Q9 3000K XSP1-A-Type210-Q9 3000K	kompl.	6	
27	Esošā gaismekļa montāža balstā		kompl.	1	
28	Spaiļu un automātslēdžu uzstādīšana	SV 50; 1P 6A B	kompl.	6	
29	Drošinātājslēdža montāža balstā	SZ52	kompl.	1	
30	Pārsprieguma novadītāja montāža balstā	LOVOS-10/280-2+1701+2719	kompl.	1	
31	Drošinātāju uzstādīšana		gab.	6	
32	Liekās grunts aizvešana		m ³	50	
33	Izolācijas pretestības mērījumi		gab.	8	
34	Zemējuma pretestības mērījumi		gab.	2	
35	Digitālo izpildmērījumu izstrāde		m	466	
Demontāžas darbu apjomi					
1	Koka starpbalsts		gab.	4	
2	Koka starpbalsta atgāznis		gab.	1	
3	Koka starpbalsta atsaite		gab.	1	
4	Gaismeklis		gab.	5	
5	Kabeļa demontāža no tranšejas		m	13	
6	Kabeļa AMKA demontāža		m	165	

Piezīmes: Projekta sastāvu un vispārīgos rādījumus skatīt lapā ELT-1

Objekts: "Tērvetes ielas pārbūve, Ventspilī"

Pasūtītājs: Ventspils pilsētas p/i "Komunālā pārvalde"

Nr.53-16

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
ELT daļas vad.	G.Bandenieks		27.07.2016
Projektēja	J.Stepčenko		27.07.2016

Montāžas un demontāžas darbu apjomi

Stadija	Lapa	Lapas
TP	ELT-5	5
		