

Materiālu specifikācija

(Materiāli pieslēgumam pie Durbes ielas ŪKT tīkliem, ja Tērvetes iela tiek būvēta agrāk par Durbes ielu)

Nr.	Iekārtu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.
Ūdensvads U1			
1.	PE caurule OD110 PN10	m	2.5
2.	Atloku trejgabals DN100/DN100	gb	1
3.	Atloku aizbīdnis DN100 (komplektā ar bultskrūvēm, blīvumijām, teleskopisko pagarinātājkatu un ielas kapi)	gb	1
4.	Atloku adapters DN100 PE caurulei OD110 (esošās caurules materiālu precizēt pirms materiālu pasūtīšanas)	gb	2
5.	Atloku adapters DN100 PE caurulei OD110	gb	1
6.	Betona balsts trejgabalam	gb	1
Apvienota lietus kanalizācija un drenāža K2/D1			
1.	PEH caurule OD250 SN8 ar uznavu	m	12
2.	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka 400/315 PP, PEH caurulēm OD250 (komplektā ar 40 tn čuguna rāmi un vāku) K2'-8	gb	1
3.	Remontuzmava caurulei OD250	gb	2
4.	Remontuzmava caurulei OD200	gb	2
5.	Ģeotekstils NW15	m ²	24
6.	Mazgātas granīta šķembas vai mazgātu oļi (frakcija D10mm-25mm)	m ³	2

Piezīmes.

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.
2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

Projekta ŪKT daļas vadītājs **M. Priedēns**

Sastādīja M.Zavickis