

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Sliežu ceļu Nr.300, Nr.301, Nr.304 un Nr.305
remonts Fabrikas ielā 6c, Ventspilī”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2017/26**

NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.1

Ventspils, 2017.gads

1. Izteikt nolikuma 9. punktu šādā redakcijā:

Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi:

Objekta nosaukums	Plānotais Remontdarbu uzsākšanas datums	Remontdarbu izpildes laiks
Sliežu ceļu Nr.300, Nr.301, Nr.304 un Nr.305 remonts Fabrikas ielā 6c, Ventspilī	2017.gada maijs	75 kalendārās dienas

2. Izteikt nolikuma 11. punktu šādā redakcijā:

„11. Ar Iepirkuma dokumentiem leinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes interneta mājas lapā <http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi>, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā **līdz 2017.gada 28.aprīļa** plkst.10⁰⁰, darba dienās no plkst. 8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no 13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.”

3. Izteikt nolikuma 50.punktu šādā redakcijā:

„50. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei **līdz 2017.gada 28.aprīļa** plkst. 10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst.8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no plkst.13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.”

4. Izteikt nolikuma 56.punktu šādā redakcijā:

„56. Piedāvājumu atvēršana notiks **2017.gada 28.aprīlī** plkst.10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē. Komisija atvērs visus piedāvājumus, kas iesniegti savlaicīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa beigām.”

5. Izteikt nolikuma 64.punktu šādā redakcijā:

„64. Piedāvājuma daļas (šī nolikuma 41. punktā norādītās) jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:

64.1. „Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601”;

64.2. „Piedāvājums atklātam konkursam „Sliežu ceļu Nr.300, Nr.301, Nr.304 un Nr.305 remonts Fabrikas ielā 6c, Ventspilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2017/26”, norādot kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, telefona un faksa numuru, e-pasta adresi;

64.3. „Neatvērt **līdz 2017.gada 28.aprīļa** plkst.10⁰⁰.”

6. Izteikt nolikuma 7.pielikuma "Iepirkuma līguma projekts" 4.1.punktu šādā redakcijā:

Objekta nosaukums	Plānotais Remontdarbu uzsākšanas datums	Remontdarbu izpildes laiks
Sliežu ceļu Nr.300, Nr.301, Nr.304 un Nr.305 remonts Fabrikas ielā 6c, Ventspilī	2017.gada maijs	75 kalendārās dienas

7. Izteikt nolikuma 8.pielikumu "Darbu apjomu tabula" jaunā redakcijā, kas tiek pievienota nolikuma grozījumiem Nr.1.

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

Iepirkuma nosaukums: Sliežu ceļu Nr.300, Nr.301, Nr.304 un Nr.305 remonts Fabrikas ielā 6c, Ventspilī

Kopējā darbietilpība, c.st.

Tāmes izmaksa, EUR

Tāme sastādīta: 2017. gada _____

Nr.p.k.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas EUR	Tai skaitā:			Darbietilpība (c/h)
			Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	
1.	Sliežu ceļu Nr.300, Nr.301, Nr.304 un Nr.305 remonts Fabrikas ielā 6c, Ventspilī					
	Kopā					
	Virszdevumi ____ %					
	t.sk. darba aizsardzība					
	Peļņa ____ %					
	Pasūtītāju rezerve 10%					
	Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%					
	KOPĀ:					
	PVN 21%					
	LĪGUMCENA KOPĀ:					

Sastādīja:

Pārbaudīja:

Id.Nr.: VBOP 2017/ 26

Objekta nosaukums: Sliežu ceļu Nr.300, Nr.301, Nr.304 un Nr.305 remonts Fabrikas ielā 6c, Ventspilī

Darba apjomi

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Sliežu un stiprinājumu demontāža, saglabājot atkārtotai izmantošanai atjaunotajā sliežu ceļā	m	736
2.	Rupnieciskās pārbrauktuves demontāža, dz/betona plātnes saglabājot atkārtotai izmantošanai	kmpl	1
3.	Esošo veco gulšņu un balasta h=0.25m demontāža un utalizācija	m	700
4.	Gulšņu balasta slāņa būvniecība no minerālmateriāla maisījuma fr.20/45, gulšņu zonā, ieskaitot pēcnosēduma balastēšanu	m	700
5.	Sliežu ceļu izbūve ar esošām sliedēm uz jauniem dzelzbetona gulšņiem ar epīru 1840gab/km, tai skaitā montāžas materiāli	m	424
6.	Sliežu ceļu izbūve ar esošām sliedēm uz jauniem imprignētiem (ne zemāk par 2.klasi) koka gulšņiem ar epīru 1840gab/km, ar esošajiem sliežu stiprinājumiem	m	212
7.	Pārmiju pārvedu R50 1/9 imprignētu (ne zemāk par 2.klasi) koka brusu nomaiņa 100%	kmpl	2
8.	Pārmiju rokas pārvedmehānisma remonts, atjaunošana	kmpl	2
9.	Strupceļa atbalsta atjaunošana	kmpl	2
10.	Ceļa posma līmeņošana un pablīvēšana ar sliežu ceļa mašīnu	m	700
11.	Rūpnieciskās pārbrauktuves atjaunošana no esošām plātnēm L=6,5m	kmpl	1
12.	Esošo dzelzbetona gulšņu stiprinājumu atjaunošana, nomaiņa (estakādei)	m	132