

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā
esošajiem termināļiem un industriālajām zonām
2017.gadā – Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā
200, Ventspilī”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2017/27 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.3

Ventspils, 2017.gads

1.jautājums.

Būvei 001 (ražošanas korpuss) ir pagraba stāvs. Lūdzam precizēt, kādi darbi veicami pagraba stāvā (vai pieberami ar būvgružiem vai demontējami līdz 1,2m līmenim, vai pieberami ar smilti). Pagraba stāva nojaukšanas un aizbēršanas apjomi nav iekļauti darbu daudzumu sarakstā. Lūdzam precizēt lokālās tāmes Nr.5 darbu apjomus.

Atbilde.

Būves 001 (ražošanas korpuss) pagraba stāvs jādemontē līdz 1,2m līmenim, jāpieber ar smilšu grunti.

Pagraba stāva nojaukšanas un aizbēršanas apjomi ir iekļauti lokālās tāmes Nr.1 pozīcijā 1.13 "Grunts - demontēto pamatu un nogāžu piebēršanai" un lokālās tāmes Nr.5 pozīcijā 5.3 "Pamatu demontāža 1,20 m dziļumā no esošās zemes virsmas atzīmes".

2.jautājums.

Lokālās tāmes Nr.5 "Ēku/būvju demontāža" izmaksu pozīcija Nr. 5.4 "Būvgružu savākšana un izvešana uz nokrautni ($k=1,3$)". Lūdzam precizēt, vai izmaksu pozīcijā Nr.5.4 norādītais būvgružu apjoms jāparedz vest uz Saules ielu 143, Ventspilī, kur par to vēl jāsedz materiālu apstrādes izdevumi – 4,27 Eur/m³+PVN.

Atbilde.

Lokālās tāmes Nr.5 "Ēku/būvju demontāža" izmaksu pozīcija Nr. 5.4 "Būvgružu savākšana un izvešana uz nokrautni ($k=1,3$)" norādītais būvgružu apjoms jāparedz vest uz Pasūtītāja norādīto nokrautni Saules ielā 143, Ventspilī.