

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.

Iepirkuma nosaukums: **Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī**

Objekta nosaukums: **Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī**

Kopējā darbietilpība, c.st.

Tāmes izmaksa, EUR

Tāme sastādīta: 2017. gada _____

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas EUR	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiali (EUR)	Mehānismi (EUR)	
1.	Lokālā tāme Nr. 1.	Vispārējā nodrošināšana, sagatavošanas un labiekārtošanas darbi					
2.	Lokālā tāme Nr. 2.	Zemes darbi un ceļa segas pamatne					
3.	Lokālā tāme Nr. 3.	Segums un aprīkojums					
4.	Lokālā tāme Nr. 4.	ELT, VST tīkli					
5.	Lokālā tāme Nr. 5.	Ēku/ būvju demontāža					
			Kopā				
			Virszdevumi ____%				
			t.sk. darba aizsardzība				
			Peļņa ____%				
			Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%				
			LĪGUMCENA KOPĀ:				

Sastādīja:

Pārbaudīja:

Id.Nr.: VBOP 2017/ 27 KF
 Iepirkuma nosaukums: Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī
 Objekta nosaukums: **Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī**

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	2	3	4	5
Lokālā tāme Nr. 1. Vispārējā nodrošināšana, sagatavošanas un labiekārtošanas darbi				
Vispārējā nodrošināšana				
1.1	35-00000	Būvtafele (pagaidu informatīvais stends) - 800mm x 1200mm	gab.	1.00
1.2	35-00000	Patstāvīgā informatīvā plāksne - 210mm x 297mm	gab.	1.00
1.3	35-00000	Asu nospraušana	m	450.00
Demontāžas darbi, un demontēto materiālu aizvešana				
1.4	35-00000	Grunts, smilts, grants, šķembu, asfalta u.c. norakšana	m ³	3 161.00
1.5	27-00000	Liekās izraktās grunts, smilts, grants, šķembu, asfalta u.c. transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērti	m ³	1 311.00
1.6	35-00000	Betona bruģakmens seguma demontāža (atkārtotai izmantošanai)	m ²	15.00
1.7	35-00000	Asfalta piezāģēšana (vid ~15cm)	m	39.00
Sagatavošanas un labiekārtošanas darbi				
1.8	35-00000	Koku ciršana un sakņu laušana	gab.	24.00
1.9	35-00000	Krūmu ciršana un sakņu laušana	m ²	200.00
1.10	35-00000	Koku apakšējo zaru zāģēšana (ietvei H~2,5, brauktuvei H~4,5m)	m ²	200.00
1.11	35-00000	Grunts nomaiņa pēc nepieciešamības	m ³	10.00
1.12	35-00000	Pagaidu nožogojuma h=2,0m uzstādīšana un novākšana	kompl.	1.00
1.13	35-00000	Grunts - demontēto pamatu un nogāžu piebēršanai	m ³	1 850.00
1.14	35-00000	Virsmas planēšana un zāles sēklu sēšana	m ²	4 280.00
1.15	35-00000	Esošo aku, septiņu un kameru demontāža, demontēto vietu aizbēršana	kompl.	20.00
1.16	35-00000	Skartās teritorijas planēšana (darbu robežās)	m ²	3 840.00
1.17	35-00000	Ievalku izbūve	m	255.00
1.18	35-00000	Norobežojošu konstrukciju (pagriežama barjera) uzstādīšana brauktuvei	kompl.	1.00
1.19	35-00000	Norobežojošu konstrukciju (3 betona puslodes D600) uzstādīšana nobrauktuvēm	kompl.	1.00
1.20	35-00000	Norobežojošu konstrukciju (6 betona puslodes D600) uzstādīšana nobrauktuvēm	kompl.	1.00
1.21	35-00000	Meža zemsedzes norakšana un pēc objekta izbūves piebēršana pie malām	m ²	95.00
1.22	35-00000	Zālāja ierīkošana (augu zemes kārta h=10cm, zāliena sēšana)	m ²	1 105.00
1.23	35-00000	Pagriežamas barjeras demontāža	kompl.	1.00

Id.Nr.: VBOP 2017/ 27 KF
 Iepirkuma nosaukums: Pievadceļu attīstība Ventspils brīvdostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī
 Objekta nosaukums: **Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī**

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	2	3	4	5
Lokālā tāme Nr. 2. Zemes darbi un ceļa segas pamatne				
Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas				
2.1	35-00000	Šķembu slāņa izbūve brauktuves nomalēm (maisījums fr.0-45) 35cm, sagatavojot virsmu -planējot	m ²	406.00
2.2	35-00000	Šķembu slāņa izbūve brauktuvei (maisījums fr.0-45) 30cm, sagatavojot virsmu -planējot	m ²	2 827.00
2.3	35-00000	Šķembu slāņa izbūve stāvvietām (maisījums fr.0-45) 25cm, sagatavojot virsmu -planējot	m ²	738.00
2.4	35-00000	Šķembu slāņa izbūve ietvei (maisījums fr.0-45) 15cm, sagatavojot virsmu -planējot	m ²	673.00
2.5	35-00000	Šķembu slāņa izbūve iebrauktuvei (maisījums fr.0-32) 20cm, sagatavojot virsmu -planējot	m ²	92.00
2.6	35-00000	Šķembu slāņa izbūve nomalei (maisījums fr.0-16) 5cm, sagatavojot virsmu -planējot	m ²	406.00
2.7	35-00000	Sīkšķembu kārtas izbūve zem betona bruģakmens (fr.0-11) 3cm	m ²	3 813.00
2.8	35-00000	Salturīgā slāņa h=40cm izbūve	m ³	1 463.00
2.9	35-00000	Salturīgā slāņa h=30cm izbūve	m ³	597.00
2.10	35-00000	Slāņus atdalošs ģeotekstils NW-15	m ²	4 254.00

Id.Nr.: VBOP 2017/ 27 KF
 Iepirkuma nosaukums: Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī
 Objekta nosaukums: **Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī**

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	2	3	4	5
Lokālā tāme Nr. 3. Segums un aprīkojums				
Betona bruģakmens izbūve				
3.1	35-00000	Betona bruģakmens brauktuvei, stāvvietām 8cm	m ²	3 216.00
3.2	35-00000	Betona bruģakmens ietvēm 6cm	m ²	587.00
3.3	35-00000	Betona bruģakmens 8,(6)cm (ietvēm pielaidumi) ~70% demontētais, ~30% jauns	m ²	10.00
Karstā asfalta kārtas izbūve				
3.4	35-00000	Asfaltbetona kārtā AC-11surf, h=4cm	m ²	55.00
3.5	35-00000	Asfaltbetona pamata kārtas AC-22base, h=8cm	m ²	35.00
Apmāļu izbūve (ar betona un šķembu pamatni)				
3.6	35-00000	Betona apmales (100x30x15, 100x22x15cm un slīpās) uzstādīšana	m	1 050.00
3.7	35-00000	Betona apmales (100x20x8cm) uzstādīšana	m	282.00
Ceļa zīmes un vertikālie apzīmējumi				
3.8	35-00000	Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu uzstādīšana	gab.	7.00
3.9	35-00000	Ceļa zīmju cinkota metāla balstu uzstādīšana Ø56mm	gab.	5.00
3.10	35-00000	Esošo ceļa zīmju un to balstu saglabāšana, pārvietošana	gab.	3.00
3.11	35-00000	Ceļa signālstabiņu uzstādīšana	gab.	10.00
Horizontālie apzīmējumi				
3.12	35-00000	Horizontālie apzīmējumi krāsa 920, 930, 941, 949, 955	m ²	14.00

Id.Nr.: VBOP 2017/ 27 KF
 Iepirkuma nosaukums: Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī
 Objekta nosaukums: **Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī**

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	2	3	4	5
Lokālā tāme Nr. 4. ELT, VST tīkli				
Apgaismojuma kabeļu tīkli - W0				
4.1	22-00000	Tranšejas rakš. un aizbēršana līdz 2 kabeļiem un caurulēm ar mehānismiem, sagatavojot gultni	m	642.00
4.2	22-00000	Rezerveves caurules D160, 1250N (ieskaitot gala noseļņapas) un signāllentas guldišana tranšejā	m	338.00
4.3	22-00000	Apgaismojuma sadales ar pamatni, drošinātāju un zemējuma u.c. kontūra montāža	gab.	1.00
4.4	22-00000	Apgaismojuma elektrokabeļlīnijas (tranšejā caurulē ar signāllenti, sadallē, balstos) izbūve, veicot gala apdares	m	370.00
4.5	22-00000	Apgaismojuma balstu (8.5m) ar betona pamatnēm (izrokot bedri) un konsoles) montāža, uzstādot un pievienojot gaismekli, spaili, automātslēdzi u.c.	gab.	11.00

Id.Nr.: VBOP 2017/ 27 KF
 Iepirkuma nosaukums: Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī
 Objekta nosaukums: **Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200, Ventspilī**

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	2	3	4	5
Lokālā tāme Nr. 5. Ēku/ būvju demontāža				
Būvju drupu demontāža (lit.001;002;003;006;016;017;030;031;037)				
5.1	35-00000	Virszemes konstrukciju demontāža	m ³	3 635.00
5.2	35-00000	Pamatu atrakšana	m ³	64.00
5.3	35-00000	Pamatu demontāža 1,20 m dziļumā no esošās zemes virsmas atzīmes	m ³	420.00
5.4	35-00000	Būvgružu savākšana un izvešana uz nokrautni (k=1,3)	m ³	5 072.00
5.5	35-00000	Atkritumu (kokmateriāli, gumija, plastmasa, bioloģiskie un sadzīves atkritumi, azbests u.c.) savākšana un izvešana uz izgāztuvi	m ³	247.00
5.6	35-00000	Azbesta transports un utilizācija poligonā "Dūmiņi", Brocēnos	t	5.00