

**BŪVDARBU APJOMU SARAĶSTS Nr. 2k-1**

Objekta nosaukums: Ventspils brīvdabas piestātnes Nr.18 renovācija.

Būves nosaukums: **2.kārta. Gultnes rievsienu un fenderu sistēmas renovācija**

Objekta adrese: Plosta iela 7, Ventspils.

Pasūtījuma Nr. 12-22

Tāme sastādīta: \_\_\_\_\_. gada tirgus cenās, pamatojoties uz HR2 daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas:

Ls

Tāmes sastādīta:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksa, Ls	Summa, Ls
1	2	3	4	5	6	7
1.	37-00000	Esošās fenderu konstrukcijas demontāža	kpl.	4,00		
2.	BCH t2	Gultnes apsekošana ar ūdenslīdēju palīdzību.	m2	500,00		
3.	5-55-1.	Vadotņu balstu no 2AU14 (l=18m, s.6.0m)				
	5-55-2.	izgatavošana (14 gb.), iegremdēšana un izvilšana (34 gb.)	t	39,30		
4.	5-53-1.	Garenvirziena vadotņu montāža	t.m	200,00		
5.	04-02007	Zemūdens rievsienu iegremdēšana	t	116,28		
5.1.	5-46-3	- tērauda rievpiļi AU14, S355GP, L=10,2m - 120 gb., 95,35t un L=19,4m - 12 gb., 18,14t	t	113,49		
5.2.	04-02007 5-52-1.	- fasonrievpiļa izgatavošana FAU141, S355GP AU14, L=10,2m, 1gb - 0,795t; tērauda stūrenis 100x100x10, S355, L=10,2m, 1gb - 0,153t, tērauda loksne 420x12, S355, L=10,2m, 1gb - 0,404t; tērauda profils C9, S355, L=10,2m, 1gb - 0,095t	t	1,45		
5.3.	04-02007 5-52-1.	- fasonrievpiļa izgatavošana FAU142, S355GP AU14 L=10,2m, 1,5 gb - 1,192t, tērauda stūrenis 100x100x10, S355 L=10,2m 1gb - 0,153t	t	1,35		
6.	37-00000 5-58-2.6	No 5,0m līdz 24,0m garu tērauda piļu transportēšana pa ūdeni aizsargātā akvatorijā (transportēšanas attālums 1.00 km)	100 t	1,56		
7.	37-00000 44-20-7.	Spraugas aizpildīšana ar betonu maisos starp jauno rievsienu un piestātnes Nr.19 esošo rievsienu	m3	0,70		

1	2	3	4	5	6	7
8.	37-00000 38-13-6	Šķembu nobēršana aiz zemūdens rievienas no gultnes esošās atzīmes līdz -6.30m atzīmei	m3	194,00		
9.	44-16-2.	- šķembu aizbēruma horizontāla līdzināšana	m2	220,20		
10.	37-00000 44-20-9	Betonēšana zem ūdens (slānis h=30cm, betons C25/30)	m3	66,10		
11.	37-00000 37-54	Fenderu masīvu betonēšana, betons C35/45. Veidņu izgatavošana un uzstādīšana, betonēšana, mehānismu pārvietošana darba zonā. Stiegrojuma karkasa izgatavošana un uzstādīšana 4 gb.	m3	39,40		
11.1.		- stiegrojums diam.20mm (B500B);	t	2,73		
11.2.		- caurumu diam.22mm, l=245mm urbšana betonā	gb.	32,00		
12.	kalkulācija №1	Metāla atvairrāmja AR-1 izgatavošana, pievienojot iepriekš demontētā konstrukcijā jaunas metāla detaļas	kpl	4,00		
13.	37-00000	Fenderu atbalsta rievpāļu no atz.-1.0m līdz +3.2m un fenderu tēr. rāmju konstrukcijas pretkorozijas aizsardzība, C5-M kategorijas sistēma.	t	7,35		
14.	37-00000	Atbalsta rāmju AR-1 montāža 4 komplekti	t	3,42		
15.	37-00000	Esošo fenderu montāža	gb.	4,00		
15.1.		- jauni elementi MV 800x1000A	gb.	8,00		
15.2.		- jaunas bultskrūves M36x310.	kpl.	8,00		
		<b>Kopā tiešās izmaksas</b>	Ls			
		Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%	Ls	24,09%		
		Virsizdevumi ____%	Ls			
		Peļņa ____%	Ls			
		<b>Kopā</b>	Ls			

Sastādīja: \_\_\_\_\_

Pārbaudīja: \_\_\_\_\_

Būvprakses sertifikāts: \_\_\_\_\_