

BŪVDARBU APJOMU SARAĶSTS Nr. 1k-1

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.18 renovācija.

Būves nosaukums: **1.kārta. Piestātnes zemūdens daļas un virsbūves renovācija**

Objekta adrese: Plosta iela 7, Ventspils.

Pasūtījuma Nr. 12-22

Tāme sastādīta: _____ gada tirgus cenās, pamatojoties uz HR1 daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas:

Ls

Tāme sastādīta:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksa, Ls	Summa, Ls
1	2	3	4	5	6	7
1.		Grunts necaurlaidības seglīstu atjaunošana starp dz./b čaulpājiem Ø 1200 mm un Ø 1600mm				
1.1.		Čaulpāju tehniskā stāvokļa zemūdens apsekošana, spraugu mērīšana starp čaulpājiem	gabali	13		
1.2.		Metāla vairogu izgatavošana no loksnes δ=5 mm	t	3,97		
1.3.		Metāla vairogu pretkorozijas pārklājums ("Stelpant" vai analogs), 2 kārtas, katra 80 mkm	m²	239,10		
1.4.		Dz./b čaulpāju virsmu attīrīšana no apaugumiem un gliemežvākiem	m²	322,41		
1.5.		Tranšeju rakšana 0,5 m zemāk par esošo gultnes atzīmi metāla vairoga uzstādīšanai ar vēlāku tranšejas aizskalošanu	m³	13,00		
1.6.		Atvērumu urbšana un enkuru (Ø 12 mm, L=100 mm, solis 500 mm) uzstādīšana uz čaulpājiem zem ūdens pēc šablona	gabali	378		
1.7.		Metāla vairogu uzstādīšana zem ūdens uz skrūvēm ar ūdenslīdēju palīdzību	gabali	13		
1.8.		Esošās koka veidnes demontāža zem ūdens ar ūdenslīdēju palīdzību	m²	89,66		
1.9.		Dobumu aizpildīšana ar betonu C25/30 aiz metāla vairoga ar ūdenslīdēju palīdzību	m³	38,93		
		Kopā tiešās izmaksas Sadaļai 1	Ls			
2.		Fasādes sienas dz/b iecirkņu remonts ar būtiskiem betona sagruvumiem				
2.1.		Bojāta, irdena betona izjaukšana bojājumu vietās	m²	0,51		
2.2.		Betona virsmas attīrīšana ar smilšu strūklu līdz pakāpei Sa 2 ½	m²	0,87		

1	2	3	4	5	6	7
2.3.		Armatūras attīrīšana ar smilšu strūklu līdz pakāpei Sa 2 ½	m ²	0,19		
2.4.		Pretkorozijas pārklājuma ("Mapefer 1K" vai analogs) uzklāšana armatūrai	m ²	0,19		
2.5.		Noņemamu veidņu izgatavošana un montāža (demon tāža)	gabali	2		
2.6.		Adhēzijas gruntējuma uzklāšana uz virsmas ("Redisit" vai analogs)	m ²	0,87		
2.7.		Dobumu aizpildīšana ar betonu C25/30 aiz noņemamām veidnēm	m ³	0,17		
		Kopā tiešās izmaksas Sadaļai 2	Ls			
3.		Dz/b fasādes sienas remonts				
3.1.		Bojāta, ir dena betona izjaukšana bojājumu vietās	m ²	18,50		
3.2.		Betona virsmas attīrīšana ar smilšu strūklu līdz pakāpei Sa 2 ½	m ²	217,58		
3.3.		Metāla kordona leņķa un ieliekamo detaļu attīrīšana ar smilšu strūklu no korozijas produktiem līdz pakāpei Sa 2 ½	m ²	18,52		
3.4.		Metāla kordona leņķa un ieliekamo detaļu pretkorozijas pārklājums: - Stelpant-PU-Zinc vai analogs, 2 kārtas, katra 80 mkm - Stelpant-PU-Mica HS vai analogs, 1 kārtā, 80 mkm - Stelpant-PU-Mica UV vai analogs, 1 kārtā, 80 mkm	m2	18,52		
3.5.		Izlīdzinošās kārtas uzklāšana ("Confix" vai analogs)	m ²	217,58		
3.6.		Aizsargājošās hidroizolācijas kārtas uzklāšana ("Indrosilex Pronto" vai analogs)	m ²	217,58		
3.7.		Aizsargājošās hidroizolācijas kārtas (Indrosilex Pronto" vai analogs) uzklāšana uz dz/b riteņatvairbrusas virsmas	m ²	77,76		
3.8.		Deformācijas šuvju ierīkošana ar tīrīšanu, atputekļošanu un mastikas iepildīšanu dziļumā 50 mm	m	20,15		
3.9.		Dz/b riteņu atvairbrusas remonts ar tērauda konstrukciju demontāžu-montāžu, betons C25/30	m	20,00		
		Kopā tiešās izmaksas Sadaļai 3	Ls			
		Kopā tiešās izmaksas Sadaļām 1+2+3	Ls			
		Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%	Ls	24,09%		
		Virszdevumi ____%	Ls			
		Peļņa ____%	Ls			
		Kopā	Ls			

Sastādīja: _____

Pārbaudīja: _____

Būvprakses sertifikāts: _____