

Galvenie materiāli				
Nr.p.k.	Materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Apgaismojuma stabs koniski cinkots 8,5m	gab.	9	
2	L veida konsole 2/2/15	gab.	9	(augstums/izvirzījums/grādi)
3	Spaiļu bloks SV.15	gab.	9	
4	Automātslēdzis 1F6A	gab.	9	
5	Pamatne stabam P-2	gab.	9	
6	Gumijas blīve GB-RG	gab.	9	
7	CREE XSP C 02 210 E 30K 24 SV -Q4	gab.	9	
8	0,4 kV kabelis NYY-J 3x1,5	m	108	
9	Papildmateriāli	kompl.	1	

PIEZĪME: projektā pieņemtos apzīmējumus un paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1

				<p>Dzintaru ielas posma no Lokomotīves ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5 asfalta seguma atjaunošana, Ventspilī.</p>			
<p>SIA "KCE"</p>				<p>Pasūtītājs: Ventspils pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde".</p>			
<p>Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzelzavas 74, Rīga, LV1082 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964</p>				<p>Galveno darbu apjoms</p>		<p>Marka: ELT</p>	
Būvproj.vad.	G.Lasmanis	03.2016	Stadija			Lapa	Mērogs
Proj.sad.vad.	J.Voitko	03.2016	BP			5	bez mēroga
Izstrādāja	M.Pušilovs	03.2016	Pasūtītuma Nr.				
			Arhīva reģ. Nr.				