





Galvenie montāžas darbi				
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Apgaismojuma balstu pamatu montāža	gab.	9	
2	Kabeļa ievilkšana balstā	m	9	
3	Apgaismojuma balsta ar konsoli montāža	gab.	9	t.sk. Konsoles, Gumijas blīves montāža
4	Gaismekļu montāža	gab.	9	
5	Spaiļu bloka montāža balstā	gab.	9	
6	Automātslēdža montāža	gab.	9	
7	Nodošanas dokumentācija un mērījumi	kompl.	1	

Galvenie demontāžas darbi				
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	Esošo apgaismojuma balstu demontāža	gab	9	Ielu apgaismojuma balsta, armatūras demontāža un ar to saistītā vadu atvienošana no līnijas, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.

PIEZĪME: projektā pieņemtos apzīmējumus un paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1

 <b>SIA "KCE"</b>				<b>Dzintaru ielas posma no Lokomotīves ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5 asfalta seguma atjaunošana, Ventspilī.</b>			
				<b>Pasūtītājs: Ventspils pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde".</b>			
Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzelzavas 74, Rīga, LV1082 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964				<b>Galveno darbu apjoms</b>			
Būvproj.vad.	G.Lasmanis		03.2016	Marka: ELT			
Proj.sad.vad.	J.Voitko		03.2016	Stadija		Lapa	Mērogs
Izstrādāja	M.Pušilovs		03.2016	BP		4	bez mēroga
				Pasūtītuma Nr.			
				Arhīva reģ. Nr.			