

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Kabeļu tranšejas rakšana/aizbēršana 0,7m dziļumā		325	Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas.
2	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām		60	Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī ar rokām bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas. Izmanto tranšejas rakšanai tiešā esošo apakšzemes komunikāciju tuvumā.
3	Apgaismojuma balstu pamatu montāža	gab.	18	
4	Kabeļa ievilkšana balstā	m	216	
5	Kabeļu montāža pa konstrukcijām	m	65	
6	Apgaismojuma balsta ar konsoli montāža	gab.	18	t.sk. konsoles, gumijas blīves montāža
7	Gaismekļu montāža	gab.	18	t.sk. Spuldes montāža
8	Spaiļu bloka montāža balstā	gab.	18	
9	Automātslēdža montāža	gab.	18	
10	Kabeļu gala apdeares montāža	gab.	27	
11	Nodošanas dokumentācija un mērījumi	kompl.	1	
12	Signāllentas MBN ieguldīšana tranšejā	m	385	
13	Trases nospraušana	km	0.385	
14	Trases digitālā uzmērīšana	km	0.385	
15	Komunikāciju atšurfēšana	gab.	15	
16	Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam	gab.	18	
17	Caurule EVOCAB HARD750N-50 ieguldīšana tranšejā	m	46	
18	Caurule EVOCAB HARD750N-75 ieguldīšana tranšejā	m	28	
19	Caurule EVOCAB SPLIT 450N-110 ieguldīšana tranšejā	m	8	
20	Kabeļu ieguldīšana tranšejā, caurulē	m	385	
21	Esošo apgaismojuma balstu un pamatu demontāža un transports uz pasūtītāja nolikta	gab.	16	Ielu apgaismojuma balsta, armatūras demontāža un ar to saistītā vadu atvienošana no līnijas, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana.

PIEZĪME: projektā pieņemtos apzīmējumus un paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1

SIA "KCE"		Dzintaru ielas posmā no Dzintaru ielas 50 līdz Dzintaru ielai 64 asfalta seguma atjaunošana, Ventspilī.		
		Pasūtītājs: Ventspils pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde".		
Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzelzavas 74, Rīga, LV1082 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964		Galveno darbu apjoms		Marka: ELT
Būvproj.vad.	G.Lasmanis			Stadija
Proj.sad.vad.	J.Voitko			Lapa
Izstrādāja	M.Pušilovs			Mērogs
				BP
				6
				bez mēroga
				Pasūtījuma Nr.
				16/3.1-2
				Arhīva reģ. Nr.