



**Latvijas Republika**  
**VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "KOMUNĀLĀ PĀRVALDE"**

Reģ.Nr.90000088935, Užavas iela 8, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63624269, fakss: 63626379,  
e-pasts: kom.parvalde@ventspils.lv

Ventspilī

2017. gada 03.maijā, Nr. 1-26/ *818*  
Uz 26.04.2017. Nr. T/TN/DP-8.1/425

**Ventspils brīvostas pārvalde**  
**tehniskās nodaļas vadītājam**  
**Mārim Petrovskim**

*Par seguma un inženiertīklu izbūves  
projektēšanu Rūpniecība ielā 11, Ventspilī*

1. Respektēt Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas.
2. Būvprojektā iekļaut darbu organizācijas sadaļu (DOP).
3. Ņemt vērā vietas un grunts ģeoloģisko stāvokli, un risināt jautājumu par gruntsūdens, virszemes ūdens novadīšanu no teritorijas.
4. Iebrauktuvei zemes gabalā pieslēguma rādītājus ielai paredzēt atbilstoši standarta LVS 190 – 3:2009 „Ceļa vienlīmeņa mezgli” prasībām, atkarībā no transporta gabarītiem.
5. Autostāvvietas paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-7:2002 noteiktajām prasībām.
6. Paredzēt esošo inženierkomunikāciju aizsardzību.
7. Paredzēt iebrauktuvei apgaismojumu un ceļazīmes uz cinkotiem metāla balstiem.
8. Pēc inženierkomunikāciju pieslēgšanas ārpus labiekārtojamās teritorijas paredzēt seguma atjaunošanu, projekta rasējumos parādīt atjaunojamo segumu zonas un projektā dot atjaunojamā seguma konstruktīvos griezumus.
9. Ietvēm un pandusiem pieslēgumos pie brauktuves augstumu paredzēt vienā līmenī ar brauktuvju segumu, pēc inženierkomunikāciju izbūves zem ietvēm ārpus zemes gabala robežām, virs tranšejas segumu paredzēt atjaunot esošās ietves pilnā platumā un jaunu betona apmaļu izbūvi ielas, ietves šķērsojuma vietās.
10. Projektējot jaunizbūvējamās un atjaunojamās segumus, paredzēt smagā transporta brauktuvēm, piebrauktuvēm, autostāvvietām nodrošināt uz

seguma nesošās konstrukcijas (šķembu virskārtas)  $\geq 180$  MPa, stāvlaukumā  
vieglajam transportam paredzēt  $\geq 150$  MPa, bet zaļajā zonā pirms  
melnzemes uzbēršanas nodrošināt  $\geq 45$  MPa.

11. Būvprojektā pievienot segumu nesošo konstrukciju aprēķinu.
12. Būvprojektā norādīt liekās grunts apjomus, kurus paredzēt transportēt uz  
slēpošanas kalnu, pirms tam noslēdzot līgumu ar Ventspils pilsētas P/i  
„Komunālā pārvalde”
13. Saskaņot ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi „Komunālā pārvalde”  
būvprojektu.
14. Pēc būvdarbu pabeigšanas iesniedzot iesniegumu atzinuma saņemšanai,  
pievienot objekta izpildshēmas, aktus par seguma konstrukcijas nestspējas  
pārbaudēm un būvprojekta atjaunojamo segumu sadaļu.

Direktors



A.Kausenieks

G.Bendrāts  
63620956