

| Nr. | Nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
|---|---|-------------|---------|--------|----------------------------|
| Teritorijas apgaismojuma un spēka tīkli. Galvenie darbi | | | | | |
| 1 | Trases nospraušana | | m | 272 | |
| 2 | Esošās komunikācijas atšurķēšana | | gab. | 3 | |
| 3 | Tranšējas rakš. un aizbēršana 3 kab.ar meh. | | m | 3 | |
| 4 | Tranšējas rakš. un aizbēršana 2 kab.ar meh. | | m | 105 | |
| 5 | Tranšējas rakš. un aizbēršana vienam kab.ar meh. | | m | 50 | |
| 6 | Tranšējas rakš. un aizbēršana vienam kab.bez meh. | | m | 3 | |
| 7 | Gultnes sagatavošana kabelim, caurulei | | m | 272 | |
| 8 | Aizsargcauruļu guldīšana tranšējā | | m | 109 | |
| 9 | Kabelis balstā, balsta pamatnē, sadalnē un pa ēku | AXMK 4x50 | m | 10 | |
| 10 | Kabelis balstā, balsta pamatnē, sadalnē un pa ēku | AXMK 4x16 | m | 25 | |
| 11 | Kabelis balstā, balsta pamatnē, sadalnē un pa ēku | NYJ-J 3x4 | m | 10 | |
| 12 | Kabelis tranšējā un caurulē | AXMK 4x50 | m | 51 | |
| 13 | Kabelis tranšējā un caurulē | AXMK 4x16 | m | 127 | |
| 14 | Kabelis tranšējā un caurulē | NYJ-J 3x4 | m | 94 | |
| 15 | Kabeļa gala apdares montāža | EPKT 0015 | gab. | 10 | |
| 16 | Kabeļa gala apdares montāža | EPKT 0031 | gab. | 10 | |
| 17 | Kabeļu montāža balstos | NYM-J 3x1.5 | m | 20 | |
| 18 | Signāllentas uzklāšana | MBN | m | 272 | |
| 19 | Bedru rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm | | gab. | 4 | |
| 20 | Apgaismojuma balstu ar betona pamatnēm montāža | | gab. | 4 | 4m starp zemi un gaismekli |
| 21 | Automātslēdža uzstādīšana balstos, sadalnē | 1P6A B | gab. | 4 | |
| 22 | Gaismekļu montāža balstos | | gab. | 4 | |
| 23 | Izolācijas pretestības mērījumi | | gab. | 5 | |
| 24 | Digitālo izpildmērījumu izstrāde | | m | 272 | |
| 25 | Izpilddokumentācijas izstrāde | | objekts | 1 | |

Sakaru kanalizācija. Galvenie darbi


| | | | | | |
|----|---|-----|---------|----|--|
| 1 | Trases nospraušana | | m | 47 | |
| 2 | Tranšējas rakš. un aizbēršana vienai caur.ar meh. | | m | 47 | |
| 3 | Gultnes sagatavošana | | m | 47 | |
| 4 | Aizsargcauruļu guldīšana tranšējā | | m | 47 | |
| 5 | Gofrētas caurules montāža ēkas pamatos | | | 2 | |
| 6 | Caurules pārejas montāža | | gab. | 1 | |
| 7 | Bedres rakšana un sagatavošana kanalizācijas akai | | gab. | 1 | |
| 8 | Akas uzstādīšana | | gab. | 1 | |
| 9 | Akas vāka ar gredzenu uzstādīšana | | gab. | 1 | |
| 10 | Buksieris caurulē | | m | 53 | |
| 12 | Caurumu kalšana un noblīvēšana akā un ēkā | | gab. | 2 | |
| 13 | Signāllentas uzklāšana | MBN | m | 47 | |
| 14 | Digitālo izpildmērījumu izstrāde | | m | 47 | |
| 15 | Izpilddokumentācijas izstrāde | | objekts | 1 | |

Zemējuma kontūrs un zibensaizsardzība. Galvenie darbi.

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------|----|--|
| 1 | Tranšējas rakšana un aizbēršana | zemējuma kontūram | m | 83 | |
| 2 | Zemējuma kontūra izbūve | saskaņā ar specifikāciju | kompl. | 1 | |
| 3 | Digitālo izpildzīmējumu izstrāde | | m | 83 | |
| 4 | Zemējuma pretestības mērījumi | | gab. | 9 | |
| 5 | Izpilddokumentācijas izstrāde | | objekts | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------|------------|---|-------|-------|
| | | | | Objekts: "Segumu un inženiertīklu izbūve Rūpniecības ielā 11, Ventspilī" | | |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | | | |
| Vadītājs | G.Bandenieks | | 18.05.2017 | Materiālu specifikācija. Galveno darbu apjomi | | |
| Izstrādāja | A.Krišjāne | | 18.05.2017 | | | |
| | | | | Stadija | Lapa | Lapas |
| | | | | TP | ELT-5 | 5 |
| | | | |  | | |