



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2017.gada 20.jūlija
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā
esošajiem termināļiem un industriālajām zonām
2017.gadā – Dzintaru ielas posmā no Lokomotīves
ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5 asfalta seguma
atjaunošana, Ventspilī”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2017/59 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1 un Nr.2

Ventspils, 2017.gads

Nolikuma skaidrojumi Nr.1

1.jautājums.

Lūdzu precizēt projektēto satiksmes intensitāti $AADT_{j, pievestā}$ un $AADT_{j, smagie}$, kas jāņem vērā izvēloties asfaltbetona seguma (SMA 11, AC 16 base/bin, AC 8 base/bin un AC 22 base/bin) izbūvei pielietojamos materiālus atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2015".

Atbilde.

Satiksmes intensitātes, kuras jāņem vērā izvēloties asfaltbetona seguma izbūvei pielietojamos materiālus atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2015":

SMA 11 S-III klase $AADT_{j, pievestā}$ 501-1500;

AC 16 base/bin S-IV klase $AADT_{j, smagie}$ 101-500;

AC 8 base/bin S-IV klase $AADT_{j, smagie}$ 101-500;

AC 22 base/bin S-IV klase $AADT_{j, smagie}$ 101-500.

2.jautājums.

Lokālās tāmes Nr. 3 izmaksu pozīcijas Nr. 10 "Kabeļa ievilkšana balstā" apjoms norādīts 9 m, savukārt apgaismojuma stabus paredzēts uzstādīt 9 gb. Lūdzam precizēt lokālās tāmes Nr.3 izmaksu pozīcijas Nr. 10 "Kabeļa ievilkšana balstā" darbu apjomu vai mērvienību.

Atbilde.

Minētais ir precizēts ar Nolikuma grozījumiem Nr.3 (lūdzu skatīt Nolikuma grozījumiem Nr.3 pievienoto pielikumu).

Nolikuma skaidrojumi Nr.2

1.jautājums.

Aprēķinot ELT daļu (apgaismojuma stabu nomaiņa) ir konstatēts, ka projekta gaismekļi CREE XSP C 02 210 E 30K 24 SV -Q4 73W neatbilst tehniskiem parametriem, kuri aprakstīti Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijās 2017.

1.3	Gaismekļa apgaismojuma sistēmas efektivitāte pirms optiskiem un termiskiem zudumiem (lm/W)	>95
1.4	Gaismekļa apgaismojuma sistēmas efektivitāte pēc optiskiem un termiskiem zudumiem (lm/W)	>90

Luminaire:	CREE XSPC02210E
Luminous flux (Luminaire):	5580 lm
Luminous flux (Lamps):	6002 lm
Luminaire Wattage:	73.0 W

$6000/73=82\text{lm/W}$ (prasības >95)

$5580/73=76\text{lm/W}$ (prasības >90)

Vadoties pēc Nolikuma p. 4.2.” **Aizvietot materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem Izpildītājs drīkst tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu**”, piedāvājam aizvietot projekta gaismekļus CREE uz gaismekļiem I-TRON 1 0C8 3.7-4M (72W, 8030lm, 3000K). *Piezīmes: Burti un cipari gaismekļa I-TRON nosaukumā (3,7-4M) nenorāda staba garumu, tādā veidā izteikta gaismekļa modifikācija.*

Lūdzam pieņemt lēmumu par gaismekļu aizvietošanu.

Atbilde.

Pasūtītājam nav iebildumi pret piedāvātajiem analogajiem gaismekļiem.