

1. pielikums
2017. gada __._____
Līgumam Nr. _____

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

objektam

„Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana Maskavas ielā 10, Ventspilī”

2017. gada __._____,

Ventspilī

1. Pasūtītājs:
 - 1.1. Ventspils brīvostas pārvalde. Reģistrācijas Nr.90000284085. Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601.
 - 1.2. Kontaktpersona: Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Ēku un teritoriju pārzinis Auseklis Prūsis, tel.26425933, auseklis.prusis@vbp.lv
2. Objekta nosaukums:
 - 2.1. Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana Maskavas ielā 10, Ventspilī.
3. Objekta adrese:
 - 3.1. Maskavas iela 10, Ventspilī.
4. Darbības veids:
 - 4.1. Tehniskā apsekošana
 - 4.2. Ēku nojaukšana.
5. Būvprojektēšanas stadijas:
 - 5.1. Būvprojekts
6. Būvniecības kārtas:
 - 6.1. Plānotos nojaukšanas darbus iekļaut vienā kārtā.
7. Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits:
 - 7.1. 4 (četri) eksemplāri iesieti ar oriģināliem saskaņojumiem.
 - 7.2. 1 (viens) eksemplārs elektroniski PDF formātā.
8. Uzdevuma tehniskais apraksts:
 - 8.1. Ēku komplekss Maskavas ielā 10 sastāv no trīs ēkām (skatīt Projektēšanas uzdevuma pielikumu Nr.1) :
 - a) Administrācijas ēka (4.stāvu ēka), kadastra Nr. 27000240204001.
 - b) Noliktava (1.stāva ēka), kadastra Nr. 27000240204002.
 - c) Noliktava (1.stāva ēka), kadastra Nr. 27000240204003
 - 8.2. Veikt tehnisko apsekošanu visām trīs ēkām.
 - 8.3. Izstrādāt nojaukšanas būvprojektu divām ēkām:
 - d) Administrācijas ēka (4.stāvu ēka), kadastra Nr. 27000240204001.
 - e) Noliktava (1.stāva ēka) kadastra Nr. 27000240204002
 - 8.4. Saglabāt esošo noliktavu (1.stāva ēka), kadastra Nr. 27000240204003.
 - 8.5. Veikt nojaukamo ēku uzmērīšanu.
 - 8.6. Nojaukamajām ēkām paredzēt virszemes daļas nojaukšanu ar daļēju pamatu demontāžu līdz 30cm

dziļumam no grunts reljefa virsmas.

8.7. Būvprojektā iekļaut prasību, ka nojaucamajām ēkām jāveic saglabāto pamatu pazemes daļas uzmērīšana.

8.8. Paredzēt videi kaitīgo būvgružu atdalīšanu no kopējā būvgružu apjoma.

8.9. Paredzēt demontāžas būvgružu transportēšanu un uzglabāšanu būvgružu atbērtnē Saules ielā 143, Ventspilī.

8.10. Paredzēt teritorijas noplanēšanu un sakārtošanu pēc ēku nojaukšanas un būvgružu aizvešanas. Melnzemi un zaļās zonas ierīkošanu neparedzēt.

9. Darbu robeža: - 9.1. Zemes gabala Maskavas ielā 10, Ventspilī robežās.
10. Satiksmes organizācija: - 10.1. Izstrādāt būvgružu transportēšanas satiksmes shēmu paredzot izmantot esošās ielas un ceļus.
11. Projektēšanas termiņi - 11.1. Topogrāfiskā uzmērījuma un būvprojekta izstrādāšana – 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
- 11.2. Būvprojekta saskaņošana ar Pasūtītāju, inženiertīklu dienestiem un Ventspils pilsētas domes APN - 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
12. Topogrāfiskais uzmērījums: - 12.1. Nodrošina Izpildītājs. Iekļaut būvprojekta izstrādāšanas izmaksās.
13. Gruns ģeotehniskā izpēte: - 13.1. Nav nepieciešama.
14. Tehniskie noteikumi: - 14.1. Izsniedz Pasūtītājs:
a) PI "Komunālā pārvalde"
b) PSIA "Ūdeka".
c) AS "Sadales tīkls"
d) SIA "Lattelecom"
e) PSIA „Ventspils siltums”
f) VAS „Latvijas Valsts ceļi”
g) VAS „Latvijas dzelzceļš” vai cits dzelzceļa īpašnieks
15. Citi dokumenti: - 15.1. Izsniedz Pasūtītājs:
a) Objekta ēku un būvju tehniskās inventarizācijas lieta

Projektētājs:



M.Priedēns

Pasūtītājs:

I.Sarmulis