

Būvdarbu apjomu saraksts


Demontāžas darbi. Dažādi darbi.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums	Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana
Būves nosaukums	Administratīvās ēkas nojaukšana
Objekta adrese	Maskavas ielā 10, Ventspilī, Ventspils novads
Pasūtījuma Nr.	VBOP 2017/9

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem.

Nr. p. k.	Būvdarbu nosaukums	Mēr- vienība	Daudzums
1	Videi kaitīgo atkritumu savākšana būvgrižu konteineros	m3	120
2	Jumta seguma ruberoīda slāņa demontāža	m3	18
3	Jumta siltumizolācijas slāņa demontāža	m3	126
4	Siju, rīģeļu, kolonnu demontāža	m3	94
5	Dzelzsbetona ārsienu paneļu demontāža	m3	178
6	Dzelzsbetona pārsegumu paneļu demontāža	m3	328
7	Dzelzsbetona kāpņu un kāpņu laukumu demontāža	m3	44
8	Logu un durvju demontāža (tsk rāmji, aplodas)	gb	139
9	Ķieģeļu vai/un gāzbetona ārsienu un iekšsienu demontāža	m3	162
10	Ēkas virszemes pamatu (tsk kolonnām) demontāža	m3	38
11	Ēkas 2., 3. un 4.stāva grīdu demontāža	m3	132
12	Ēkas konstrukciju pamatu un 1.stāva grīdas (~30cm zem zemes virsmas) demontāža	m3	112
13	Rampas un āra kāpņu (~30cm zem zemes virsmas) demontāža	m3	278
14	Seguma pa ēkas perimetru demontāža (~30cm zem zemes virsmas)	m3	34
15	Inženierkomunikāciju kanāla pārseguma plātņu demontāža	m3	6
16	Kanalizācijas aku demontāža	gb	3
17	Dzelzsbetona pārseguma plātņu 2,5x3,0m uzstādīšana	gb	2
18	Dzelzsbetona lūkas vāka uzstādīšana	gb	8
19	Ēkas pamatu uzmērīšana un dokumentācijas izgatavošana	kpl	1
20	Būvbedres aizbēršana ar esošo grunti	m3	188
21	Demontāžas teritorijas planēšana	m2	594
22	Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu, gāzbetona būvgrižu drupināšana	m3	1406
23	Drupinātu ķieģeļu, betona būvgrižu iekraušana automašīnā (k=1,3)	m3	1827.8
24	Drupinātu ķieģeļu, betona būvgrižu aizvešana uz izgāztuvi (k=1,3)	m3	1827.8
25	Drupinātu ķieģeļu, betona būvgrižu nodošanas izmaksas	m3	1827.8
26	Videi kaitīgo atkritumu transportēšanas un nodošanas izmaksas	m3	264
		Kopā	2091.8

Sastādīja  Arnolds Hemmings, 08.08.2017
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Vilhelms Bricis, 08.08.2017
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 20-7640

Būvdarbu apjomu saraksts


Demontāžas darbi. Dažādi darbi.

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums	Administratīvās ēkas un noliktavas ēkas nojaukšana
Būves nosaukums	Noliktavas ēkas nojaukšana
Objekta adrese	Maskavas ielā 10, Ventspilī, Ventspils novads
Pasūtījuma Nr.	VBOP 2017/9

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem.

Nr. p. k.	Būvdarbu nosaukums	Mēr- vienība	Daudzums
1	Koku nociršana (gar ēkas fasādēm)	gb	8
2	Krūmu nociršana (gar ēkas fasādēm)	m2	148
3	Videi kaitīgo atkritumu savākšana būvgrižu konteineros	m3	180
4	Jumta seguma ruberoīda slāņa demontāža	m3	111
5	Siju, rīģeļu, kolonnu demontāža	m3	174
6	Dzelzsbetona ārsienu un iekšsienu paneļu demontāža	m3	106
7	Dzelzsbetona pārsegumu paneļu demontāža	m3	488
8	Logu un durvju demontāža (tsk rāmji, aplodas)	gb	28
9	Ķieģeļu vai/un gāzbetona ārsienu un iekšsienu demontāža	m3	434
10	Ēkas konstrukciju pamatu un 1.stāva grīdas (~30cm zem zemes virsmas) demontāža	m3	576
11	Seguma pa ēkas perimetru demontāža (~30cm zem vzemes virsmas)	m3	86
12	Dzelzsbetona lūkas vāka uzstādīšana	gb	3
13	Ēkas pamatu uzmērīšana un dokumentācijas izgatavošana	kpl	1
14	Būvbedres aizbēršana ar esošo grunti	m3	662
15	Demontāžas teritorijas planēšana	m2	2206
16	Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu, gāzbetona būvgrižu drupināšana	m3	1864
17	Drupinātu ķieģeļu, betona būvgrižu iekraušana automašīnā (k=1,3)	m3	2423.2
18	Drupinātu ķieģeļu, betona būvgrižu aizvešana uz izgāztuvi (k=1,3)	m3	2423.2
19	Drupinātu ķieģeļu, betona būvgrižu nodošanas izmaksas	m3	2423.2
20	Videi kaitīgo atkritumu transportēšanas un nodošanas izmaksas	m3	291
		Kopā	2714.2

Sastādīja  Arnolds Hemmings, 08.08.2017
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja Vilhelms Bricis, 08.08.2017
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 20-7640