

Iepirkuma nosaukums: Galvenā dzinēja un metāla korpusa daļas nomaiņa NAS „RĪVA”

Finanšu piedāvājums - veicamo darbu tāme

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Būvizstrādājumi (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (euro)	Būvizstrādājumi (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
1	Galvenā dzinēja JMZ236 sr2-1 demontāža, jauna dzinēja montāža. Pasūtītāja materiāli.	1	kompl.											
2	Tehnoloģiskās lūkas izveide korpusa pakalgalā 9m2 paredzot metāla loksnes nomaiņu biezums 8 mm. Izpildītāja materiāli.	1	kompl.											
3	Dzinēja pievadcauruļu demontāža jaunu dzinēja pievadcauruļu izgatavošana pēc parauga. Izpildītāja materiāli.	4	gab.											
4	Dzinēja vadības sviru demontāža/ montāža, jaunu sviru izgatavošana pēc parauga. Izpildītāja materiāli.	2	gab.											
5	Galvenā dzinēja JMZ236 sr2-1 centrēšana. Izpildītāja materiāli.	1	kompl.											
6	Stūres iekārtas un gaitas šīberu demontāža tehniskā apkope bukšu nomaiņa. Izpildītāja materiāli.	1	kompl.											
7	Dzenskrūves demontāža, tīrīšana, montāža.	1	gab.											

LOKĀLĀ TĀME Nr. 1

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga (euro)	Būvizstrādājumi (euro)	Mehānismi (euro)	Kopā (euro)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (euro)	Būvizstrādājumi (euro)	Mehānismi (euro)	Summa (euro)
1	Galvenā dzinēja JMZ236 sr2-1 demontāža, jauna dzinēja montāža. Pasūtītāja materiāli.	1	kompl.											
8	Deidvuda caurules demontāža, jaunas caurules izgatavošana pēc rasējuma 16*150*2000mm, tīrīšana ar smilts strūklu, gruntēšana. Izpildītāja materiāli.	1	kompl.											
9	Kaprolona bukses izgatavošana deidvudam D=150;L=400. Izpildītāja materiāli.	1	gab.											
10	Tehnoloģiskās griezumā izveide korpusa deidvuda šahtā 1400*450*8mm.	m2	0.63											
11	Kuģa zemūdens daļas dubultā dibena stringeru nomaiņa (2 gab.) 1200* 300* 8mm.	m2	0.72											
12	Brekešu nomaiņa (2 gab.) metāla lokšņu maiņas vietā kuģa pakalgalā 1200* 600* 8mm. Izpildītāja materiāli.	m2	1.44											
13	Dzinēja transportēšanas, pacēlāja un materiālu transportēšanas izmaksas.	kompl.	1											
14	Teritorijas sakopšanas, metāla un gružu savākšanas izmaksas.	kompl.	1											
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)														
Virszdevumi __%														
Plānotā peļņa __%														
Līgumcena bez PVN														